KEMNAKER

MATERI

K3 KONSTRUKSI BANGUNAN

RUANG LINGKUP PENGAWASAN K3 KONSTRUKSI & SARANA BANGUNAN

MASA KONSTRUKSI

SERAH TERIMA PEKERJAAN KONSTRUKSI

PERAWATAN/ PEMELIHARAAN BANGUNAN

DIKERJAKAN :

- ☞ Pembangunan.
- ☞ Perbaikan.
- ☞ Perawatan.
- ☞ Pembersihan, pembongkaran rumah, gedung, bangunan pengairan, bangunan lainnya, saluran atau terowongan di bawah tanah

Dilakukan pekerjaan dalam ketinggian di atas permukaan tanah atau perairan

Dilakukan pekerjaan mengandung bahaya tertimbum tanah, kejatuhan, terkena pelantingan benda, terjatuh atau terperosok,hanyut atau terpelanting

RUANG LINGKUP

1. KONSTRUKSI BANGUNAN

KEGIATAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN SELURUH TAHAPAN YANG DILAKUKAN PADA TEMPAT KERJA.

2. SARANA BANGUNAN

SEMUA INSTALASI/PERALATAN/SARANA PENDUKUNG DARI KEGIATAN TAHAPAN KONSTRUKSI BANGUNAN MULAI DARI KEGIATAN PELAKSANAAN, SERAH TERIMA SAMPAI DENGAN MASA PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN.

3. MASA KONSTRUKSI

TAHAPAN PEKERJAAN YANG DILAKUKAN KONTRAKTOR/ PELAKSANA YANG MENGHASILKAN PRODUK TEKNIS BANGUNAN.

RUANG LINGKUP

4. MASA SERAH TERIMA PEKERJAAN KONSTRUKSI

SUATU TAHAPAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN KONTRAKTOR/ PELAKSANA DALAM PENYELESAIAN PRODUK TEKNIS BANGUNAN DAN MENYERAHKAN KEPADA PEMILIK/ PENGELOLA BANGUNAN TEMPAT KERJA.

5. MASA PEMELIHARAAN/PERAWATAN

SUATU TAHAPAN PEKERJAAN YANG DILAKUKAN PEMILIK/ PENGELOLA BANGUNAN DENGAN TUJUAN SUPAYA BANGUNAN TEMPAT KERJA MEMENUHI SYARAT K3

LATAR BELAKANG MASALAH





- Kegiatan konstruksi merupakan unsur penting dalam pembangunan dan umumnya melibatkan tenaga kerja dalam jumlah yang besar
- Kegiatan konstruksi menimbulkan berbagai dampak yang tidak diinginkan, antara lain yang menyangkut aspek keselamatan kerja dan lingkungan.
- Kegiatan konstruksi harus dikelola dengan memperhatikan standar dan ketentuan K3 yang berlaku.

UNSUR TERKAIT DALAM PROYEK

Pemilik Proyek

Proyek Konstruksi

Konsultan

Kontraktor

Pekerja Proyek



Masyarakat

Instansi Teknis

Sub Kontraktor

Pekerja Subkon



Pemasok dll

KARAKTERISTIK KEGIATAN PROYEK KONSTRUKSI (lanjutan)

1. Proyek harus memiliki target yang spesifik;
2. Proyek harus unik dan tidak dapat direplikasi dengan tugas dan sumber daya yang sama, memberikan hasil yang sama;
3. Proyek konstruksi terdiri atas sejumlah kegiatan terkait yang berkontribusi terhadap proyek secara keseluruhan;
4. Proyek Konstruksi itu kompleks & melibatkan sejumlah individu dari berbagai pihak (*stakeholders*). Jadi, perlu koordinasi yang tepat;

KARAKTERISTIK KEGIATAN PROYEK KONSTRUKSI (lanjutan)

5. Terdapat faktor-faktor ketidakpastian seperti kinerja individu, bagaimana keterampilan mereka beradaptasi dengan pekerjaan yang tidak dikenal sebelumnya, dan pengaruh luar lainnya yang tidak/belum diketahui;

6. Terdapat resiko pada setiap tahap kegiatan proyek, dan manajer proyek harus mengelola resiko tersebut guna mencapai tujuan proyek.

PERMASALAHAN

- Kurangnya kepedulian dalam penerapan K3 di proyek konstruksi, baik dari pihak manajemen & tenaga kerja;
- Belum ada acuan peraturan/ pedoman untuk penetapan anggaran biaya K3 di konstruksi bangunan;
- Korban kecelakaan kerja pada umumnya adalah tenaga kerja harian lepas
- Pelaksanaan Program BP Jamsos belum bisa mendukung upaya pencegahaan kecelakaan kerja di bidang konstruksi bangunan.

Peraturan Perundangan K3 Bidang Konstruksi Bangunan

UU NO. 1 TAHUN 1970
TENTANG KESELAMATAN KERJA

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA
NO. PER. 01/MEN/1980
TENTANG K3 KONSTRUKSI BANGUNAN

SKB MENAKER DAN MENTERI PU
No. 174/MEN/1986 DAN No. 104/KPTS/1986
TENTANG
K3 PADA TEMPAT KEGIATAN KONSTRUKSI BESERTA PEDOMAN PELAKSANAAN K3 PADA TEMPAT KEGIATAN KONSTRUKSI

SE MENAKERTRANS No. 5 tahun 2018 TENTANG PENINGKATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SYARAT-SYARAT K3 PADA KEGIATAN KONSTRUKSI

UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA

Ruang lingkup K3 Konstruksi

Bab II Psl 2 (1) K3 di segala tempat kerja di darat, di dalam tanah, permukaan air, di dalam air, maupun di udara dalam wilayah RI

Ket. Psl 2 (2)

a. ……. Dst

c. Dikerjakan pembangunan, perbaikan, perawatan, pembersihan atau pembongkaran rumah, gedung atau bangunan lainnya termasuk bangunan2 pengairan, saluran atau persiapan

…… dst …….

i. Dilakukan pekerjaan dalam ketinggian, di atas permukaan tanah atau perairan.

…… dst ……

UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA

Ruang lingkup K3 Konstruksi (lanjutan)

k. Dilakukan pekerjaan yang mengandung bahaya tertimbun tanah, kejatuhan, terkena pelantingan benda, terjatuh atau terperosok, hanyut atau terpelanting

…… dst …….

m. Terdapat atau menyebar suhu, kelembaban, debu, kotoran, api, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara atau getaran

UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1970
TENTANG KESELAMATAN KERJA

Syarat-syarat K3 (Konstruksi)

Psl 3 (1) Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat K3 untuk:

a. Mencegah dan mengurangi kecelakaan.

…… dst …….

s/d

r.

⌖ PERMENAKER No. 01/MEN/1980

tentang K3 Pada Konstruksi Bangunan, di dalamnya telah ditetapkan berbagai prosedur K3 yang harus dilaksanakan di tempat kegiatan konstruksi, antara lain :

1. Adanya kewajiban melapor keadaan proyek konstruksi ke pemerintah setempat dengan syarat untuk dilakukan langkah-langkah antisipasi di bidang K3;

2. Adanya kewajiban membentuk organisasi/kepanitiaan K3 dalam proyek a.l. dalam bentuk P2K3 (Panitia Pembina K3);

3. Adanya kewajiban melakukan identifikasi K3 sebelum proyek dimulai dan segera disiapkan syarat-syarat K3 sesuai ketentuan;

⌖ L a n j u t a n

4. Menerapkan SMK3 yang terintegrasi dengan manajemen proyek, yang selanjutnya difungsikan sebagaimana seharusnya (SMK3, dll);

5. Dibuatkan Akte Pengawasan K3 Proyek Konstruksi, untuk melihat hasil-hasil temuan bidang K3 oleh pengurus maupun Ahli K3 perusahaan;

6. Diadakan pembinaan bagi para pekerja tertentu sebagai Ahli Muda K3, Ahli Madya K3 dan Ahli Utama K3 Bidang Konstruksi untuk Petugas K3 di proyek yang bersangkutan.

⌖L a n j u t a n

7. Disiapkan bahan pedoman K3 yang meliputi:

   a. Catatan identifikasi kecelakaan kerja yang ada;

   b. Rekomendasi persyaratan K3 atas temuan identifikasi di atas;

   c. Dibuatkan Prosedur Kerja Aman yang menyangkut seluruh jenis kegiatan;

   d. Dibuatkan Instruksi Kerja Aman untuk langkah-langkah kegiatan yang bersifat khusus;

   e. Dibuat rencana kerja K3 menyeluruh & terkendali oleh pimpinan proyek.

⌖L a n j u t a n

f. Dibuatkan Pedoman Teknis K3 yang khusus melaksanakan K3 untuk pekerjaan yang bersifat spesifik;

g. Dilakukan inspeksi oleh Ahli K3 dan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan (Pemerintah);

h. Dilakukan audit oleh ahli-ahli audit independent.

Kep. Bersama MENAKER dan MENTERI PEKERJAAN UMUM No.174/MEN/1986 DAN No.104/KPTS/1986

TENTANG

K3 PADA TEMPAT KEGIATAN KONSTRUKSI

BESERTA PEDOMAN PELAKSANAAN K3 PADA TEMPAT KEGIATAN KONSTRUKSI

8 PASAL, 14 BAB

- **PASAL 2 KONTRAKTOR WAJIB PENUHI SYARAT –SYARAT K3**
- **PASAL 3 MENTERI PEKERJAAN UMUM MEMBERI SANKSI ADMINISTRASI**
- **PASAL 4 KOORDINASI KEMNAKER & PEKERJAAN UMUM**
- **PASAL 5 AHLI K3 KONSTRUKSI**
- **PASAL 6 PENGAWASAN NAKER & PEKERJAAN UMUM**

PEDOMAN :

BAB I ADMINISTRASI KEWAJIBAN KONTRAKTOR TERHADAP K3 TERMASUK BIAYA YANG TIMBUL.

TK > 100 ORANG (P2K3) STRUKTURAL (6 BULAN) BUAT SOP

BAB II S/D XIV (TEKNIS)

Kep. Bersama Menaker & Men PU

1. Persyaratan Umum
2. Tempat Kerja & Peralatan
3. Perancah
4. Tangga
5. Peralatan untuk Mengangkat
6. Tali, Rantai, dan Perlengkapan Lainnya
7. Ketentuan Umum Permesinan
8. Peralatan
9. Pekerjaan Bawah Tanah
10. Penggalian
11. Pemancangan Tiang Pancang
12. Pekerjaan Beton
13. Operasi Lainnya dalam Pembangunan Gedung
14. Pembongkaran

UU No 2 Th 2017 ttg JASA KONSTRUKSI

Ketentuan Umum

Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan tentang keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja dan lingkungan, untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Tentang Kontrak Kerja

Perlindungan tenaga kerja yang memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan K3 dan kepesertaan pekerja pada program Jamsostek.

UU NO. 2 Tahun 2017

- PASAL 2

  - Pengaturan jasa konstruksi berlandaskan pada azas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara

- PASAL 47 ayat (1) huruf l

  - Perlindungan pekerja, yang memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan K3 serta jaminan sosial

- PASAL 59

  - Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan ttg keteknikan, keamanan, K3, perlindungan TK, serta tata lingkungan setempat untuk menjamin terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi

UU No 28 Th 2002 ttg BANGUNAN GEDUNG

Ketentuan umum

Mengatur tentang kehandalan, keselamatan dan kesehatan serta kenyamanan gedung.

PELAKSANAAN TEKNIS K3

- Kewajiban di bidang penanggulangan kebakaran
- Kewajiban pemasangan sistem proteksi aktif dan pasif
- Kelengkapan sarana evakuasi dan daerah aman
- Kelengkapan sarana pengolahan limbah
- Kelengkapan sarana kenyamanan gedung

PENYELENGGARAAN K3 PADA PEKERJAAN KONSTRUKSI

- Dimulai pada tahap perencanaan
- Unsur yang terlibat
- Komitmen manajemen
- Pembentukan organisasi P2K3
- Kerangka & penjabaran tugas
- Pembinaan/sosialisasi, awal, rutin, dan khusus
- Aktivitas kegiatan
- Pengawasan internal & eksternal
- *Reward & Punishment*

OBYEK-OBYEK SPESIFIK PADA PROYEK KONSTRUKSI

- Kondisi umum
- Tempat dan lingkungan kerja
- Alat, mesin, instalasi
- Perancah
- Tangga
- Alat angkat
- Alat konstruksi/alat berat
- Konstruksi bawah tanah
- Penggalian
- Pemancangan
- Pekerjaan beton
- Pekerjaan konstruksi baja
- Pekerjaan pembongkaran
- Pekerjaan penunjang/finishing

PENGESAHAN PEMAKAIAN/SERTIFIKASI

Alat

- Persyaratan administratif
- Pemeriksaan visual
- Pengujian beban
- Rekomendasi/Ijin

Kompetensi Personil

- Persyaratan
- Pelatihan
- Evaluasi
- Sertifikasi
- Lisensi
- Penunjukan

JENIS-JENIS BAHAYA KONSTRUKSI

- Physical Hazards
- Mechanical Hazards
- Chemical Hazards
- Biological Hazards
- Psychological Hazards
- Ergonomic Hazards

PENGAWASAN PELAKSANAAN K3

Meliputi kegiatan-kegiatan, antara lain:

- Safety Induction
- Safety Patrol (team 2-3 orang)
- Safety Supervision (petugas ditunjuk PM)
- Safety Meeting (bahasan hasil temuan supervisor)

SAFETY INDUCTION & SAFETY TALK

Safety Induction

Program Pendekatan K3 dan Housekeeping bagi orang baru di Proyek (termasuk Karyawan dan Pekerja).





Safety Talk

Pengarahan tentang K3 & housekeeping yang ditujukan kepada para Pekerja dan Karyawan yang akan berada di area kerja





PENCEGAHAN KECELAKAAN KONSTRUKSI

- Sebab Kecelakaan Konstruksi
  - Human Factors
    - Unsafe Acts
  - Technical Factors
    - Materials
    - Equipments
    - Working Environment

FAKTOR MANUSIA

- Sangat dominan di lingkungan konstruksi.
- Pekerja heterogen, tingkat skill dan edukasi berbeda, pengetahuan tentang keselamatan rendah.
- Perlu penanganan khusus.

PENCEGAHAN FAKTOR MANUSIA

- Pemilihan tenaga kerja
- Pelatihan sebelum mulai kerja
- Pembinaan dan pengawasan selama kegiatan berlangsung

FAKTOR TEKNIS

- Berkaitan dengan kegiatan kerja proyek seperti penggunaan peralatan & alat berat, penggalian, pembangunan, pengangkutan dsb.
- Disebabkan kondisi teknis dan metoda kerja yang tidak memenuhi standar K3

PENCEGAHAN FAKTOR TEKNIS

- Perencanaan kerja yang baik.
- Pemeliharaan & perawatan peralatan
- Pengawasan & pengujian peralatan kerja
- Penggunaan metode & teknik konstruksi yang aman
- Penerapan Sistem Manajemen K3

IMPLEMENTASI K3 DALAM KEGIATAN PROYEK

- Dikembangkan dengan mempertimbangkan berbagai aspek antara lain :
  - Skala Proyek
  - Jumlah Tenaga Kerja
  - Lokasi Kegiatan
  - Potensi dan Resiko Bahaya
  - Peraturan & standar yang berlaku
  - Teknologi proyek yang digunakan

PROGRAM K3


Program K3 adalah suatu rencana tindakan yang dirancang guna mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Program K3 dan elemen-elemen yang dimasukkan ke dalam program K3 dimaksud, sesuai yang dipersyaratkan oleh regulasi, sebagai kebutuhan minimal.

Oleh karena struktur organisasi pada setiap tempat kerja itu berbeda, maka suatu program K3 yang dikembangkan bagi suatu organisasi tidak dapat dengan sendirinya diterapkan pada tempat kerja yang lain.

Berikut adalah elemen-elemen yang umum dari suatu program K3. elemen-elemen ini tentu dapat dikembangkan sesuai kebutuhan tertentu di tempat kerja:

ELEMEN-ELEMEN DASAR PROGRAM K3



Tanggung Jawab Individu terhadap K3

K3 adalah tanggung jawab bersama manajemen dan pekerja.
Manajemen memiliki tanggung gugat (*accountable*) atas ketidakpatuhan terhadap UU No 1 Tahun 1970.

- Tanggung jawab diartikan sebagai kewajiban individu untuk melaksanakan suatu tugas yang dberikan;
- Pihak yang berwenang dapat membuat suatu keputusan & kekuatan untuk mengarahkan orang lain;
- Tanggung jawab dan wewenang bisa didelegasikan kepada bawahan, memberi mereka hak untuk bertindak atas nama pimpinan;
- Walaupun tanggung jawab bisa didelegasikan, namun atasan tetap **bertanggung gugat (*accountable*)** guna memastikan bahwa mereka dilaksanakan;
- Tanggung jawab individu berlaku bagi setiap pekerja di tempat kerja, termasuk Kepala Proyek;
- Setiap pekerja kemudian akan tahu persis apa yang diharapkan dari mereka dalam hal penerapan K3.

Tanggung Jawab Individu terhadap K3

Untuk memenuhi tanggung jawab setiap pekerja, maka setiap pekerja tersebut harus:

- Mengetahui apa saja yang menjadi tanggung jawabnya (diperlukan komunikasi);
- Memiliki wewenang untuk melaksanakannya (masalah organisasi);
- Memiliki kemampuan & kompetensi yang dibutuhkan (diperlukan pembinaan/pelatihan atau sertifikasi).
- Setelah semua kriteria ini dipenuhi, kinerja K3 bisa dinilai oleh atasan masing-masing pekerja atas dasar kesetaraan dengan elemen pekerjaan utama lainnya.
- K3 adalah bagian yang integral, bukan tambahan, dan dilaksanakan secara penuh waktu dari suatu pekerjaan.

1. KEBIJAKAN K3

- Merupakan landasan keberhasilan K3 dalam proyek.
- Memuat komitmen dan dukungan manajemen puncak terhadap pelaksanaan K3 dalam proyek.
- Harus disosialisasikan kepada seluruh pekerja dan digunakan sebagai landasan kebijakan proyek lainnya.

2. ADMINISTRATIF DAN PROSEDUR

- Menetapkan sistem organisasi pengelolaan K3 dalam proyek.
- Menetapkan personal dan petugas yang menangani K3 dalam proyek.
- Menetapkan prosedur dan sistim kerja K3 selama proyek berlangsung termasuk tugas dan wewenang semua unsur terkait.

2. ADMINISTRATIF DAN PROSEDUR

(Lanjutan)

- Kontraktor harus memiliki kelengkapan dokumen kerja & perizinan yang berlaku;
- Kontraktor harus memiliki Manual Keselamatan Kerja sebagai dasar kebijakan K3 dalam perusahaan;
- Kontraktor harus memiliki prosedur kerja aman sesuai dengan jenis pekerjaan dalam kontrak yang akan dikerjakannya.

Organisasi dan SDM

- Kontraktor harus memiliki organisasi yang menangani K3 yang besarnya sesuai dengan kebutuhan dan lingkup kegiatan;
- Organisasi K3 harus memiliki akses langsung kepada kepala proyek;
- Kontraktor harus memiliki personil yang cukup & bertanggung jawab mengelola kegiatan K3 pada tempat kegiatan konstruksi; dan
- Kontraktor harus memiliki personil atau pekerja yang cakap dan kompeten dalam menangani setiap jenis pekerjaan serta mengetahui sistem kerja aman untuk setiap kegiatan.

3. IDENTIFIKASI BAHAYA

- Sebelum memulai suatu pekerjaan harus dilakukan Identifikasi bahaya guna mengetahui potensi bahaya dalam setiap pekerjaan.
- Identifikasi bahaya dilakukan bersama pengawas pekerjaan dan Unit K3.
- Identifikasi Bahaya menggunakan teknik yang sudah baku seperti Check List, dsb.
- Semua hasil Identifikasi Bahaya harus didokumentasikan dengan baik dan dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan setiap kegiatan.

4. PROJECT SAFETY REVIEW

- Sesuai perkembangan proyek dilakukan kajian K3 yang mencakup kehandalan K3 dalam rancangan dan pelaksanaan pembangunannya;

- Kajian K3 dilaksanakan untuk meyakinkan bahwa proyek dibangun dengan standar yang benar sesuai dengan persyaratan;

- Dilakukan *project safety review* untuk setiap tahapan kegiatan kerja yang dilakukan;

- *Project Safety Review* bertujuan untuk mengevaluasi potensi bahaya dalam setiap tahapan proyek secara sistematis.

5. PEMBINAAN & PELATIHAN

Pembinaan & Pelatihan K3 untuk semua pekerja dari level terendah sampai level tertinggi;

Dilakukan pada saat proyek dimulai & secara berkala;

Pokok Pembinaan & Latihan :

- Kebijakan K3 Proyek.
- Cara melakukan pekerjaan dengan aman.
- Cara penyelamatan & penanggulangan darurat.

6. SAFETY COMMITTEE (P2K3)

- Panitia Pembina K3 (P2K3) merupakan salah satu pendukung keberhasilan K3 dalam perusahaan;
- P2K3 adalah sarana untuk membina keterlibatan dan kepedulian semua unsur terhadap K3;
- Kontraktor harus membentuk P2K3;
- P2K3 beranggotakan wakil dari masing-masing fungsi yang ada dalam kegiatan kerja;
- P2K3 membahas permasalahan K3 dalam perusahaan serta memberikan masukan dan pertimbangan kepada manajemen untuk peningkatan K3 dalam perusahaan.

7. PROMOSI K3

- Selama kegiatan proyek berlangsung diselenggarakan program-program Promosi K3.
- Bertujuan untuk mengingatkan dan meningkatkan awareness para pekerja proyek.
- Kegiatan Promosi berupa poster, spanduk, buletin, lomba K3 dsb.
- Sebanyak mungkin keterlibatan pekerja.

8. SAFE WORKING PRACTICES

- Harus disusun pedoman K3pada setiap pekerjaan berbahaya di lingkungan proyek misalnya :
  - Pekerjaan pengelasan
  - Perancah
  - Bekerja di ketinggian
  - Penggunaan bahan kimia berbahaya
  - Bekerja di ruangan tertutup
  - Bekerja dengan peralatan mekanis
  - dsb.

9. SISTIM IZIN KERJA

- Untuk mencegah kecelakaan dari berbagai kegiatan berbahaya, perlu dikembangkan sistim ijin kerja.
- Semua pekerjaan berbahaya hanya boleh dimulai jika telah memiliki ijin kerja yang dikeluarkan oleh fungsi berwenang (pengawas proyek atau K3).
- Ijin Kerja memuat cara melakukan pekerjaan, safety precaution dan peralatan keselamatan yang diperlukan.

10. SAFETY INSPECTION

- Merupakan program penting dalam phase konstruksi untuk meyakinkan bahwa tidak ada unsafe action dan unsafe condition di lingkungan proyek.
- Inspeksi dilakukan secara berkala.
- Dapat dilakukan oleh Petugas K3 atau dibentuk Joint Inspection semua unsur dan Sub Kontraktor.

11. EQUIPMENT INSPECTION

- Semua peralatan (mekanis, power tools, alat berat dsb) harus diperiksa oleh ahlinya sebelum diijinkan digunakan dalam proyek.
- Semua alat yang telah diperiksa harus diberi sertifikat penggunaan dilengkapi dengan label khusus.
- Pemeriksaan dilakukan secara berkala.

12. KESELAMATAN KONTRAKTOR (CONTRACTOR SAFETY)

- Harus disusun pedoman Keselamatan Kontraktor/Sub Kontraktor.
- Subkontraktor harus memenuhi standar keselamatan yang telah ditetapkan.
- Setiap Sub Kontraktor harus memiliki petugas K3.
- Pekerja Sub Kontraktor harus dilatih mengenai K3 secara berkala.

Contractor Safety Management System (CSMS)

- CSMS adalah suatu sistim manajemen untuk mengelola kontraktor yang bekerja di lingkungan perusahaan.
- CSMS merupakan sistim komprehensif dalam pengelolaan kontraktor sejak tahap perencanaan sampai pelaksanaan pekerjaan


Tujuan CSMS

- Untuk meyakinkan bahwa kontraktor yang bekerja di lingkungan perusahaan telah memenuhi standar & kriteria K3 yang ditetapkan perusahaan,
- Sebagai alat untuk menjaga dan meningkatkan kinerja K3 di lingkungan kontraktor,
- Untuk mencegah dan menghindarkan kerugian yang timbul akibat aktivitas kerja kontraktor


Audit K3

- Secara berkala dilakukan audit K3 sesuai dengan jangka waktu proyek.
- Audit K3 berfungsi untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan pelaksanaan K3 dalam proyek sebagai masukan pelaksanaan proyek berikutnya.
- Sebagai masukan dalam memberikan penghargaan K3.

PENGENDALIAN K3 PROYEK KONSTRUKSI



COMMISIONING & START-UP



Sekian

&

Terima kasih .....