PERTAMINA

SURAT KEPUTUSAN
No. Kpts - 34 /C00000/2020-S0

TENTANG
PEMBERLAKUAN PEDOMAN CONTRACTOR SAFETY MANAGEMENT SYSTEM (CSMS)

DIREKTUR UTAMA PT PERTAMINA (PERSERO)

Menimbang: a. Bahwa Pertamina berkepentingan untuk meningkatkan penerapan aspek HSSE dalam rangka mencapai kinerja HSSE yang *Excellence*.

b. Bahwa Pertamina berkepentingan untuk mencegah kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran dan pencemaran lingkungan terkait dengan aktivitas / kegiatan Kontraktor (Penyedia, Peserta Pemilihan dan Pelaksana Kontrak) yang dapat menyebabkan kerugian terhadap Pertamina.

c. Bahwa Pertamina berkepentingan untuk melakukan pengadaan Barang dan Jasa yang dibutuhkan dalam operasional perusahaan secara efektif dan efisien.

d. Bahwa dalam rangka memberikan panduan/ acuan dan penyeragaman kepada seluruh Unit Operasi, Anak Perusahaan dan Sub Holding dalam melakukan pengelolaan aspek HSSE terhadap Kontraktor yang melaksanakan kegiatan/ beraktivitas di Pertamina.

e. Bahwa Kinerja HSSE Kontraktor memberikan dampak terhadap kinerja HSSE Pertamina.

f. Bahwa telah dilakukan perubahan Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa No.A-001/ K20300/2015-S9 Revisi Ke–3 menjadi Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa No. A5-001/I00100/2019-S9.

g. Bahwa memperhatikan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu menyempurnakan Surat Keputusan No. Kpts-34/C00000/2015-S0 tentang Penerapan Pedoman *Contractor Safety Management System*.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970;
2. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di bidang Pertambangan;
3. Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-05/Men/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
5. Kebijakan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) tentang Kebijakan *Health, Safety, Security, Environment* (HSSE) Perusahaan tanggal 31 Agustus 2018;

6. Surat Keputusan..

6. Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) No. Kpts — 46/C00000/2018-S0 tanggal 30 November 2018 tentang SUPREME (*Sustainability Pertamina Expectation For HSSE Management Excelllence*);
7. Pertamina Standar (PS) No. PS-Sy-0001-15:2019 tentang SUPREME (*Sustainability Pertamina Expectation For HSSE Management Excelllence*);
8. Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa No. A5-001/I00100/2019-S9 dan/ atau perubahannya beserta STK turunannya.

MEMUTUSKAN

Mencabut Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) No. Kpts-34/C00000/2015-S0, tanggal 13 Agustus 2015 tentang Penerapan Pedoman *Contractor Safety Management System* dan ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Surat Keputusan ini.

Menetapkan :

Pertama : Memberlakukan Pedoman *Contractor Safety Management System* (CSMS) No. A7-001/S00000/2020-S0 rev. 00 sebagaimana pada lampiran surat keputusan ini.

Kedua : Pedoman *Contractor Safety Management System* (CSMS) No. A7-001/S00000/2020-S0 rev. 00 ini agar dijadikan panduan/ acuan untuk melaksanakan seluruh persyaratan pengelolaan aspek HSSE Kontraktor yang melakukan aktivitas / kegiatan di area Operasional Pertamina beserta Anak Perusahaannya.

Ketiga : Menugaskan kepada para Pimpinan Tertinggi Unit Operasi, Anak Perusahaan Pertamina dan Sub Holding Pertamina agar melaksanakan Pedoman *Contractor Safety Management System* (CSMS) No. A7-001/S00000/2020-S0 rev. 00 secara konsisten dan menyeluruh sesuai dengan tahapan CSMS yang telah diatur dalam Pedoman tersebut.

Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan kemudian oleh SVP HSSE.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 24 September 2020

Direktur Utama,

Nicke Widyawati

PEDOMAN

CONTRACTOR SAFETY MANAGEMENT SYSTEM (CSMS)

No. A7-001/S00000/2020-S0

REVISI KE - ☑ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

PERTAMINA
HSE MANAGEMENT SYSTEM
CORPORATE HSSE

DAFTAR ISI

BAB I UMUM 1
A. TUJUAN 1
B. RUANG LINGKUP.....2
C. PENGERTIAN.....2
D. REFERENSI.....6
BAB II KEBIJAKAN.....8
A. KEBIJAKAN UMUM 8
B. KEBIJAKAN KHUSUS.....11
BAB III TUGAS TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN.....23
A. FUNGSI PEMINTA PENGADAAN (FPP) 23
B. FUNGSI HSSE.....25
C. FUNGSI PROCUREMENT (PENGADAAN).....27
D. PENYEDIA BARANG/ JASA 28
BAB IV SANKSI DAN KETENTUAN LAIN.....30

BAB I
UMUM

Dalam menjalankan kegiatan bisnis di industri energi, Pertamina berkewajiban untuk mengendalikan setiap risiko yang muncul melalui proses pengelolaan risiko yang disyaratkan dalam ekspektasi yang tercantum dalam SUPREME (*Sustainability Pertamina Expectations For HSSE Management Excellence*).

Kegiatan operasi Pertamina memiliki tingkat risiko yang tinggi dan menuntut pengendalian operasional yang mengedepankan aspek keamanan, keselamatan, pengendalian kesehatan kerja, ramah lingkungan, efektif dan efisien serta berkualitas tinggi. Pengelolaan aspek HSSE tersebut dilaksanakan dengan cara menekan serendah mungkin atau bahkan meniadakan potensi insiden melalui peningkatan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran/ kepedulian serta pengelolaan dan penerapan kesisteman aspek HSSE oleh semua pihak terkait, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kegiatan operasi Pertamina termasuk pengelolaan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia Barang/ Jasa.

Penyedia Barang/ Jasa sebagai mitra kerja Pertamina harus mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius karena kinerja Pelaksana Penyedia mempengaruhi kinerja Pertamina secara keseluruhan baik yang berdampak secara langsung terhadap aspek HSSE, maupun dampak lainnya yang dapat timbul antara lain dampak terhadap produktivitas, citra Pertamina, keberlangsungan bisnis, dll, sehingga Pertamina diharuskan mengembangkan Pedoman *Contractor Safety Management System* (CSMS) yang digunakan sebagai acuan pengelolaan aspek HSSE terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia Barang/ Jasa mulai dari tahapan Perencanaan, Pemilihan Penyedia, Pelaksanaan Kontrak hingga penutupan kontrak.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan perbaikan berkesinambungan terhadap penerapan system pengelolaan aspek HSSE terhadap kegiatan Perencanaan dan Pemilihan Penyedia serta Pelaksanaan Kontrak yang dilaksanakan oleh Pelaksana Kontrak maka Pedoman ini mencabut dan menggantikan Pedoman sebelumnya mengenai Pedoman *Contractor Safety Management System* (CSMS) No. A-001/K00100/2015-S9 rev. 03 tanggal 29 Juni 2015.

A. TUJUAN

Tujuan Pertamina mengembangkan dan memberlakukan Pedoman *Contractor Safety Management System* (CSMS) adalah sebagai berikut:

1. Memberikan Panduan dalam penerapan manajemen HSSE sejak tahap Perencanaan, Pemilihan Penyedia. Pelaksanaan Kontrak, Penutupan Kontrak yang berlaku di lingkungan PT Pertamina (Persero) dan dapat dijadikan acuan bagi Sub Holding/ Anak Perusahaan (AP) Pertamina/ Perusahaan Terafiliasi Pertamina.
2. Memberikan panduan kepada Pelaksana Kontrak agar dapat melaksanakan aspek HSSE secara efektif, menyeluruh dan konsisten pada pekerjaan kontrak

yang dilaksanakannya sesuai dengan persyaratan Pertamina untuk memitigasi setiap potensi bahaya dan risiko pada pekerjaan terkait.

3. Memastikan pekerjaan kontrak yang dilaksanakan oleh Pelaksana Kontrak telah dikelola dengan mengedepankan aspek HSSE guna mendukung keberlangsungan kegiatan operasional Pertamina.
4. Meningkatkan produktivitas dan citra positif Pertamina di mata *Stake Holder*/ Pemangku Kepentingan.
5. Meningkatkan kemampuan dan kualifikasi Penyedia Barang/ Jasa (terutama Penyedia Barang/ Jasa domestik) dalam menghadapi persaingan global.
6. Mencegah/ meminimalisir dampak negatif dari pekerjaan yang dilaksanakan terkait aspek HSSE sebagaimana tertuang dalam Kontrak.
7. Meningkatkan kepedulian dan kesadaran Pelaksana Kontrak dalam mengelola aspek HSSE, sehingga dapat mencegah terjadinya insiden saat pelaksanaan Kontrak.
8. Sebagai implementasi Proses Bisnis pada Kategori 7 mengenai *Develop and Manage Health, Safety, Security and Environment.*

B. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman ini mengatur kebijakan Pertamina terkait :

1. Penerapan Contractor Safety Management System (CSMS) yang berlaku di seluruh lingkungan Pertamina dan dapat digunakan sebagai acuan bagi Sub Holding/ Anak Perusahaan (AP) Pertamina/ Perusahaan Terafiliasi Pertamina dalam mengelola seluruh potensi bahaya dan risiko aspek HSSE terhadap Pekerjaan Kontrak secara tepat dan efektif untuk mencegah terjadinya insiden.

2. Pekerjaan kontrak yang termasuk dalam kategori Mode Kontrak 1 dan Mode Kontrak 2 sesuai dengan definisi Mode Kontrak yang ditetapkan dalam Pedoman Corporate HSSE Nomor: A-001/S00100/2018-S9 Revisi ke 0 tentang klasifikasi dan pencatatan insiden dan/ atau perubahannya. Bagi Pekerjaan Kontrak yang termasuk dalam Mode Kontrak 3, maka pengendalian potensi bahaya dan risiko aspek HSSE dalam Contractor Safety Management System (CSMS) Pertamina dapat digunakan sebagai acuan (apabila dibutuhkan) oleh Pelaksana Kontrak.

C. PENGERTIAN

1. **Barang** adalah sesuai definisi pada Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa No. A5-001/I00100/2019-S9 dan/ atau perubahannya.
2. **Calon Peserta Pemilihan** adalah sesuai definisi pada Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa No. A5-001/I00100/2019-S9 dan/ atau perubahannya.
3. ***Contractor Safety Management* System (CSMS)** adalah sistem yang dilaksanakan untuk memastikan bahwa potensi bahaya dan risiko aspek HSSE pada pekerjaan yang dikontrakan telah dikelola oleh para pihak Pertamina (sesuai

tugas dan tanggung jawabnya) dan dilaksanakan oleh Pelaksana Kontrak sehingga Pekerjaan Kontrak dapat dilaksanakan secara efektif dan aman.

4. **Daftar Penyedia Teregistrasi (DPT)** adalah sesuai definisi pada Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa No. A5-001/I00100/2019-S9 dan/ atau perubahannya.
5. **Dokumen Pendukung Pelaksanaan Pemilihan (DP3)** adalah sesuai definisi pada Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa No. A5-001/I00100/2019-S9 dan/ atau perubahannya.
6. **Dokumen Penilaian Kualifikasi** adalah sesuai definisi pada Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa No. A5-001/I00100/2019-S9 dan/ atau perubahannya.
7. **Dokumen Tender** adalah sesuai definisi pada Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa No. A5-001/I00100/2019-S9 dan/ atau perubahannya.
8. **Fungsi Peminta Pengadaan (FPP)** adalah sesuai definisi pada Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa No. A5-001/I00100/2019-S9 dan/ atau perubahannya.
9. **Fungsi Pengadaan (*Procurement*)** adalah sesuai definisi pada Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa No. A5-001/I00100/2019-S9 dan/ atau perubahannya.
10. **Insiden** adalah sesuai definisi pada Pertamina *Global Glossary*.
11. **Jasa** adalah sesuai definisi pada Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa No. A5-001/I00100/2019-S9 dan/ atau perubahannya.
12. **Keparahan (*Severity*)** adalah sesuai dengan Pertamina Global Glossary.
13. **Kekerapan (*Probability*) –** Suatu nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat frekuensi terjadinya suatu kejadian, sering disebut sebagai peluang atau kemungkinan terjadinya suatu kejadian**.**
14. **Kecelakaan** adalah sesuai definisi pada Pertamina *Global Glossary*.
15. **Komite Sanksi** adalah sesuai definisi pada Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa No. A5-001/I00100/2019-S9 dan/ atau perubahannya.
16. **Kontrak** adalah sesuai definisi pada Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa No. A5-001/I00100/2019-S9 dan/ atau perubahannya.
17. ***Key Performance Indicator* (KPI) HSSE Pelaksana Kontrak adalah** Suatu ukuran kinerja HSSE yang disepakati bersama antara Pelaksana Kontrak dengan Pejabat Berwenang Fungsi Peminta Pengadaan (FPP) terhadap pekerjaan kontrak yang dilaksanakan. KPI HSE Pelaksana Kontrak terdiri dari :
    a. ***Lagging Indicators*** adalah indikator yang menunjukkan hasil kinerja akhir aspek HSSE/ pencapaian *ultimate* target HSSE untuk mengukur keberhasilan penerapan aspek HSSE selama dalam pelaksanaan pekerjaan kontrak.
    b. ***Leading Indicators*** adalah Indikator yang berorientasi pada pengukuran input suatu proses yang ditunjukan melalui pencapaian program-program HSSE yang dilaksanakan selama pelaksanaan pekerjaan kontrak.
18. **Kontrak** adalah sesuai definisi pada Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa No. A5-001/I00100/2019-S9 dan/ atau perubahannya.
19. **Lokasi Kerja** adalah sesuai definisi pada Pertamina *Global Glossary*.

20. **Matriks pembagian Tugas, Kewenangan, dan Tanggung Jawab** adalah Matriks yang berisi tugas dan tanggung jawab para pihak yang terkait dengan aktivitas implementasi CSMS antara lain :
    a. ***Responsible*** (**Simbol "R")** yaitu Unit Organisasi yang berperan sebagai penanggung jawab utama (*Responsible*) pada aktivitas tahapan CSMS terkait.
    b. ***Accountable*** (**Simbol "A")** yaitu Unit Organisasi yang berperan sebagai penentu keputusan (*Agree/ Accountable*) pada aktivitas tahapan CSMS terkait.
    c. ***Support*** (**Simbol "S")** yaitu Unit Organisasi yang berperan sebagai penunjang (**Support**) pada aktivitas tahapan CSMS terkait.
    d. **Consulted** (**Simbol "C")** yaitu Unit Organisasi yang berperan sebagai pemberi saran/ konsultan (*Consult*) pada aktivitas tahapan CSMS terkait.
    e. ***Informed*** (**Simbol "I")** yaitu Unit Organisasi yang berperan sebagai pihak yang diberi/ pemberi informasi (*Inform*) pada aktivitas tahapan CSMS terkait.
21. ***Mode*** **Kontrak 1 :** Jika Pelaksana Kontrak menyediakan tenaga kerja, proses kerja dan/atau peralatan untuk pelaksanaan kontrak dibawah pengawasan, instruksi dan sistem Manajemen HSSE dari Pertamina.

Pelaksana Kontrak mempunyai sistem manajemen untuk menjamin personil atau siapapun yang bertanggung jawab telah memenuhi kualifikasi pekerjaan yang disyaratkan/ *fit for the work* serta proses, alat/ peralatan kerja, bahan material yang disediakan telah di pelihara secara baik sesuai dengan kontrak. Mode ini mewajibkan Pelaksana Kontrak melaporkan data kinerja HSSE termasuk kejadian/ insiden kepada Pertamina.

22. ***Mode*** **Kontrak 2 :** Jika Pelaksana Kontrak menyediakan tenaga kerja, proses kerja, peralatan dan/ atau fasilitas untuk melaksanakan kontrak, sebagai peran utama, dibawah sistem manajemen HSSE tersendiri, menyediakan instruksi yang diperlukan, mengawasi dan memverifikasi sistem manajemennya berfungsi baik.

Mode ini membutuhkan antarmuka atau penghubung (*iterfacing* atau *bridging*) dengan Sistem Manajemen HSSE Pertamina, memastikan bahwa HSSE Management System Pertamina dan kontraktor kompatibel, dan juga melaporkan data kinerja HSSE termasuk data insiden/ kejadian kepada Pertamina. Pertamina bertanggung jawab untuk memastikan efektivitas keseluruhan pengendalian pengelolaan HSSE yang dilakukan oleh Pelaksana Kontrak, termasuk hubungannya dengan Sub-kontraktor serta memastikan kesesuaian sistem manajemen HSSE Pemberi Kerja dan Pelaksana Kontrak.

23. ***Mode*** **Kontrak 3 :** Jika Pelaksana Kontrak menyediakan tenaga kerja, proses kerja, peralatan dan/ atau fasilitas untuk pelaksanaan kontrak dibawah supervisi, instruksi dan manajemen HSSE Pelaksana Kontrak yang tidak memerlukan penghubung (*bridging*) dengan Sistem Manajemen HSSE Pertamina. Pelaksana Kontrak tidak diwajibkan untuk melaporkan data kinerja HSSE termasuk data insiden kepada Pertamina. Tapi hal ini tidak meniadakan kemungkinan keinginan Pertamina untuk mempengaruhi Pelaksana Kontrak terkait kinerja HSSE sesuai jenis kontrak ini; agar menyediakan kualitas produk atau persyaratan lingkungan,

jaminan kualitas dan tes penerimaan/ *acceptance testing*; menekankan Pelaksana Kontrak agar patuh akan hak asasi manusia, peraturan perburuhan, tata kelola perusahaan yang baik, dsb.

24. **Nyaris-celaka (*Near-miss*)** adalah :
    a. Sebuah insiden, peristiwa, atau situasi yang tidak mengakibatkan kerugian, seperti kerusakan properti, namun bila tidak dikendalikan dapat mengarah pada kecelakaan serius.
    b. Sebuah insiden yang tidak mengakibatkan dampak terhadap orang cedera, kerusakan pada aset, lingkungan, keamanan, produksi, reputasi perusahaan, dan/atau konsekuensi kerugian usaha, namun bila tidak dikendalikan dapat mengarah pada kecelakaan serius
25. **Pelaksana Kontrak** adalah sesuai definisi pada Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa No. A5-001/I00100/2019-S9 dan/ atau perubahannya.
26. **Penanggung Jawab Kontrak** adalah sesuai definisi pada Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa No. A5-001/I00100/2019-S9 dan/ atau perubahannya.
27. **Pencemaran** adalah sesuai definisi pada Pertamina *Global Glossary*.
28. **Pemilihan Penyedia** adalah sesuai definisi pada Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa No. A5-001/I00100/2019-S9 dan/ atau perubahannya.
29. **Pemimpin Konsorsium (*Leadfirm*)** adalah sesuai definisi pada Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa No. A5-001/I00100/2019-S9 dan/ atau perubahannya.
30. **Penanggung Jawab Kontrak** adalah sesuai definisi pada Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa No. A5-001/I00100/2019-S9 dan/ atau perubahannya.
31. **Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa** adalah sesuai definisi pada Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa No. A5-001/I00100/2019-S9 dan/ atau perubahannya
32. **Penyedia Barang/Jasa** adalah sesuai definisi pada Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa No. A5-001/I00100/2019-S9 dan/ atau perubahannya.
33. **Peserta Pemilihan** adalah sesuai definisi pada Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa No. A5-001/I00100/2019-S9 dan/ atau perubahannya.
34. **Proyek** adalah sesuai definisi pada Pertamina *Global Glossary*.
35. **Registrasi Penyedia Barang/Jasa** adalah sesuai definisi pada Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa No. A5-001/I00100/2019-S9 dan/ atau perubahannya.
36. **Risiko** adalah sesuai definisi pada Pertamina *Global Glossary*.
37. **Sub-Kontraktor** adalah sesuai definisi pada Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa No. A5-001/I00100/2019-S9 dan/ atau perubahannya.
38. **Surat Keterangan Teregistrasi (SKT)** adalah sesuai definisi pada Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa No. A5-001/I00100/2019-S9 dan/ atau perubahannya.
39. **Tahapan Evaluasi Akhir (*Final Evaluation*)** adalah Tahapan untuk mengevaluasi kinerja HSSE Pelaksana Kontrak selama pelaksanaan kontrak yang dilakukan pada saat pekerjaan kontrak berakhir.

40. **Tahapan Pemilihan Penyedia (*Vendor Selection*)** adalah tahapan untuk memilih Calon Peserta Pemilihan/ Peserta Pemilihan terbaik diantara peserta pengadaan dimana *HSSE Plan* menjadi persyaratan dalam dokumen pengadaan serta menjadi salah satu kriteria yang menentukan dalam evaluasi pemenang pengadaan.
41. **Tahapan Penilaian Kualifikasi CSMS (*Qualification Assessment For* CSMS)** adalah proses untuk menilai kemampuan Penyedia Barang/ Jasa dalam penerapan sistem manajemen HSSE dan mengelola risiko terkait aspek HSSE diperusahaannya. Hasil dari pelaksanaan Penilaian Kualifikasi CSMS adalah pengelompokan Penyedia Barang/Jasa dalam DPT kedalam kelompok Kualifikasi Rendah (R), Menengah (M) dan Tinggi (T).
42. **Tahapan Penilaian Pekerjaan Sedang Berlangsung (*Work In Progress Assessment*)** adalah tahapan untuk memastikan HSSE *Plan* yang disepakati sebagai acuan dalam pengendalian risiko HSSE selama pelaksanaan pekerjaan Kontrak telah dilaksanakan oleh Pelaksana Kontrak.
43. **Tahapan Penilaian risiko (*Risk assessment*)** adalah suatu proses untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan berbagai bahaya dan risiko.
44. **Tahapan Penilaian Sebelum Pekerjaan Berlangsung (*Pre Job Assessment*)** adalah tahapan untuk memastikan bahwa aspek-aspek yang relevan dengan perencanaan pengendalian risiko HSSE pekerjaan (HSSE Plan) telah dikomunikasikan, dipahami dan disiapkan oleh semua pihak terkait sebelum pelaksanaan pekerjaan kontrak.
45. **Tim Registrasi** adalah sesuai definisi pada Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa No. A5-001/I00100/2019-S9 dan/ atau perubahannya.
46. **Tim Verifikator Penilaian Kualifikasi CSMS** adalah Pekerja Pertamina yang ditunjuk/ ditugaskan oleh Unit Operasi/ Sub Holding/ Anak Perusahaan (AP) Pertamina/ Perusahaan Terafiliasi Pertamina (terdiri dari namun tidak terbatas fungsi HSSE, Pengadaan, FPP) untuk melaksanakan verifikasi lapangan Penilaian Kualifikasi CSMS dalam rangka Registrasi / *Data Update* Penyedia Barang/ Jasa.

D. REFERENSI

1. Undang-Undang No.1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
2. Undang-Undang No.23 tahun 1992 tentang Kesehatan.
3. Undang-Undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Peraturan Pemerintah No.19 tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di bidang Pertambangan.
5. Peraturan Pemerintah No.17 tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Explorasi dan Exploitasi Migas daerah lepas pantai.

6. Peraturan Pemerintah No.11 tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi.
7. Peraturan Pemerintah No.85 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
8. Peraturan Pemerintah No.82 tahun 2001 tentang Pengendalian Pencemaran Air.
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.18 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.Per-05/Men/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
11. Pedoman Tata Kerja SKK Migas No. PTK-005/SKKMA0000/2018/S0 Pengelolaan Kesehatan, Keselamatan Kerja Dan Lindungan Lingkungan Di Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi dan/ atau perubahannya.
12. Kebijakan Direktur Utama PERTAMINA tanggal 03 Agustus 2018 tentang Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan serta Pengamanan Perusahaan dan/ atau perubahannya.
13. Surat Keputusan Direktur Utama PERTAMINA No.Kpts 12/ C00000/2019-S0 tanggal 25 Pebruari 2019, tentang Corporate Life Saving Rule Pertamina dan/ atau perubahannya.
14. Pertamina Standard No. ID : PS-Sy-0001-15-2019 tentang SUPREME (Sustainability Pertamina Expectations For HSSE Management Excellence) dan/ atau perubahannya.
15. Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa No. A5-001/I00100/2019-S9 dan/ atau perubahannya beserta STK terkait pengadaan Barang/Jasa lainnya.

BAB II
KEBIJAKAN

A. KEBIJAKAN UMUM

1. Prinsip dasar Implementasi CSMS

   Untuk mencapai tujuan penerapan *Contractor Safety Management System* (CSMS) maka prinsip dasar berikut harus diterapkan antara lain :

   a. **Integritas**, berarti Penerapan CSMS harus berkomitmen penuh untuk memenuhi Etika implementasi CSMS dan tata nilai Pertamina;
   b. **Kehati-hatian**, berarti senantiasa memperhatikan masukan/ tindakan/ bentuk apapun sebagai langkah antisipasi guna mencegah insiden selama pelaksanaan kontrak;
   c. **Kemandirian**, berarti Implementasi CSMS harus dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/ tekanan dari pihak manapun.
   d. **Kompetitif**, berarti implementasi CSMS harus memberikan kesempatan bagi Calon Peserta Pemilihan/ Peserta Pemilihan dan pelaksana kontrak untuk melaksanakan seluruh persyaratan setiap tahapan CSMS yang berlaku;
   e. **Transparan**, berarti semua persyaratan implementasi CSMS dan pencapaiannya bersifat terbuka bagi Penyedia, Calon Peserta Pemilihan, Peserta Pemilihan dan Pelaksana Kontrak;
   f. **Adil** berarti memberikan perlakuan sama thd seluruh Penyedia Barang/ Jasa, Calon Peserta Pemilihan, Peserta Pemilihan yang memenuhi syarat serta Pelaksana Kontrak guna memenuhi persyaratan CSMS;
   g. **Akuntabel**, berarti Pengelolaan risiko pekerjaan kontrak harus dilaksanakan sesuai tugas dan tanggungjawab masing-masing pihak dalam setiap tahapan CSMS yang terkait;
   h. **Efektif**, berarti mampu memprioritaskan dan memastikan pengelolaan risiko dilaksanakan secara efekif dan konsisten terhadap pekerjaan yang dikontrakan;
   i. **Efisien**, berarti Kinerja HSSE Kontraktor harus mampu memberikan value terhadap keseluruhan kinerja kontrak (*Cost, Deliverable, Safety, Moral, Quality*, dll);

2. Etika Implementasi CSMS

   Semua Pihak (Pertamina dan Penyedia Barang/ Jasa) yang terkait dengan penerapan *Contractor Safety Management System* (CSMS) harus mematuhi etika sebagai berikut:

a. Melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang telah ditetapkan dalam setiap tahapan CSMS secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai tujuan implementasi CSMS dan untuk mencegah terjadinya insiden selama pelaksanaan kontrak;

b. Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga dari hal-hal yang dapat menyebabkan penyimpangan terhadap penerapan CSMS;

c. Tidak mengintervensi/ mempengaruhi (baik langsung maupun tidak langsung) yang berakibat terhadap penyimpangan implementasi CSMS sehingga dapat merugikan Pertamina;

d. Menghindari dan mencegah penyimpangan terhadap implementasi CSMS yang dapat merugikan Pertamina;

e. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan implementasi CSMS;

f. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi;

g. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang menyebabkan kerugian bagi Pertamina.

3. Pedoman ini diberlakukan dalam rangka penyeragaman implementasi *Contractor Safety* Management *System* (CSMS) di lingkungan Pertamina dan dapat dijadikan acuan bagi Sub Holding/ Anak Perusahaan (AP) Pertamina/ Perusahaan Terafiliasi Pertamina.

4. *Contractor Safety Management System* (CSMS) yang diberlakukan mencakup :

   a. Fase Administrasi :

      Fase yang mengidentifikasi, mengevaluasi dan menyusun rencana pengelolaan risiko HSSE terhadap pekerjaan yang akan dikontrakan sehingga Penyedia Barang/ Jasa yang dinyatakan lulus pemilihan telah memiliki kesiapan untuk melaksanakan rencana pengelolaan HSSE (HSSE *Plan*) yang disyaratkan. Fase ini mencakup tahapan :

      1) Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

      2) Penilaian Kualifikasi CSMS (*Qualification Assessment For CSMS*)


      3) Pemilihan Penyedia (*Vendor Selection*)

   b. Fase Implementasi :

      Fase selama pelaksanaan kontrak yang memastikan kesesuaian implementas HSSE Plan yang telah disiapkan oleh Pelaksana Kontrak selama periode Pelaksananan Kontrak. Fase ini mencakup tahapan :

1) Penilaian Sebelum Pekerjaan Berlangsung (*Pre-Job Assessment*)
2) Penilaian Pekerjaan Sedang Berlangsung (*Work In Progress Assessment*)
3) Penilaian Akhir (*Final Evaluation*)

5. Untuk memberikan gambaran yang utuh terhadap *Contractor Safety Management System* (CSMS) yang berbasis pada *Plan – Do – Check – Act* (PDCA), maka siklus CSMS yang ditetapkan dalam Pedoman ini sebagai berikut :



Gambar 1. Siklus CSMS

6. Pimpinan tertinggi Unit Operasi Pertamina dan Sub Holding/ Anak Perusahaan (AP) Pertamina/ Perusahaan Terafiliasi Pertamina agar memberlakukan, melaksanakan serta memastikan penerapan 6 (enam) tahapan *Contractor Safety Management System* tersebut terhadap seluruh pekerjaan yang dikontrakan secara menyeluruh dan konsisten.

7. Penyedia Barang/ Jasa yang dipilih harus memiliki kemampuan untuk mengelola seluruh risiko aspek HSSE terkait Kontrak yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan yang berlaku dalam pedoman ini sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan aman.
8. Meningkatkan profesionalisme, kemandirian dan tanggung jawab para pihak terkait (Pertamina dan Penyedia Barang/ Jasa) sejak tahap perencanaan, Pemilihan Penyedia dan pelaksanaan Kontrak yang memprioritaskan aspek HSSE.
9. Sebagai strategi dalam pengelolaan aspek HSSE pada Pengadaan Barang/Jasa dan pelaksanaan pekerjaan kontrak yang efektif dan aman.
10. Menjelaskan lebih lanjut terkait pengelolaan aspek HSSE dalam kegiatan perencanaan, Pemilihan Penyedia , pelaksanaan kontrak sesuai dengan STK yang mengatur kegiatan tersebut.

B. KEBIJAKAN KHUSUS

1. Penilaian Risiko (Risk Assessment)

a. Penilaian Risiko adalah tahapan awal *Contractor Safety Management System* (CSMS) yang harus dipenuhi terhadap pekerjaan yang akan dikontrakan (termasuk Swakelola yang dilaksanakan oleh Pihak lain).

b. Setiap jenis pekerjaan yang akan dikontrakkan harus dilakukan Penilaian Risiko yang mencakup identifikasi potensi bahayanya, dikaji risikonya terkait aspek HSSE serta ditetapkan tingkat risikonya.

c. Penilaian Risiko harus dilaksanakan pada saat melakukan perencanaan pekerjaan yang akan dikontrakan (termasuk Swakelola yang dilaksanakan oleh Pihak lain) guna memastikan setiap pekerjaan tersebut telah diidentifikasi dan dievaluasi potensi bahaya dan risikonya sebagai acuan pemberlakuan terhadap tahapan CSMS berikutnya.

d. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*) pekerjaan yang akan dikontrakan merupakan perkalian antara tingkat *Hazard Effect* (*Severity*)/ keparahan dengan *Likelihood* (*Probability*)/ kemungkinan kejadian yang kemudian untuk menentukan tingkat risikonya maka hasil perkalian tersebut dipetakan dalam *Risk Assessment Matrix* (RAM).

e. Tingkat Risiko terkait aspek HSSE pada pekerjaan yang akan dikontrakan mencakup :

   a. Risiko Tinggi (T) atau,

   b. Risiko Menengah (M) atau,

   c. Risiko Rendah (R).

f. Tingkatan risiko tersebut menjadi dasar pemberlakukan persyaratan aspek HSSE pada tahapan CSMS selanjutnya yang harus dipenuhi oleh Pertamina dan Pelaksana Kontrak.

g. Kesesuaian antara tingkatan risiko pekerjaan dan hasil Penilaian Kualifikasi CSMS merupakan dasar dari pemberlakukan persyaratan kualifikasi umum terkait aspek HSSE dalam Dokumen Tender yang harus dipenuhi oleh Calon Peserta / Peserta Pemillihan.

h. Database penilaian risiko dapat digunakan sebagai referensi penilaian risiko HSSE terhadap pekerjaan yang akan dikontrakan, namun Fungsi Peminta Pengadaan (FPP) harus tetap mereview kembali penilaian risiko dalam database tersebut guna memastikan kecukupan identifikasi bahaya terhadap pekerjaan yang akan dikontrakan.

i. Agar proses Penilaian Risiko tersebut dapat dilaksanakan dengan benar dan memiliki kualitas yang baik maka personil yang melakukan penilaian risiko aspek HSSE harus sudah mendapatkan pelatihan *Contractor Safety Management System* (CSMS) yang diselenggarakan oleh Pertamina.

j. Pekerjaan yang akan dikontrakan dimana aktivitasnya mencakup Elemen Corporate Life Saving Rules (CLSR) Pertamina maka Penilaian Risiko HSSEnya relatif menjadi High Risk.

k. Penjelasan detail terkait *Risk Assessment Matrix* (RAM), Proses, Metode, Alur, Tugas Tanggungjawab dan sebagainya terkait Penilaian Risiko tercantum di Lampiran 1.

2. Penilaian Kualifikasi CSMS (*Qualification Assessment For* CSMS)

a. Penilaian Kualifikasi dilakukan untuk memastikan Penyedia Barang/ Jasa telah memiliki kemampuan/ kualifikasi dalam melaksanakan system manajemen HSSE di perusahaannya yang kemudian diverifikasi berdasarkan daftar Pertanyaan Penilaian Kualifikasi CSMS yang disyaratkan oleh Pertamina.

b. Penilaian Kualifikasi CSMS merupakan bagian dari penilaian kualifikasi umum baik dalam rangka registrasi periodik maupun regitrasi dalam rangka Pemilihan Penyedia yang diatur dalam Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa No. A5-001/I00100/2019-S9 dan STK terait Pengadaan Barang/ Jasa dan/ atau perubahannya.

c. Penyedia Barang/ Jasa yang mengikuti Penilaian Kualifikasi CSMS harus melampirkan bukti implementasi yang telah dilakukan berdasarkan daftar pertanyaan Penilaian Kualifikasi CSMS.

d. Daftar Pertanyaan Penilaian Kualifikasi CSMS yang digunakan berbasis pada 8 (delapan) Proses SUPREME (*Sustainability Pertamina Expectations For HSSE Management Excellence*).

e. Seluruh persyaratan penilaian kualifikasi CSMS disampaikan oleh Penyedia Batang/ Jasa atau Calon Peserta Pemilihan melalui Sistem Registrasi kepada Tim Registrasi.

f. Ketentuan pelaksanaan Verifikasi terhadap dokumen persyaratan Penilaian Kualifikasi CSMS yang disampaikan oleh Penyedia Barang/ Jasa/ Calon Peserta Pemilihan sebagai berikut :

Hasil Verifikasi Dokumen	Kelulusan Penilaian Kualifikasi CSMS
Nilai < 50%	Kelulusan Penilaian Kualifikasi CSMS yang digunakan adalah hasil verifikasi dokumen saja tanpa perlu dilakukan verifikasi lapangan
Nilai ≥ 50%	• Harus ditindaklanjuti dengan pelaksanaan Verifikasi Lapangan. • Hasil Penilaian Kualifikasi CSMS mengacu pada hasil verifikasi lapangan.

g. *Passing Grade Score* lulus Penilaian Kualifikasi CSMS diatur sebagai berikut:

1) Risiko tinggi : 70% ≤ *Average Score* ≤ 100%
2) Risiko menengah : 50% ≤ *Average Score* < 70%
3) Risiko rendah : 35% ≤ *Average Score* < 50%
4) Tidak lulus : *Average Score* < 35%

h. Bagi Penyedia Barang/ Jasa yang lulus Penilaian Kualifikasi CSMS dengan kategori:

Kategori Risiko	Keikutsertaan Dalam Pemilihan Penyedia
Risiko Tinggi (T)	Dapat mengikuti Pemilihan Penyedia yang kategori pekerjaannya memiliki risiko Tinggi/ Menengah/ Rendah.
Risiko Menengah (M)	dapat mengikuti Pemilihan Penyedia yang kategori pekerjaannya memiliki risiko Menengah/ Risiko Rendah saja.
Risiko Rendah (R)	hanya dapat mengikuti Pemilihan Penyedia yang kategori pekerjaannya memiliki risiko Rendah saja.

i. Penyedia Barang/ Jasa yang telah lulus Kualifikasi CSMS (bersama dengan hasil lulus persyaratan resgistrasi lainnya) selanjutnya dimasukan ke dalam Daftar Penyedia Teregistrasi (DPT).

j. Hasil pelaksanaan Penilaian Kualifikasi CSMS dari Penyedia Barang/ Jasa yang telah lulus untuk selanjutnya diinput ke dalam Pertamina Vendor Database (PVD) yang merupakan bagian dari informasi dalam SKT.

k. Ketentuan Perpanjangan Hasil Penilaian Kualifikasi CSMS :

Kriteria	Ketentuan Perpanjangan	Keterangan
Memenuhi seluruh persyaratan pencapaian kinerjanya yang telah ditetapkan selama masa berlaku hasil Penilaian Kualifikasi CSMS : 1) Capaian rata-rata Penilaian Akhir ≥ 90%, 2) Tidak pernah mengalami Kecelakaan dengan Kategori minimal adalah kecelakaan Minor, 3) Tidak pernah mendapat surat peringatan/ teguran dari PT Pertamina terkait pelanggaran aspek HSSE.	Otomatis diperpanjang tanpa perlu menyampaikan dokumen persyaratan penilaian kualifikasi CSMS kembali	Masa berlaku hasil Penilaian Kualifikasi CSMS akan secara otomatis diperpanjang selama 2 tahun sejak tanggal penilaian kinerja HSSE
Tidak memenuhi salah satu persyaratan pencapaian kinerjanya yang yang telah ditetapkan selama masa berlaku hasil Penilaian Kualifikasi CSMS.	Penyedia Barang/Jasa dalam DPT harus menyampaikan kembali seluruh persyaratan Penilaian Kualifikasi CSMS	Masa berlaku hasil Penilaian Kualifikasi CSMS selama 2 tahun sejak tanggal penilaian kinerja Kualifikasi CSMS.

l. Penyedia Barang/Jasa dapat mengajukan permintaan Penilaian Kualifikasi CSMS ulang dalam rangka meningkatkan kualifikasi CSMSnya minimal 6 bulan sejak tanggal pemberitahuan hasil Penilaian Kualifikasi CSMS terakhir. Ketentuan ini dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa dalam rangka memenuhi persyaratan pengadaan yang berlangsung atau Penyedia Barang/ Jasa yang berstatus sebagai Sub Holding/ Anak Perusahaan Pertamina/ Perusahaan Terafiliasi Pertamina

m. Kualifikasi CSMS Penyedia Barang/ Jasa dapat dicabut/ dibatalkan masa berlakunya apabila selama periode masa berlaku Kualifikasi CSMS tersebut, Penyedia Barang/ Jasa menyebabkan terjadinya kecelakaan dengan status Recordable Incident kategori NOA (Number Of Accident) sesuai dengan

Pedoman No. A-001/S00100/2018-S9 tentang Klasifikasi & Pencatatan Insiden Pertamina dan/ atau perubahannya terhadap pekerjaan kontrak yang dilaksanakan di Lingkungan Pertamina (baik yang berada dalam tanggungjawabnya langsung/ yang di subcontract-kan/ bentuk kerjasama Konsorsium) sehingga berdampak terhadap kinerja Pertamina.

n. Penyedia Barang/ Jasa yang sudah memiliki Kualifikasi CSMS yang dikeluarkan oleh Sub Holding/ Anak Perusahaan Pertamina/ Perusahaan Terafiliasi Pertamina maka diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
   1) Kualifikasi CSMS yang dikeluarkan oleh Sub Holding/ Anak Perusahaan Pertamina/ Perusahaan Terafiliasi Pertamina selama metode, pertanyaan dan kriteria evaluasi Penilaian Kualifikasi CSMSnya masih sama dengan pedoman CSMS ini, maka Kualifikasi CSMSnya dapat digunakan pada Pemilihan Penyedia di lingkungan PT Pertamina Persero.
   2) Kualifikasi CSMS yang dikeluarkan oleh Anak Perusahaan Pertamina yang mengacu pada Pedoman Tata Kerja Nomor: PTK-005/SKKMA0000/2018/S0 tentang Pengelolaan K3LL di Kegiatan Usaha Hulu MIGAS dan atau perubahannya beserta peraturan turunannya maka dapat digunakan pada Pemilihan Penyedia di lingkungan PT Pertamina Persero.
   3) Kualifikasi CSMS yang dikeluarkan oleh Sub Holding/ Anak Perusahaan (AP) Pertamina/ Perusahaan Terafiliasi Pertamina yang tidak mengacu pada peraturan yang diatur dalam poin a) dan b) di atas, maka Kualifikasi CSMS Penyedia Barang/ Jasa yang diterbitkan oleh Sub Holding/ Anak Perusahaan (AP) Pertamina/ Perusahaan Terafiliasi Pertamina tersebut tidak berlaku di lingkungan PT Pertamina Persero sehingga apabila yang Penyedia Barang/ Jasa tersebut akan menjadi Calon Peserta Pemilihan/ Peserta Pemilihan di lingkungan PT Pertamina Persero, maka perlu dilakukan Penilaian Kualifikasi CSMS ulang dengan mengacu pada Pedoman CSMS yang diatur dalam Poin a) atau b) tersebut.

o. Agar pelaksanaan Penilaian Kualifikasi CSMS mematuhi ketentuan yang diatur dalam Tata Nilai 6C Pertamina, maka verifikasi lapangan dilakukan sesuai ketentuan berikut :
   1) Minimum 2 (dua) orang verifikator yang kompeten dari fungsi yang berbeda yaitu namun tidak terbatas pada : Fungsi Peminta Pengadaan (FPP), HSSE, Fungsi Procurement (Pengadaan) dan/ atau fungsi lain yang ditunjuk oleh Pimpinan Tertinggi Unit Operasi/ Anak Perusahaan Pertamina sesuai tabel Tugas Tanggungjawab.

2) Persyaratan Kompetensi Verifikator Penilaian Kualifikasi CSMS adalah pekerja Pertamina yang sudah mengikuti pelatihan CSMS yang dibuktikan melalui Sertifikat Training CSMS.

3) Tim Verifikator harus menjaga dan mematuhi Prinsip Dasar dan Etika Implementasi CSMS sehingga pelaksanaan verifikasi lapangan dapat dilaksanakan secara independen dan terbebas dari konflik kepentingan.

p. Penjelasan detail terkait Proses, Metode, Alur, Tugas Tanggungjawab dan sebagainya terkait Penilaian Kualifikasi CSMS tercantum di Lampiran 2.

3. Pemilihan Penyedia (Vendor Selection)

a. Pemilihan Penyedia dilaksanakan untuk memilih Pelaksana Kontrak yang terbaik diantara Calon Peserta Pemilihan/ Peserta Pemilihan dimana HSSE Plan merupakan salah satu persyaratan dalam Dokumen Tender serta menjadi salah satu kriteria dalam pelaksanaan Evaluasi penawaran.

b. Persyaratan HSSE Plan diberlakukan untuk pekerjaan yang akan dikontrakan dengan tingkat risiko Menengah (M) atau Tinggi (T). Untuk pekerjaan yang akan dikontrakan dengan tingkat risiko Rendah (R) tidak disyaratkan HSSE Plan karena potensi bahaya pekerjaan tersebut dapat dimitigasi melalui safety precaution yang berlaku di lokasi pekerjaan Kontrak.

c. Persyaratan Kualifikasi CSMS terhadap Calon Peserta Pemilihan dalam Pemilihan Penyedia maka diberlakukan ketentuan sebagai berikut:

1) Pada Pengadaan Barang :

a) Calon Peserta Pemilihan yang mengikuti pengadaan barang (murni pengadaan barang yaitu tanpa ada kegiatan Instalasi/ konstruksi/ pemeliharaan/ *loading* dan/ atau *unloading*) maka tidak disyaratkan memiliki Kualifikasi CSMS saat Pemilihan Penyedia.

b) Pengadaan barang yang kegiatannya mencakup instalasi/ konstruksi/ pemeliharaan/ loading dan/ atau unloading maka Calon Peserta Pemilihan tersebut harus memenuhi persyaratan Kualifikasi CSMS sesuai dengan tingkat risiko pada kegiatan instalasi/ konstruksi/ pemeliharaan/ *loading* dan/ atau *unloading* yang akan dilaksanakan.

c) Calon Peserta Pemilihan dapat menunjuk Penyedia Jasa lainnya untuk melaksanakan pekerjaan instalasi/ konstruksi/ pemeliharaan/ *loading* dan/ atau *unloading* tersebut dengan syarat harus memenuhi seluruh ketentuan sebagai berikut :

i. Penggunaan sub kontraktor untuk melaksanakan kegiatan instalasi/ konstruksi/ pemeliharaan/ *loading* dan/ atau *unloading* harus dicantumkan sejak penyusunan Dokumen Pendukung Pelaksanaan Pemilihan (DP3) dan dituangkan dalam Kontrak.

ii. Sub kontraktor yang ditunjuk oleh Pelaksana Kontrak harus memiliki Kualifikasi CSMS Pertamina atau Kualifikasi CSMS Sub Holding/ Anak Perusahaan (AP) Pertamina/ Perusahaan Terafiliasi Pertamina yang berlaku di pertamina atau Anak Perusahaan Pertamina yang termasuk kategori KKKS dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi minimal sesuai dengan tingkat risiko pekerjaan yang akan dilaksanakan tersebut.

iii. Sub Kontraktor yang ditunjuk oleh Pelaksana Kontrak harus memiliki bidang usahanya yang sesuai dengan lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan. Dalam hal terdapat pergantian Sub Kontraktor maka pada periode pelaksanaan pekerjaan maka harus mendapatkan persetujuan dari Fungsi Peminta Pengadaan (FPP).

iv. HSSE *Plan* untuk pekerjaan instalasi/ konstruksi/ pemeliharaan/ loading dan/ atau unloading tersebut harus disusun oleh Sub kontraktor dan direview oleh Pelaksanan Kontrak untuk selanjutnya diajukan kepada penanggung jawab kontrak untuk dimintakan persetujuan.

d) Apabila saat perencanaan Pengadaan Barang/Jasa atau Pelaksanaan Rapat Pra *Tender* atau *Pre Bid meeting* diketahui bahwa butir b) dan c) diatas tidak dapat dilaksanakan oleh Peserta Pemilihan, maka dapat diberlakukan ketentuan sebagai berikut :

i. Lingkup pekerjaan instalasi/ konstruksi/ pemeliharaan/ loading dan/ atau unloading dikeluarkan dari Lingkup Kerja dan dapat dilaksanakan secara terpisah dari proses pengadaan barang tersebut.

ii. Lingkup pekerjaan instalasi/ konstruksi/ pemeliharaan/ loading dan/ atau unloading tetap dapat dilaksanakan oleh Pelaksana Kontrak dengan pengawasan dan tanggung jawab pelaksanaannya dibawah kendali langsung oleh Fungsi Peminta Pengadaan (FPP) dimana dokumen HSE Plan disiapkan oleh Fungsi Peminta Pengadaan (FPP) dan dapat berkonsultansi lebih lanjut dengan Fungsi HSSE setempat untuk penyusunannya. Pengawasan terhadap lingkup pekerjaan instalasi/ konstruksi/ pemeliharaan/ loading dan/ atau unloading dilakukan secara langsung oleh Fungsi Peminta Pengadaan (FPP).

2) Ketentuan persyaratan Kualifikasi CSMS terhadap Calon Peserta Pemilihan/Peserta Pemilihan Berbentuk Konsorsium.

a) Pemimpin Konsorsium (*Leadfirm*) memenuhi persyaratan kualifikasi CSMS dengan tingkat risiko tertinggi dari keseluruhan lingkup Kerja yang akan dilaksanakan.

b) Anggota konsorsium harus memenuhi persyaratan Kualifikasi CSMS sesuai tingkat risiko pekerjaan terkait aspek HSSE yang akan dilaksanakan oleh Anggota Konsorsium tersebut.

c) Lingkup pekerjaan berupa penyediaan modal hanya dapat dilaksanakan oleh Konsorsium yang berstatus anggota. Dalam hal ini, terhadap anggota Konsorsium tersebut tidak dipersyaratkan pemenuhan kualifikasi CSMS.

3) Persyaratan Kualifikasi CSMS bagi Calon Peserta Pemilihan/Peserta Pemilihan Yang Berdomisili Di Luar Negeri.

a) Bagi Calon Peserta Pemilihan/ Peserta Pemilihan yang :

i. Berdomisili di luar negeri; dan

ii. Tidak memiliki kantor cabang atau perwakilan di wilayah Republik Indonesia; dan

iii. Tidak sedang melaksanakan Kontrak lain di Wilayah Republik Indonesia.

maka Penilaian Kualifikasi CSMS di hanya dilakukan dengan pelaksanaan verifikasi dokumen saja, tanpa perlu dilaksanakan penilaian verifikasi lapangan apabila memenuhi minimal nilai 50%.

b) Apabila dinyatakan memenuhi, maka Hasil verifikasi dokumen sebagaimana butir 3) a) diatas dapat menjadi dasar dalam input data Kualifikasi CSMS dalam Pertamina *Vendor Database* (PVD). Hasil penilaian kualifikasi CSMS tersebut berlaku selama masa 6 (enam) bulan. Selama durasi waktu 6 (enam) bulan tersebut, Penyedia Barang/Jasa yang telah teregistrasi dapat mengikuti kegiatan Pemilihan Penyedia lainnya di lingkungan Pertamina selama memenuhi persyaratan dan tidak diperlu dilaksanakan Penilaian Kualifikasi CSMS ulang.

4) Ketentuan Persyaratan CSMS Pengadaan Jasa Konsultan

a) Pengadaan Jasa Konsultansi berikut tidak wajib dipersyaratkan Kualifikasi CSMS :

i. Jasa Konsultansi yang Calon Peserta Pemilihan/ Peserta Pemilihannya dari Instansi/ dinas pemerintah.

ii. Jasa Konsultansi yang Calon Peserta Pemilihan/ Peserta Pemilihannya dari Perguruan tinggi/ Lembaga Pendidikan/ Lembaga Penelitian (yang tidak termasuk dalam badan usaha milik Perguruan Tinggi/ Lembaga Pendidikan/ Lembaga Penelitian).

iii. Jasa Konsultansi yang Calon Peserta Pemilihan/ Peserta Pemilihannya dari Lembaga Sosial Masyarakat/ Kelompok masyarakat.

iv. Jasa Konsultansi yang Calon Peserta Pemilihan/ Peserta Pemilihannya dari Organisasi Profesi (Keuangan, perpajakan, bantuan hukum, *market research*, dll).

v. Jasa Konsultansi Orang Perorangan.

vi. Jasa Konsultansi yang aktivitas kerjanya tidak berada di area kerja Pertamina.

b) Apabila hasil risk assessment terhadap pekerjaan konsultansi pada butir 4) a) menunjukkan tingkat Risiko Menengah (M)/ Tinggi (T) maka Peserta Pemilihan harus menyusun HSSE Plan guna memitigasi potensi bahaya dan risiko terkait. Peserta Pemilihan dapat berkonsultasi dengan FPP dan HSSE dalam penyusunan HSSE Plan tersebut.

d. Persyaratan HSSE *Plan* yang dicantumkan dalam Dokumen Pendukung Pelaksanaan Pemilihan Penyedia (DP3) dikelompokkan menjadi 8 (delapan) Proses yang berbasis pada SUPREME (*Sustainability Pertamina Expectations For HSSE Management Excellence*) Pertamina.

e. Evaluasi terhadap dokumen HSSE *Plan* yang merupakan bagian dari Dokumen Penawaran dilaksanakan menggunakan system penilaian dengan persyaratan minimal adalah 80% dari seluruh persyaratan HSSE *Plan*.

f. Selama pelaksanaan evaluasi HSSE *Plan*, Pertamina dapat meminta penjelasan lebih lanjut kepada Peserta Pemilihan apabila terdapat hal-hal yang perlu didalami lebih lanjut atau perlu dijelaskan secara detail dari dokumen HSSE *Plan* yang disampaikan oleh Peserta Pemilihan.

g. Apabila diperlukan, Pertamina dapat melakukan verifikasi lapangan di lokasi Penyedia untuk memastikan validitas dokumen dan kesiapan Penyedia dalam melaksanakan persyaratan HSSE *Plan* sebagaimana yang disampaikan dalam Dokumen Penawaran.

h. Cakupan tugas dan tanggungjawab Pertamina dan Penyedia terkait penerapan *Process Safety Management* selama pekerjaan kontrak harus didefinisikan secara tertulis oleh Fungsi FPP dan dikomunikasikan kepada Peserta Pemilihan pada Rapat Pra *Tender* atau *Pre Bid meeting* .

i. Dalam hal terdapat *Gap* HSSE *Plan* yang belum terpenuhi dalam penyampaian Dokumen Penawaran maka *Gap* tersebut harus ditindaklanjuti/ dipenuhi terlebih dahulu sebelum Pelaksanaan Kontrak

j. Penjelasan detail Proses, Metode, Alur, Tugas Tanggungjawab dan sebagainya terkait Pemilihan Penyedia terkait aspek HSSE tercantum dalam Lampiran 3.

4. Penilaian Sebelum Pekerjaan Berlangsung (*Pre-Job Assessment*)

a. Penilaian Sebelum Pekerjaan Berlangsung dilakukan untuk memastikan HSSE *Plan* yang tertuang dalam Dokumen Penawaran dan pemenuhan *Gap* (apabila

ada) telah disiapkan, disepakati, dikomunikasikan dan dipahami oleh semua pihak terkait sebelum Pelaksanaan Kontrak dalam rangka memitigasi seluruh potensi bahaya dan risiko terkait aspek HSSE.

b. Penilaian Sebelum Pekerjaan Berlangsung dilaksanakan dengan melakukan Audit dan/ atau inspeksi pada tahapan pra-mobilisasi dan mobilisasi dengan menggunakan *Check List* Penilaian Sebelum Pekerjaan Berlangsung yang ditetapkan dalam pedoman ini.

c. *Kick Off Meeting* harus dilakukan untuk memastikan kesiapan Para Pihak sebelum Pelaksanaan Kontrak yang dihadiri oleh :

   1) Penanggungjawab Kontrak dari Fungsi Peminta Pengadaan (FFP) Pertamina yang bertanggungjawab terhadap pengawasan pelaksanaan Kontrak.

   2) Fungsi Peminta Pengadaan (FFP) mengkonfirmasi kesesuaian persyaratan HSSE dengan dokumen HSSE *Plan*, memastikan semua potensi bahaya terkait pelaksanaan pekerjaan kontrak telah memiliki rencana mitigasi sesuai standar/ prosedur HSSE yang berlaku dan mengkomunkasikannya kepada Pelaksana Kontrak.

   3) Fungsi HSSE memberikan masukan kepada FPP terkait kesesuaian rencana mitigasi dengan standar/ prosedur HSSE yang berlaku dan memberikan masukan terkait aspek-aspek HSSE lainnya.

   4) Pemimpin Perusahaan yang ditunjuk oleh Pelaksana Kontrak beserta Sub-Kontraktor yang digunakan.

d. HSSE *Plan yang* disampaikan oleh Pelaksana Kontrak harus direview dan disetujui oleh Penanggung Jawab Kontrak.

e. Penjelasan *detail* Proses, Metode, Alur, Tugas Tanggungjawab dan sebagainya terkait Penilaian Sebelum Pekerjaan Berlangsung tercantum dalam Lampiran 4.

5. Penilaian Pekerjaan Sedang Berlangsung (*Work In Progress*)

a. Penilaian Pekerjaan Sedang Berlangsung dilaksanakan untuk memastikan pekerjaan yang dilaksanakan telah mengimplementasikan HSSE *Plan* yang telah ditetapkan secara konsisten dan menyeluruh.

b. Hasil pelaksanaan Penilaian Pekerjaan Sedang Berlangsung merupakan hasil evaluasi sementara kinerja Pelaksana Kontrak terkait aspek HSSE.

c. Penilaian Pekerjaan Sedang Berlangsung yang harus dilakukan mencakup :

Penilaian Pekerjaan Sedang Berlangsung	Bobot Penilaian	Keterangan
Pencapaian Penilaian Sebelum Pekerjaan Berlangsung (*Pre-Job Assessment*) saat Pre-mobilisasi dan Mobilisasi pekerjaan kontrak	20%	Berdasarkan Penilaian Sebelum Pekerjaan Berlangsung.
Penilaian HSSE *Work Practice* Selama Pekerjaan Berlangsung	45%	Menekankan pada pemenuhan *Corporate Life Saving Rules* (CLSR) Pertamina yang relevan dengan pekerjaan kontrak yang dilaksanakan dan *Safe Work Practice* aktivitas lainnya.
Penilaian Realisasi Program HSSE Selama Pekerjaan Berlangsung	35%	-
Pencapaian *Lagging Indicator* HSSE Selama Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak	-	Tidak diberikan bobot karena sudah diatur secara khusus dalam TKO No. B5-005/I00100/2019-S9 tentang Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dan Koreksi Sanksi Kepada Penyedia Barang/Jasa dan atau perubahannya

d. Periode Penilaian Selama Pekerjaan Berlangsung (Work In Progress) dapat dilakukan dengan mempertimbangkan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan kontrak, risiko-risiko dan potensi bahaya yang terkait dan kompleksitas pelaksanaan Kontrak.

e. Penjelasan detail Proses, Metode, Alur, Tugas Tanggungjawab dan sebagainya terkait Penilaian Pekerjaan Sedang Berlangsung tercantum dalam Lampiran 5.

6. Penilaian Akhir (*Final Evaluation*)

a. Penilaian Akhir dilaksanakan setelah Kontrak selesai dilaksanakan dalam rangka mengevaluasi pemenuhan dan kepatuhan terhadap penerapan HSSE *Plan* selama Pelaksanaan Kontrak.

b. Penilaian Akhir sebagai bahan umpan balik terhadap Pelaksana Kontrak dan Fungsi Peminta Pengadaan (FPP) untuk perbaikan terhadap pekerjaan berikutnya.

c. Penilaian Akhir dilakukan melalui sistem pembobotan nilai dari pencapaian penilaian pada tahapan CSMS sebelumnya (fase Implementasi) dengan pembobotan sebagai berikut:

Penilaian Akhir	Bobot Penilaian	Keterangan
Pencapaian Penilaian Sebelum Pekerjaan Berlangsung (*Pre-Job Assessment*) saat Pre-mobilisasi dan Mobilisasi pekerjaan kontrak	20%	Berdasarkan Penilaian Sebelum Pekerjaan Berlangsung
Pencapaian Rata-rata Penilaian HSSE *Work Practice* Selama Pekerjaan Berlangsung.	45%	Dihitung secara rata-rata
Pencapaian Rata-rata Penilaian Realisasi Program HSSE Selama Pekerjaan Berlangsung	35%	Dihitung secara rata-rata
Total Penilaian Akhir	100%	

d. Hasil Penilaian Akhir Pelaksana Kontrak akan diinput dalam PVD sesuai ketentuan TKO No. B5-005/I00100/2019-S9 tentang Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dan Koreksi Sanksi Kepada Penyedia Barang/Jasa dan atau perubahannya.

e. Penjelasan detail Proses, Metode, Alur, Tugas Tanggungjawab dan sebagainya terkait Penilaian Akhir tercantum dalam Lampiran 6.

7. Pemantauan Terhadap Penerapan CSMS

Pemantauan terhadap kepatuhan implementasi seluruh tahapan CSMS dalam siklus Pengadaan Barang/ Jasa di lingkungan Pertamina/ Sub Holding/ Anak Perusahaan (AP) Pertamina/ Perusahaan Terafiliasi Pertamina dilaksanakan berdasarkan pada SUPREME *Internal Audit Protocol* dan/ atau STK turunannya yang mengatur terkait Audit CSMS.

BAB III
TUGAS TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN

Para pihak yang terkait harus melaksanakan tugas tanggung jawab dan kewenangan terkait penerapan *Contractor Safety Management System* (CSMS) sebagai berikut :

A. FUNGSI PEMINTA PENGADAAN (FPP) :

Fungsi Peminta Pengadaan (FPP) memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Tahapan Penilaian Risiko (*Risk Assessment*), antara lain:
   a. Dalam menilai risiko HSSE pekerjaan, FPP dapat berkonsultasi dengan fungsi HSSE terkait :
      1) Metode penilaian risiko aspek HSSE;
      2) Potensi bahaya yang terkait;
      3) Data-data insiden yang pernah terjadi di Pertamina dan di luar Pertamina sebagai inputan dalam penilaian risiko.
   b. Fungsi FPP menandatangani hasil Penilaian Risiko HSSE pada kolom “dipersiapkan oleh” dan “disetujui oleh” dalam Formulir Penilaian Penilaian Risiko.
   c. Persetujuan dokumen hasil penilaian risiko aspek HSSE ditandatangani oleh Pejabat FPP sesuai yang diatur dalam ketentuan STK Pengadaan Barang/jasa.
2. Tahapan Penilaian Kualifikasi CSMS (*Vendor Qualification For* CSMS), antara lain:
   a. Melakukan verifikasi dokumen pada tahapan verifikasi lapangan (apabila dibutuhkan);
   b. Melakukan pembinaan dan *upskilling* Penyedia terkait pemenuhan persyaratan Penilaian Kualifikasi CSMS bersama dengan HSSE dan Fungsi *Procurement* (Pengadaan);
3. Tahapan Pemilihan Penyedia (*Vendor Selection)*, antara lain:
   a. Melakukan pembinaan dan *upskilling* Penyedia terkait pemenuhan persyaratan HSSE *Plan* bersama dengan Fungsi HSSE;
   b. Menyusun dokumen persyaratan HSSE *Plan* untuk pekerjaan yang akan dikontrakan berdasarkan potensi bahaya yang diidentifikasi.
   c. Menyampaikan persyaratan :
      1) Kualifikasi CSMS
      2) HSSE *Plan* untuk pekerjaan yang berisiko Tinggi (T) dan Menengah (M) yang merupakan bagian dari Dokumen Pendukung Pelaksanaan

Pemilihan (DP3) kepada Fungsi *Procurement* (Pengadaan)/ Tim Tender/Poja Pengadaan.

d. Menyampaikan Dokumen Pendukung Pelaksanaan Pemilihan (DP3) terkait aspek HSSE yang harus dipenuhi oleh Calon Peserta Pemilihan/ Peserta Pemilihan kepada Fungsi *Procurement* (Pengadaan).

e. Menentukan kriteria penilaian terhadap dokumen HSSE *Plan* yang disampaikan oleh Calon Peserta Pemilihan/ Peserta Pemilihan untuk pekerjaan yang akan dikontrakan dengan tingkat risiko Tinggi (T) atau Menengah (M).

f. Memberikan penjelasan terkait aspek HSSE pada saat rapat pra-tender dan *pre-bid meeting*. Fungsi Peminta Pengadaan (FPP) dapat meminta bantuan kepada fungsi HSSE terkait penjelasan aspek HSSE pada rapat tersebut namun *accountability* dan *responsibility* pekerjaan kontrak menjadi kewenangan Fungsi Peminta Pengadaan (FPP).

g. Melakukan evaluasi dokumen HSSE *Plan* yang disampaikan oleh Peserta Pemilihan. Evaluasi HSSE *Plan* dapat dilaksanakan dengan berkonsultasi dengan Fungsi HSSE (apabila diperlukan).

4. Tahapan Penilaian Sebelum Pekerjaan Berlangsung (*Pre Job Assessment*), antara lain:

   a. Memastikan HSSE *Plan* Pelaksana Kontrak telah mencakup seluruh mitigasi bahaya Pekerjaan Kontrak terkait.

   b. Melaksanakan *kick off meeting* guna memastikan Pelaksana Kontrak telah memahami peraturan HSSE yang berlaku di lokasi pekerjaan dan memastikan kesiapan Pelaksana Kontrak dalam melaksanakan HSSE *Plan* yang disepakati.

   c. Melakukan pengawasan terhadap pemenuhan aspek HSSE oleh Pelaksana Kontrak saat proses Pre-mobilisasi dan Mobilisasi pekerjaan.

   d. Melakukan Penilaian Sebelum Pekerjaan Berlangsung (*Pre Job Assessment*) terkait pemenuhan HSSE *Plan* dan menyampaikan rekomendasi perbaikan yang harus dipenuhi oleh Pelaksana Kontrak.

   e. Memastikan rekomendasi perbaikan telah dilaksanakan dan dipenuhi oleh Pelaksana Kontrak.

5. Tahapan Penilaian Selama Pekerjaan Berlangsung (*Work In Progress*), antara lain:

   a. Melakukan pengawasan terhadap pemenuhan HSSE *Plan* oleh Pelaksana Kontrak selama pelaksanaan Kontrak.

   b. Melakukan penilaian sementara penerapan HSSE *Plan* oleh Pelaksana Kontrak selama pelaksanaan Kontrak berlangsung.

c. Mengkomunikasikan rekomendasi perbaikan yang harus dipenuhi oleh Pelaksana Kontrak beserta pencapaian hasil penilaian sementara.

d. Memastikan rekomendasi perbaikan telah dilaksanakan dan dipenuhi oleh Pelaksana Kontrak.

6. Tahapan Penilaian Akhir (*Final Evaluation*), antara lain:

   a. Melakukan penilaian akhir terhadap kinerja HSSE Pelaksana Kontrak selama Pelaksanaan Kontrak berlangsung yang memiliki tingkat risiko Tinggi (T) atau Menengah (M);

   b. Mengkomunikasikan feedback kinerja HSSE Pelaksana Kontrak untuk perbaikan bersama para pihak terkait.

   c. Memasukan hasil penilaian akhir kinerja HSSE Pelaksana Kontrak ke dalam Pertamina *Vendor Database* (PVD).

   d. Memberikan penghargaan dan/ atau sanksi sesuai kategori prestasi/ pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaksana Kontrak dengan mengacu pada Tabel Penilaian Kinerja kepada Penyedia dalam TKO No. B5-005/I00100/2019-S9 tentang Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dan Koreksi Sanksi Kepada Penyedia Barang/Jasa dan atau perubahannya.

B. FUNGSI HSSE

Fungsi HSSE memiliki tugas dan wewenang secara umum sebagai berikut:

1. Tahapan Penilaian Risiko HSSE (*Risk Assessment*), antara lain:

   a. Memberikan masukan kepada FPP dalam menyusun *risk assessment* untuk menentukan tingkat risiko aspek HSSE terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan.

   b. Menyediakan data-data insiden yang pernah terjadi di Pertamina dan di luar Pertamina sebagai inputan dalam penilaian risiko.

2. Tahapan Penilaian Kualifikasi CSMS (*Vendor Qualification For* CSMS), antara lain:

   a. Melakukan Penilaian Kualifikasi CSMS (verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan);

   b. Melakukan pembinaan dan *upskilling* Penyedia terkait pemenuhan persyaratan Penilaian Kualifikasi CSMS;

3. Tahapan Pemilihan Penyedia (*Vendor Selection*), antara lain:

   a. Melakukan pembinaan dan *upskilling* Penyedia terkait pemenuhan persyaratan HSSE *Plan* bersama FPP;

   b. Memberikan masukan kepada FPP terkait penyusunan dokumen persyaratan HSSE *Plan*, penetapan kriteria evaluasinya serta pelaksanaan evaluasi HSSE

Plan yang disampaikan Peserta Pemilihan untuk pekerjaan yang akan dikontrakan (yang memiliki tingkat risiko Tinggi (T) atau Menengah (M)) berdasarkan potensi bahaya yang telah diidentifikasi).

c. Membantu FPP (sesuai kebutuhan) untuk melaksanakan penilaian dokumen HSSE Plan Peserta Pemilihan pekerjaan yang akan dikontrakan yang memiliki tingkat risiko Tinggi (T) atau Menengah (M).

d. Membantu FPP (bila dibutuhkan) untuk memberikan penjelasan terkait aspek HSSE pada saat rapat pra-tender dan *pre-bid meeting*.

e. Membantu FPP dalam mereview usulan perubahan terkait aspek HSSE dalam rancangan Kontrak yang disampaikan oleh Peserta Pemilihan.

4. Tahapan Penilaian Sebelum Pekerjaan Berlangsung (*Pre Job Assessment*), antara lain:

   a. Memberikan masukan kepada FPP agar HSSE *Plan* Pelaksana Kontrak telah mencakup dan memenuhi seluruh mitigasi bahaya Pekerjaan Kontrak terkait.

   b. Membantu FPP (sesuai permintaan FPP) memberikan penjelasan terkait aspek HSSE pada *kick off meeting*.

   c. Memberikan masukan kepada FPP agar Pelaksana Kontrak memiliki kesiapan dalam melaksanakan HSSE *Plan* yang disepakati.

   d. Memberikan masukan kepada FPP terkait pengawasan implementasi HSSE selama proses Pre-mobilisasi dan Mobilisasi pekerjaan Kontrak.

   e. Memberikan masukan kepada FPP agar dapat melakukan Penilaian Sebelum Pekerjaan Berlangsung (*Pre Job Assessment*) terkait pemenuhan aspek HSSE beserta pemenuhan rekomendasi perbaikan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Kontrak.

5. Tahapan Penilaian Selama Pekerjaan Berlangsung (*Work In Progress*), antara lain:

   a. Memberikan masukan kepada FPP agar dapat melakukan pengawasan terhadap pemenuhan HSSE Plan Pelaksana Kontrak selama pekerjaan Kontrak berlangsung;

   b. Memberikan masukan kepada FPP agar dapat melakukan penilaian sementara terhadap pemenuhan HSSE Plan Pelaksana Kontrak selama pekerjaan kontrak berlangsung beserta pemenuhan rekomendasi perbaikannya.

6. Tahapan Penilaian Akhir (*Final Evaluation*), antara lain:

   a. Memberikan masukan kepada FPP agar dapat melaksanakan penilaian akhir terhadap kinerja HSSE Pelaksana Kontrak selama Pelaksanaan Kontrak berlangsung;

b. Memberikan masukan kepada FPP agar dapat mengkomunikasikan *feedback* kinerja HSSE Pelaksana Kontrak untuk perbaikan bersama dengan para pihak terkait.

c. Memastikan hasil penilaian akhir kinerja HSSE Pelaksana Kontrak telah di masukan dalam Pertamina *Vendor Database* (PVD).

d. Memastikan penghargaan dan/ atau sanksi sesuai kategori prestasi/ pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaksana Kontrak telah diberikan oleh FPP sesuai Tabel Penilaian Kinerja kepada Penyedia dalam TKO No. B5-005/I00100/2019-S9 tentang Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dan Koreksi Sanksi Kepada Penyedia Barang/Jasa dan atau perubahannya.

C. FUNGSI *PROCUREMENT* (PENGADAAN)/ TIM TENDER/ POKJA PENGADAAN

Fungsi *Procurement* (Pengadaan)/ Tim Tender/ Pokja Pengadaan memiliki tugas dan wewenang secara umum sebagai berikut:

1. Penilaian Risiko HSSE (*Risk Assessment*) pada tahapan perencanaan, antara lain:

   Membantu FPP (apabila dibutuhkan) terkait penyediaan data-data pekerjaan sejenis yang akan dinilai risiko HSSEnya.

2. Tahapan Penilaian Kualifikasi CSMS (*Vendor Qualification For CSMS*), antara lain:

   a. Mengkoordinir pelaksanaan pembinaan dan *upskilling* Penyedia terkait pemenuhan persyaratan Penilaian Kualifikasi CSMS dengan melibatkan FPP dan Fungsi HSSE;

   b. Mengkoordinir pelaksanaan Penilaian Kualifikasi terkait CSMS (verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan) dengan melibatkan FPP dan fungsi HSSE sebagai Tim Registrasi;

   c. Merequest input hasil penilaian kualifikasi CSMS kepada MDM untuk dimasukkan ke PVD.

3. Tahapan Pemilihan Penyedia (*Vendor Selection*), antara lain:

   a. Mengkoordinir pelaksanaan pembinaan dan *upskilling* Calon Peserta Pemilihan/ Peserta Pemilihan terkait pemenuhan persyaratan HSSE *Plan* dengan melibatkan FPP dan Fungsi HSSE;

   b. Memastikan persyaratan HSSE *Plan* beserta kriteria evaluasinya telah disediakan oleh FPP dalam Dokumen Pendukung Pelaksanaan Pemilihan (DP3).

   c. Memastikan penilaian HSSE *Plan* telah dilakukan oleh FPP dan menjadi bagian dalam rangka Pemilihan Penyedia.

4. Tahapan Penilaian Sebelum Pekerjaan Berlangsung (*Pre Job Assessment*), antara lain:

   Mendistribusikan copy kontrak (termasuk dokumen HSSE *Plan* yang tawarkan oleh Peserta Pemilihan) kepada FPP dan Fungsi HSSE.

D. PENYEDIA BARANG/ JASA

Penyedia Barang/ Jasa memiliki tugas dan wewenang secara umum sebagai berikut:

1. Tahapan Penilaian Kualifikasi CSMS (*Vendor Qualification For* CSMS), antara lain:

   Memenuhi persyaratan kelulusan Penilaian Kualifikasi CSMS dalam kegiatan Registrasi/Update Data sehingga dapat mengikuti tahapan Pemilihan Penyedia berikutnya.

2. Tahapan Pemilihan Penyedia (*Vendor Selection*), antara lain:

   Memenuhi persyaratan HSSE *Plan* yang tercantum dalam dokumen Tender;

3. Tahapan Penilaian Sebelum Pekerjaan Berlangsung (*Pre Job Assessment*), antara lain:
   a. Menindaklanjuti dan menyepakati bersama dengan FPP terhadap HSSE *Plan* yang telah direview oleh FPP sebelum pekerjaan mulai dilaksanakan.
   b. Mematuhi HSSE *Plan* selama dalam pelaksanaan Pre-mobilisasi dan Mobilisasi pelaksanaan Kontrak.
   c. Menyediakan resources (data, dokumen, personil, dll) untuk mendukung pelaksanaan penilaian sebelum pekerjaan berlangsung yang dilaksanakan oleh FPP serta menindaklanjuti rekomendasinya.

4. Tahapan Penilaian Selama Pekerjaan Berlangsung (*Work In Progress*), antara lain:
   a. Mematuhi HSSE *Plan* selama dalam pelaksanaan Kontrak berlangsung.
   b. Menyediakan *resources* (data, dokumen, personil, dll) untuk mendukung pelaksanaan penilaian pekerjaan berlangsung yang dilaksanakan oleh FPP serta menindaklanjuti rekomendasinya.

5. Tahapan Penilaian Akhir (*Final Evaluation*), antara lain:
   a. Menerima informasi hasil penilaian akhir terkait kinerja HSSE Pelaksana Kontrak.
   b. Menerima penghargaan dan/ atau sanksi sesuai kategori prestasi/ pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaksana Kontrak sesuai Tabel Penilaian Kinerja kepada Penyedia dalam TKO No. B5-005/I00100/2019-S9 tentang Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dan Koreksi Sanksi Kepada Penyedia Barang/Jasa dan atau perubahannya.

Tugas tanggung jawab dan kewenangan Fungsi-fungsi serta Penyedia Barang/ Jasa yang terkait dengan aktivitas implementasi tahapan CSMS diuraikan dalam Tabel matriks pembagian Tugas, Kewenangan, dan Tanggung Jawab yang terdapat di lampiran pada penjelasan setiap tahapan CSMS. Agar para pihak tersebut dapat menjalankan Tugas tanggung jawab dan kewenangan dalam implementasi CSMS maka para pihak tersebut harus mendapatkan pelatihan *Contractor Safety Management System* (CSMS) yang diselenggarakan oleh PT Pertamina.

BAB IV
SANKSI DAN KETENTUAN LAIN

A. SANKSI

1. Pelanggaran dalam pelaksanaan pedoman ini akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan.
2. Berkenaan dengan Penyedia Barang/ Jasa yang mengajukan permohonan peninjauan ulang Sanksi, dapat diberikan apabila Penyedia Barang/ Jasa telah memenuhi Penilaian Kualifikasi CSMS ulang dalam rangka permohonan tersebut dengan *Score* minimum 80% (≥ 80%) dan Penyedia Barang/ Jasa telah melakukan tindakan perbaikan yang serius terhadap kejadian NOA yang terjadi dengan dibuktikan oleh pemenuhan seluruh item pemeriksaan pada *Checklist* Verifikasi Tindakan Perbaikan Yang Telah Dilakukan Oleh Penyedia Terhadap Kasus NOA yang terjadi.

B. KETENTUAN LAIN

1. Apabila di kemudian hari suatu ketentuan dalam pedoman ini bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundangan-undangan, maka yang diberlakukan adalah Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan tersebut.
2. Jika suatu ketentuan dalam pedoman ini bertentangan dengan ketentuan dalam suatu pedoman lain yang diberlakukan setelah dikeluarkannya pedoman ini, maka ketentuan dalam pedoman tentang hal yang lebih khususlah yang berlaku.
3. Jika suatu ketentuan dalam pedoman ini memerlukan pengaturan yang lebih rinci, maka akan diatur dalam Tata Kerja Organisasi yang tetap mengacu pada ketentuan pedoman ini.
4. Dengan tetap memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam keadaan tertentu untuk mencapai tujuan, kepentingan dan keuntungan Pertamina, maka penerapan CSMS yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pedoman ini sepanjang diyakini dapat memberikan nilai tambah (*added value*) bagi Pertamina, dapat dilakukan berdasarkan izin prinsip atas dasar justifikasi dan analisis aspek HSSE bahwa semua bahaya dan risiko dari pekerjaan tersebut telah diidentifikasi dan mampu dikendalikan/ dimitigasi secara aman oleh Fungsi Peminta Pengadaan (FPP) terkait.
5. Izin prinsip tersebut diberikan oleh Pejabat 1 (satu) tingkat di atas Pejabat yang memiliki kewenangan terkait Pengadaan Barang/Jasa.

FUNGSI : CORPORATE HSSE	NOMOR : A7-001/S00000/2020-S0 REVISI KE : ☑ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 BERLAKU TMT : 2 Juli 2020 HALAMAN : 31 dari 31
JUDUL : CONTRACTOR SAFETY MANAGEMENT SYSTEM (CSMS)	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 – Tahapan Penilaian Risiko

Lampiran 2 – Tahapan Penilaian Kualifikasi

Lampiran 3 – Tahapan Seleksi

Lampiran 4 – Tahapan Pre Job Assessment

Lampiran 5 – Tahapan Work In Progress

Lampiran 6 – Tahapan Final Evaluation


Lampiran 7 – Daftar Glossary

Lampiran 8 – Daftar Gambar

Disiapkan oleh :		Disetujui oleh :
Manager System & Business Process	VP HSE Management System	SVP Corporate HSSE
Ninik Retno Wijayanti	**Iwan Jatmika**	**Lelin Eprianto**
Tgl. 28 Mei 2020	Tgl. 1 Juli 2020	Tgl. 2 Juli 2020

LAMPIRAN 1

PENILAIAN RISIKO (*RISK ASSESSMENT*)



Penilaian Risiko dimaksudkan untuk mengetahui tingkat bahaya dan risiko dari suatu pekerjaan yang akan dikontrakan sehingga dapat ditetapkan dan dilakukan upaya-upaya pencegahan/ mitigasi selanjutnya. Pada lampiran ini diatur pelaksanaan penilaian risiko terhadap pekerjaan yang akan dikontrakkan.

A. PROSES PENILAIAN RISIKO

Tahapan Penilaian Risiko merupakan tahapan awal dalam siklus CSMS yang bertujuan untuk mengkaji seberapa besar dampak negatif/ risiko pekerjaan yang akan dikontrakkan terhadap aspek HSSE yang mencakup dampak kerugian terhadap manusia/ People (korban jiwa), Asset & Equipment (kerusakan aset/ peralatan/ gangguan kegiatan operasional), Environment (pencemaran/ kerusakan lingkungan), citra (reputasi) Perusahaan & Legal, *Financial Impact* (*Below Traget Risk*) dan *Public Notification* (pemberitahuan ke sekitar).

Setiap jenis pekerjaan yang akan dikontrakkan harus diidentifikasi potensi bahayanya dan dikaji risikonya terkait aspek HSSE serta dikategorikan menjadi salah satu dari tingkatan risiko berikut:

1. Risiko Tinggi (T),
2. Risiko Menengah (M),
3. Risiko Rendah (R).

Tingkatan risiko tersebut akan mendasari pemberlakukan persyaratan aspek HSSE dalam tahapan CSMS selanjutnya yang harus dipenuhi oleh pihak Pertamina dan Penyedia Barang/ Jasa. Berikut adalah tabel persyaratan tahapan CSMS yang harus dipenuhi untuk pekerjaan yang berisiko Rendah/ Menengah/ Tinggi :

Tahapan CSMS	**Kewajiban Penerapan Tahapan CSMS**		
Hasil Penilaian Risiko HSSE (*Risk Assessment*)	Rendah (R)	Menengah (M)	Tinggi (T)
Kualifikasi CSMS (*Qualification for CSMS*)	Wajib memiliki Kualifikasi CSMS R/ M/ T	Wajib memiliki Kualifikasi CSMS M/ T	Wajib memiliki Kualifikasi CSMS T
Pemilihan Penyedia (*Vendor Selection*)	Opsional	Wajib Dilakukan	Wajib Dilakukan
Penilaian Sebelum Pekerjaan Berlangsung (*Pre-Job Assessment*)	Opsional	Wajib Dilakukan	Wajib Dilakukan
Penilaian Pekerjaan Sedang Berlangsung (*Work In Progress Assessment*)	Opsional	Wajib Dilakukan	Wajib Dilakukan
Penilaian Akhir (*Final Evaluation*)	Tidak disyaratkan	Wajib Dilakukan	Wajib Dilakukan

Pekerjaan yang akan dikontrakan dengan tingkat risiko Tinggi (T)/ Menengah (M)/ Rendah (R) hanya boleh dilaksanakan oleh Penyedia Barang/ Jasa yang telah memiliki kualifikasi CSMS sesuai tingkat risikonya.

Pekerjaan yang akan dikontrakan dengan tingkat risiko Rendah (R) tidak mensyaratkan Penyedia Barang/ Jasa untuk menyampaikan dokumen HSSE *Plan* pada tahapan Pemilihan Penyedia (*Selection*), sehingga pada tahapan CSMS berikutnya yaitu tahapan Sebelum Pekerjaan Berlangsung (*Pre-Job Activity*), tahapan Pekerjaan Sedang Berlangsung (*Work In Progress*) hingga tahapan akhir pekerjaan kontrak (*Final*) tidak dilakukan penilaian terhadap pemenuhan HSSE *Plan* dengan pertimbangan bahwa potensi bahaya pada pekerjaan risiko Rendah (R) tersebut dapat dimitigasi dengan *safety precaution* yang berlaku di lokasi pekerjaan Kontrak tanpa harus memenuhi seluruh Siklus Implementasi tahapan CSMS berikutnya.

Untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan mengkaji risiko terhadap aspek HSSE pekerjaan yang akan dikontrakkan dapat mempertimbangkan hal-hal berikut ini namun tidak terbatas pada:

1. **Jenis/ Sifat Pekerjaan**

   Setiap jenis sifat pekerjaan yang akan dikontrakkan berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap aspek HSSE dalam skala berbeda yang disebabkan oleh adanya perbedaan karakteristik dan sifat pekerjaan tersebut.

2. **Lokasi Pekerjaan**

   Lokasi pekerjaan dapat mempengaruhi potensi bahaya dan risiko yang berdampak negatif terhadap aspek HSSE. Adanya unsur pekerjaan diketinggian, kandungan bahan berbahaya disekitar lokasi pekerjaan, di dalam/ di luar fasilitas operasi, pekerjaan di dalam ruang terbatas, pekerjaan di perairan dan sebagainya di lokasi pekerjaan tersebut dapat menimbulkan potensi bahaya yang mengancam aspek HSSE.

3. **Lamanya Pekerjaan**

   Pelaksanaan pekerjaan kontrak yang berlangsung dalam durasi yang lama dan berulang-ulang dapat menimbulkan kelelahan, penurunan daya konsentrasi dan kejenuhan pekerja yang pada akhirnya akan meningkatkan potensi bahaya dan risiko terhadap aspek HSSE.

4. **Bahan/ Material/ Peralatan Yang Digunakan**

   Bahan/ material yang digunakan dapat memiliki sifat bahaya sehingga bila tidak dapat dikelola dengan baik, potensi bahaya yang terkandung dalam material/ bahan tersebut dapat menyebabkan insiden. Sifat berbahaya dari material tersebut meliputi: *hazardous, flammable, explosive, poissonous, reactive, corrosive, irritant, Toxicous,* dll. Peralatan-peralatan operasi yang digunakan juga mengandung potensi bahaya seperti sengatan listrik, kebisingan, paparan cahaya, moving part, peralatan *sub standard*, paparan panas, dan lain sebagainya.

5. **Pekerjaan Simultan/ *Simultaneous Operation* (SIMOPS).**

   SIMOPS (*Simultaneous Operation*) adalah pekerjaan yang dilakukan secara simultan/ bersamaan oleh satu/ beberapa Pelaksana Kontrak dalam satu area/ lokasi kerja yang sama/ di area yang berbeda dengan aktivitasnya yang

saling bersinggungan sehingga apabila aspek pengawasan, koordinasi dan pengendalian aktivitas kerja tidak dikelola dengan baik maka kegiatan SIMOPS dapat menyebabkan potensi bahaya signifikan yang berdampak terhadap masing-masing aktivitas tersebut.

6. Potensi Bahaya Yang Dapat Terpapar

Selama pelaksanaan pekerjaan kontrak terdapat potensi paparan bahaya yang dapat mengancam pekerja, aset/ fasilitas, lingkungan, notifikasi publik sehingga berpengaruh terhadap citra Pertamina. Paparan bahaya yang dapat terjadi pada pelaksanaan pekerjaan kontrak antara lain namun tidak terbatas pada:

a. Faktor Bahaya Biologi antara lain: jamur, virus, bakteri, mikroorganisme, tanaman, binatang, dsb.

b. Faktor Bahaya Kimia antara lain: bahan/ material/ gas/ uap/ debu/ cairan beracun, berbahaya, *flamable, explosive*, korosif, iritan, bertekanan, reaktif, radioaktif, oksidator, penyebab kanker, dsb.

c. Faktor Bahaya Fisik/ Mekanik antara lain: infrastruktur, mesin/ alat/ perlengkapan/ kendaraan/ alat berat, ketinggian, tekanan, suhu, ruang terbatas, cahaya, listrik, radiasi, kebisingan dan getaran, dsb.

d. Biomekanik antara lain: postur/ posisi kerja, pengangkutan manual, gerakan berulang serta desain ergonomi tempat kerja/ alat/ mesin, dsb.

e. Psikis/ Sosial antara lain: berlebihnya beban kerja, komunikasi, pengendalian manajemen, lingkungan sosial tempat kerja, kekerasan , intimidasi, dsb.

f. Faktor bahaya proses yang saling terkait, sehingga gangguan terhadap suatu proses dapat mempengaruhi proses yang lainnya.

7. Potensi Dari Konsekuensi Insiden

Setiap insiden yang terjadi menimbulkan konsekuansi pasca insiden berupa cidera/ luka/ korban jiwa, kerusakan lingkungan, berhentinya kegiatan operasional, citra yang buruk terhadap perusahaan, konsekuensi hukum terkait dampak yang dialami oleh korban kecelakaan (luka/ cacat hingga kematian), kerugian financial akibat production loss/ kerusakan asset, pencabutan izin operasi, dampak sosial dan lain sebagainya.

B. METODE PENILAIAN RISIKO PEKERJAAN TERKAIT ASPEK HSSE

1. Cara Menentukan Tingkat Risiko (*Risk Level*) Pekerjaan yang akan Dikontrakan

Dalam melakukan penilaian risiko, setiap pekerjaan yang akan dikontrakan agar dibreakdown menjadi tahapan/ aktivitas-aktivitas pelaksanaan pekerjaan (*sequence of work*) yang mencakup namun tidak terbatas pada :

a. *Preparation* : Aktivitas awal yang dilakukan oleh Pelaksana Kontrak sebelum pelaksanaan Kontrak mulai dilaksanakan di lokasi kerja Pertamina (mencakup namun tidak terbatas pada : aktivitas persiapan Pelaksana Kontrak sebelum melakukan proses mobilisasi (peralatan, mobilisasi personil, mobilisasi material) ke lokasi pekerjaan kontrak).

b. *Mobilization* : Aktivitas yang dilaksanakan oleh Pelaksana Kontrak yang melakukan pemindahan personil, peralatan, material, dsb dari lokasi Pelaksana Kontrak ke lokasi pekerjaan.

c. *Execution/ Contruction* : Aktivitas pelaksanaan fisik/ realisasi jasa kontrak yang dilaksanakan oleh Pelaksana Kontrak sesuai dengan rencana dan *scope* pelaksanaan pekerjaan kontrak yang disepakati.

d. *Demobilization* : Aktivitas yang dilaksanakan oleh Pelaksana Kontrak yang melakukan pemindahan personil, peralatan, material, dsb dari lokasi pekerjaan ke lokasi Pelaksana Kontrak.

Pada setiap aktivitas pelaksanaan pekerjaan tersebut, dilakukan identifikasi terhadap potensi bahaya yang dapat terjadi (terutama potensi bahaya kritis) serta dampak/ konsekuensi yang dapat terjadi dari setiap potensi bahaya yang teridentifikasi tersebut. Potensi bahaya dan dampak yang teridentifikasi dalam setiap aktivitas pelaksanaan pekerjaan dituliskan dalam kolom *Hazard Description* dan *Consequences* pada lampiran 1-1 Formulir Penilaian Risiko Pekerjaan yang akan dikontrakan. Untuk mempermudah menentukan jenis bahaya dan dampak dari pekerjaan yang akan dikontrakan, dapat menggunakan panduan pada *List Hazard & Consequencies* yang terdapat pada lampiran 1- 2.

Potensi bahaya dan dampak yang teridentifikasi disetiap aktivitas pelaksanaan pekerjaan digunakan untuk menentukan *hazard effect/ severity* (tingkat keparahan yang berdampak terhadap keselamatan manusia, Aset/ Peralatan, Lingkungan, citra, Notifikasi publik) serta *Probability/ likelihood* kejadian (kemungkinan kejadian), kemudian dipetakan dalam Matriks Penilaian Risiko (*Risk Assessment Matrix*) yang ditunjukkan pada tabel 2 berikut :

RISK ASSESSMENT MATRIX (RAM) MAPPING												
								PROBABILITY **(LIKELIHOOD)**				
							LEVEL	Definisi *level Probability* (*Likelihood*) dapat dilihat di tabel definisi Kemungkinan Kejadian				
SEVERITY **(TINGKAT KEPARAHAN)**	**Manusia**	**Lingkungan**	**Dampak Reputasi & Hukum**	**Asset & Peralatan**	**Dampak Finansial**	**Notifikasi Publik**		<10-6 per year	10-6 to 10-4 per year	10-4 to 10-2 per year	10-2 to 1 per year	> 1 per year
								1	**2**	**3**	**4**	**5**
	Definisi *level Severity* Manusia dapat dilihat di tabel definisi *Severity*	Definisi *level Severity* Lingkungan dapat dilihat di tabel definisi Severity	Definisi *level Severity* Dampak Reputasi & Hukum dapat dilihat di tabel definisi *Severity*	Definisi *level Severity* Aset & Peralatan dapat dilihat di tabel definisi *Severity*	Definisi *level Severity* Dampak Finansial dapat dilihat di tabel definisi *Severity*	Definisi *level Severity* Notifikasi Publik dapat dilihat di tabel definisi *Severity*	**5 Catastropic**	**5**	**10**	**15**	**20**	**25**
							4 Significant	**4**	**8**	**12**	**16**	**20**
							3 Moderate	**3**	**6**	**9**	**12**	**15**
							2 Minor	**2**	**4**	**6**	**8**	**10**
							1 Insignificant	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**

Risk Assessment Matrix tersebut digunakan untuk memberikan ilustrasi profil risiko aspek HSSE terhadap pekerjaan yang akan dikontrakan sehingga dapat dikelola sesuai dengan tingkat risikonya.

Penilaian tingkat risiko HSSE pekerjaan yang akan dikontrakan merupakan perkalian antara tingkat *Hazard Effect (Severity)*/ keparahan dengan *Likelihood (Probability)*/ kemungkinan kejadian sebagai berikut:

Risk Assessment = Severity x Likelihood.

Severity Level yang digunakan pada perhitungan *Risk Assessment* adalah *Severity Level* yang memiliki dampak terparah dari seluruh potensi bahaya yang diidentifikasi pada pekerjaan yang akan dikontrakan.

Hasil perkalian tersebut kemudian dimapping sesuai dengan besaran angka yang tercantum dalam *Risk Assessment Matrix* sehingga dapat diperoleh Tingkat Risiko Perkerjaan (*Risk Level*) yang dikelompokan sebagai berikut:

a. Risiko Rendah adalah nilai hasil perkalian *Severity* x *Likelihood* yang memiliki besaran angka ≤ 4 atau pada kolom berwarna hijau tua ( ) atau hijau muda ( ) pada *Risk Assessment Matrix*.

b. Risiko Menengah adalah nilai hasil perkalian *Severity* x *Likelihood* yang memiliki besaran 5 ≤ nilai angka ≤ 9 atau pada kolom yang berwarna kuning ( ) pada *Risk Assessment Matrix*.

c. Risiko Tinggi adalah nilai hasil perkalian *Severity* x *Likelihood* yang memiliki besaran 10 ≤ nilai angka ≤ 25 atau pada kolom berwarna oranye ( ) atau merah ( ) pada *Risk Assessment Matrix*.

Potensi bahaya yang telah diidentifikasi terhadap setiap tahapan pekerjaan akan digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana mitigasi yang disyaratkan dalam persyaratan HSSE *Plan* terhadap pekerjaan yang akan dikontrakkan.

Untuk menentukan *Severity* dan *Likelihood* dapat mengacu pada ketentuan berikut:

a. Cara Menentukan *Severity/ Hazard Effect* (tingkat keparahan)

   Untuk menentukan *Severity/ Hazard Effect* dari pekerjaan yang akan dikontrakan, Fungsi Peminta Pengadaan (FPP) mengidentifikasi dampak dari bahaya aktivitas pekerjaan yang akan dikontrakan kemudian dampak tersebut dicocokan dengan kolom *Severity/ Hazard Effect* pada table 2 di atas atau pada lampiran 1-3 tentang definisi tingkat keparahan sesuai dengan dampaknya terhadap keselamatan manusia, peralatan/ asset, lingkungan, citra perusahaan & legal, financial impact dan notifikasi publik.

   Severity Level tersebut dibagi menjadi 5 (lima) *level* yaitu *level* “1” hingga *level* “5” yang menunjukkan tingkatan potensi dampak keparahan yang dapat terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan kontrak. *Level* “1” (*Insignificant*) didefinisikan sebagai potensi bahaya terkait tidak memberikan dampak terhadap kinerja pekerjaan kontrak/ terjadi insiden kategori *First Aids* (P3K), sedangkan angka “5” (*Catastropic*) didefinisikan sebagai dampak potensial yang terparah yang dapat menyebabkan kejadian *Catastropic* terhadap Manusia, Peralatan, Lingkungan, Citra (*Image*) dan Notifikasi Public sesuai definisi *Severity Level* yang dijelaskan pada lampiran 1-3.

b. Cara Menentukan *Probability/ Likelihood* (Kemungkinan Kejadian).

   Probability ditentukan dengan mencocokan kasus kejadian yang pernah terjadi sebelumnya/ potensi kejadian yang mungkin terjadi sesuai dengan definisi setiap level yang dijelaskan pada lampiran 1-3. *Probability* kejadian dibagi menjadi 5 (lima) *level* yaitu *level* “1” hingga *level* “5” yang menunjukkan tingkatan kekerapan/ *frekuensi* kasus kejadian yang pernah terjadi/ potensi kejadian yang dapat terjadi di lingkungan Pertamina maupun di luar Pertamina. *Level* “1” didefinisikan sebagai kejadian yang tidak pernah terdengar di Industri Migas/ Panas Bumi/ Gedung


Perkantoran, sedangkan angka “5” didefinisikan sebagai kejadian yang pernah terjadi beberapa kali di wilayah operasi Pertamina/ pernah terjadi beberapa kali di lokasi terkait dalam 1 tahun terakhir/ adanya kondisi yang memungkinkan insiden dapat terjadi di wilayah operasi Pertamina lebih dari sekali tiap tahunnya.

Contoh penilaian risiko aspek HSSE dari pekerjaan yang akan dikontrakan dapat dilihat pada lampiran 1-4. Database penilaian risiko dapat disusun dan digunakan sebagai referensi penilaian risiko HSSE terhadap pekerjaan yang akan dikontrakan, namun Fungsi Peminta Pengadaan (FPP) harus tetap mereview kembali penilaian risiko dalam database tersebut guna memastikan kecukupan identifikasi bahaya terhadap pekerjaan yang akan dikontrakan.

Agar proses Penilaian Risiko dapat dilaksanakan dengan benar dan memiliki kualitas yang baik serta menyeluruh maka personil yang melakukan penilaian risiko aspek HSSE harus sudah mendapatkan pelatihan *Contractor Safety Management System* yang diselenggarakan oleh Pertamina/ Pelatihan tentang Risk Assessment (penilaian risiko).

2. Alur Proses Penilaian Risiko

Alur proses penilaian risiko tersebut dapat dijelaskan dengan *flowchart* Penilaian Risiko sebagai berikut:



Gambar 2. Alur Proses Penilaian Risiko

3. Hubungan Tugas, Kewenangan, dan Tanggung Jawab Fungsi Terkait Dalam Penilaian Risiko HSSE

Tugas, Kewenangan dan Tanggung jawab fungsi terkait dalam Penilaian risiko HSSE pekerjaan yang akan dikontrakkan digambarkan dalam Matriks sebagai berikut :

No	Aktivitas	Kapan	Berapa Sering	Tugas, Kewenangan, dan Tanggung Jawab				
				FPP - Planning	FPP – Pengawasan Pekerjaan	HSSE	Procurement	Penyedia Barang/ Jasa
1	Menentukan jenis pekerjaan yang akan dikontrakan	Awal tahun	Tahunan	A R	I	C	S	-
2	Mengidentifikasi Mode Kontrak Pekerjaan yang akan dikontrakan	Awal perencanaan pekerjaan	Setiap Pengadaan	A R	I	C	S	-
3	Mengumpulkan data insiden dan kerugian yang pernah terjadi terkait dengan aktivitas pelaksanaan pekerjaan yang akan dikontrakkan.	Awal perencanaan pekerjaan	Setiap Pengadaan	A	S	R	I	-
4	Melakukan penilaian risiko pekerjaan dan mencantumkan hasilnya dalam DP3	Awal perencanaan pekerjaan	Setiap Pengadaan	A R	S	C	I	-
5	Membuat dan menandatangani formulir penilaian risiko	Setiap selesai penilaian risiko	Setiap Pengadaan	A R	S	C	I	-
6	Membuat data base (bila dibutuhkan) hasil *risk assessment* untuk referensi penyusunan *risk assessment* berikutnya dimasing-masing lokasi.	Awal tahun	Tahunan (Rutin) / Bulanan (Non Rutin)	A R	S	C	I	-

Keterangan :

- **"A/ *Accountable*"** dijabat oleh Pimpinan Unit Organisasi/ Fungsi yang memiliki kewenangan sebagai penentu keputusan dalam aktivitas tersebut.
- **"R/ *Responsible*"** dijabat oleh Penanggung Jawab Utama di Unit Organisasi/ Fungsi untuk melaksanakan aktivitas tersebut.

PENILAIAN RISIKO PEKERJAAN

1. **Nama Pekerjaan** : ……..……..……..

   ……..

2. **Lokasi Pekerjaan** : ……..……..……..

.

   ……..

3. **Tanggal Dimulai** : ……..……..……..

4. **Lama Pekerjaan** : ……..……..……..

5. **Tingkat Risiko** : **R (Rendah)/ M (Menengah)/ T (Tinggi)***

   ***Lingkari risiko terkait

6. **Keterangan** : ……..……..……..

   ……..……..……..

   ……..……..……..

FORMULIR PENILAIAN RISIKO PEKERJ+A3:M31AAN KONTRAK

URAIAN PEKERJAAN YANG AKAN DIKONTRAKAN

JUDUL PEKERJAAN :	**LOKASI PEKERJAAN :**
……	……

TAHAPAN KEGIATAN (*SEQUENCE OF WORK*)	**DISKRIPSI BAHAYA (*HAZARD DESCRIPTION*)**	**DAMPAK (*CONSEQUENCES*)**
Persiapan : …… …… ……	…… …… ……	…… … ……
Mobilisasi : …… …… ……	…… …… ……	…… … ……
Pelaksanaan Kegiatan/ Konstruksi : …… …… ……	…… …… ……	…… … ……
Demobilisasi : …… …… ……	…… …… ……	…… … ……

	***SEVERITY* (TINGKAT KEPARAHAN)**					***LIKELIHOOD* (KEMUNGKINAN KEJADIAN)**				
Manusia	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Asset & Peralatan	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Lingkungan	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Citra	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Notifikasi Publik	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Angka Risiko (*Severity x Likelihood*)										

RISK ASSESSMENT MATRIX (RAM) MAPPING

								***PROBABILITY* (LIKELIHOOD)**				
							LEVEL	Definisi *level Probability* (*Likelihood*) dapat dilihat di tabel definisi Kemungkinan Kejadian				
	Manusia	**Lingkungan**	**Dampak Reputasi & Hukum**	**Asset & Peralatan**	**Dampak Finansial**	**Notifikasi Publik**		<10-6 per year	10-6 to 10-4 per year	10-4 to 10-2 per year	10-2 to 1 per year	> 1 per year
								1	2	3	4	5
***SEVERITY* (TINGKAT KEPARAHAN)**	Definisi *level Severity* Manusia dapat dilihat di tabel definisi *Severity*	Definisi *level Severity* Lingkungan dapat dilihat di tabel definisi Severity	Definisi *level Severity* Dampak Reputasi & Hukum dapat dilihat di tabel definisi *Severity*	Definisi *level Severity* Aset & Peralatan dapat dilihat di tabel definisi *Severity*	Definisi *level Severity* Dampak Finansial dapat dilihat di tabel definisi *Severity*	Definisi *level Severity* Notifikasi Publik dapat dilihat di tabel definisi *Severity*	**5 Catastropic**	5	10	15	20	25
							4 Significant	4	8	12	16	20
							3 Moderate	3	6	9	12	15
							2 Minor	2	4	6	8	10
							1 Insignificant	1	2	3	4	5
						KATEGORI RESIKO :						
						RENDAH		**MENENGAH**		**TINGGI**		

Disiapkan Oleh :	**Disetujui Oleh :**

LIST HAZARDS & CONSEQUENCES

NO	HAZARD/ BAHAYA	*CONSEQUENCES*/ RISIKO
I.	**BAHAYA KESEHATAN**	
1.	Kimia	Iritasi, Keracunan, Karsinogen, dll
2.	Kebisingan	Ganguan pendengaran, Tuli permanen, Gangguan komunikasi , dll
3.	Radiologi	Kemandulan, Karsinogen, Kerontokan rambut, Leukemia, Kerusakan kulit, dll.
4.	Pencahayaan	Mengganggu Pola tidur, Mempengaruhi hormon, Kelelahan mata, Kelelahan mental/ Fisik/ Psikologis, Pegal didaerah mata, Kerusakan Indra mata. dll
5.	Getaran	*Vibration Syndrome*, Kerusakan pembuluh darah, Kehilangan sensoris secara permanen, Kerusakan Tulang dan Otot, dll
6.	Suhu-suhu Ekstim	Suhu terlalu dingin: *Frosbite*, Asma, Pilek, Batuk, Kulit Kering, dll. Suhu terlalu panas: Dehidrasi, *Heat stroke, Hyperpyrexia*, dll.
7.	Biologis	Demam *Thypoid, Pneumokniosis, Hepatitis, Antrhax, Histoplasmosis,* Demam berdarah, dll
8.	Kebersihan Makanan	Diare, Mual, Muntah-muntah, Nyeri Perut, Demam dan Nyeri Kepala, dll.
9.	Penanganan secara manual	Memar, Luka, Lecet, Terkilir, Patah, Lelah, dll
10.	Perlengkapan layar *display/ monitor*	Mata lelah, Pandangan kabur, Mata kering, Katarak, Sakit Kepala dan Leher, dll
11.	Ergonomik/ desain perlengkapan	Kelelahan Fisik, Kelelahan Patologis, Psikologis dan Emotional fatique, dll
12.	Terkait dengan *stress*	Penyakit Jantung, *Diabetes*, Sakit Kepala, Masalah Pencernaan dan Penyakit mata, dll
13.	Kualitas udara	Gangguan pernafasan, Asma, Batuk, Flu , Alergi, dll.
14.	Narkoba	Kecanduan, Hilangnya Kosentrasi, Produktivitas menurun, dll
15.	Alkohol	Kecanduan, Mabuk, Hilangnya Kosentrasi, Produktivitas menurun, Gangguan keamanan, dll
16.	Merokok	Kecanduan, Jantung Koroner, Kanker Paru-paru, Penyakit Paru Obstruktif dan Stroke, dll

II.	**BAHAYA KESELAMATAN**	
1.	Mesin-mesin yang bergerak	Tertabrak, Terjepit, Terbelit , dll
2.	Benda yang bergerak, terjatuh, dan terbang	Terbentur, Tertimpa (Memar, Lecet, Luka, Kematian), dll
3.	Jatuh dari ketinggian	Memar, Lecet, Luka, Patah tulang, Kematian, dll
4.	Terpeleset, tersandung, atau jatuh pada ketinggian yang sama	Memar, Lecet, Luka, Patah, dll.
5.	Tenggelam/ sesak nafas	Air masuk ke paru-paru, kekurangan oksigen, Lemas, Kematian, dll.
6.	Kebakaran	Kerusakan Aset/ peralatan, Lingkungan dan Cidera pada Manusia, Citra, dll
7.	Ledakan	Kerusakan Asset/ peralatan, Lingkungan dan Cidera pada Manusia, Citra, dll
8.	Bahaya Listrik	Luka pada kulit, Otot kaku dan kejang, Serangan jantung (Fibrilasi), Sindrom *Thermal*, Cidera/ Kematian, dll
9.	Bahaya bahan kimia	Iritasi, Keracunan, Karsinogen, dll
10.	Penanganan secara manual	Memar, Luka, Lecet, Terkilir, Patah, Lelah, dll
11.	Mengemudi	Tertabrak, Tabrakan, Terjepit, Kerusakan kendaraan, Kegiatan terhenti, dll
12.	Penggalian	Terkena Kabel Bertegangan, Luka, Tertimbun/ Longsor, Akses Terbatas, dll
13.	Bekerja sendiri	Kecelakaan/ keadaan darurat, Penyakit yang kambuh tiba-tiba, Respon *emergency* lambat, serangan fisik/ *Verbal* dari orang lain, serangan hewan liar, dll
14.	Penyerangan oleh manusia	Terganggunya Pekejaan, Cidera/ Luka, Meninggal, dll**.**
15.	Sistem bertekanan	Peledakan, Kebakaran, Luka/ Cidera , Meninggal, dll
III.	**BAHAYA KEAMANAN**	
1.	Pemeriksaan terhadap pekerja di lapangan	Penyusupan, Tanpa tanda pengenal, Meninggalkan tempat kerja tanpa izin, dll
2.	Masuk tanpa izin/ penyusupan	Gangguan keamanan, Sabotase, Pencurian , dll.
3.	Manajemen informasi	Bocornya rahasia perusahaan, Gangguan sistem IT, dll.
4.	Pengendalian jalan masuk dan keluar	Penyusupan, Sabotase, Pencurian, Penyeludupan, dll

5.	Terorisme	Gangguan keamanan, Sabotase, Peyanderaan, Pembunuhan, Gangguan Proses Produksi, dll.
6.	Protes	Gangguan keamanan, Gangguan Proses Produksi, dll
7.	Pengambilan foto tanpa izin	Gangguan Keamanan, Bocornya rahasia Perusahaan, Kebakaran, dll
8.	Pencurian	Gangguan Keamanan, Hilangnya barang-barang Perusahaan, Serangan fisik, Gangguan Proses Produksi, Kerugian, dll
9.	Perkelahian	Gangguan keamanan, Luka, Kematian, Terganggunya proses produksi, dll
IV.	**BAHAYA LINGKUNGAN**	
1.	*House Keeping*	Sebagai sumber penyakit, *Unsafe condition*, Mengurangi estetika, dll.
2.	Emisi ke udara/ Gas buangan	Pencemaran Lingkungan oleh partikel Debu, Gas CO_2 , CO, H_2S diatas Nilai Ambang Batas yang ditentukan (Gangguan Kesehatan Manusia), dll
3.	Pembuangan Limbah Cair yang dihasilkan ke badan air	Air Permukaan tercemar diatas baku mutu, Punahnya kehidupan Biota, Kesehatan Masyarakat terganggu, dll
4.	Pembuangan Limbah padat ke tanah/ lahan	Tanah terkontaminasi, Menurunkan kesuburan tanah, Air tanah tercemar, Terganggunya kesehatan Masyarakat, Punahnya Tanaman langka, dll
5.	Penggalian/ Pengurukan tanah	Longsor, Erosi dan Tercemarnya badan air disekitarnya , dll

DEFINISI KEPARAHAN RISIKO – MANUSIA
(*SEVERITY*)

SEVERITY (KEPARAHAN)		DEFINISI
5	***Catastropic***	• Fatalitas ganda • Menyebabkan wabah ke lingkungan • Bahan dengan potensi menyebabkan banyak kematian, mis. bahan kimia dengan efek toksik akut
4	***Significant***	• Fatalitas Tunggal / Cacat Permanen / menyebabkan hilangnya hari kerja (*Day Away From Works*) • Bahan yang mampu menghasilkan efek serius dan tidak dapat dipulihkan sehingga menyebabkan terjadinya kematian
3	***Moderate***	• Cacat Non Permanen / menyebabkan pembatasan aktivitas kerja (*Restricted Work Cases*) • Bahan yang mampu menghasilkan efek yang tidak dapat dipulihkan tanpa menyebabkan kematian tetapi terjadi kecacatan yang serius dan rawat inap yang lama
2	***Minor***	• Kasus perawatan medis • Bahan yang mampu memberikan efek kesehatan minor yang dapat dipulihkan (tidak ada rawat inap)
1	***Insignificant***	• Kasus P3K • Tidak mempengaruhi aktivitas kerja

DEFINISI KEPARAHAN RISIKO - LINGKUNGAN
(*SEVERITY*)

SEVERITY (KEPARAHAN)		DEFINISI
5	***Catastropic***	• Menyebabkan kerusakan lingkungan yang sangat serius, berdampak jangka panjang terhadap fungsi ekosistem atau Tumpahan Minyak> 100 *Barrel*.
4	***Significant***	• Menyebabkan efek lingkungan yang serius dan berdampak jangka menengah atau Tumpahan Minyak 15 - 100 *Barrel*.
3	***Moderate***	• Menyebakan efek lingkungan yang sedang dan berdampak jangka pendek tetapi tidak mempengaruhi fungsi ekosistem atau Tumpahan minyak 5-15 *Barrel*.
2	***Minor***	• Menyebabkan efek minor pada lingkungan biologis atau fisik atau Tumpahan minyak 1-5 *Barrel*
1	***Insignificant***	• Menyebabkan kerusakan terbatas pada area yang minimal dengan signifikansi yang rendah atau Tumpahan Minyak <1 *Barrel*

DEFINISI KEPARAHAN RISIKO – DAMPAK ASSET & PERALATAN
(*SEVERITY*)

SEVERITY (KEPARAHAN)		DEFINISI
5	***Catastropic***	• Kehilangan total pada Pabrik/ Plant atau perkiraan biaya perbaikan> AS $ 5.000.000.
4	***Significant***	• Kehilangan sebagian Pabrik. • Pabrik ditutup atau diperkirakan biaya perbaikan US $ 1.000.000 - US $ 5.000.000.
3	***Moderate***	• Sebagian instalasi mengalami kerusakan atau biaya perbaikan diperkirakan $ 100.000 - $ 1.000.000.
2	***Minor***	• Gangguan singkat yang mungkin terjadi pada proses atau perkiraan biaya perbaikan adalah $ 10.000 - $ 100.000.
1	***Insignificant***	• Tidak ada gangguan terhadap proses atau perkiraan biaya perbaikan <$ 10.000.

DEFINISI KEPARAHAN RISIKO – DAMPAK REPUTASI DAN HUKUM
(*SEVERITY*)

SEVERITY (KEPARAHAN)		DEFINISI
5	***Catastropic***	Dampak Luas Internasional dan Nasional : • Potensi peliputan media nasional & internasional yang mempengaruhi Anak Perusahaan & Pertamina Persero. • Potensi tuntutan hukum oleh *regulator* & masyarakat yang terkena dampak. • Kemarahan publik untuk menghentikan operasi. • Potensi perbaikan lingkungan yang diminta oleh regulator.
4	***Significant***	Dampak regional : • Potensi peliputan media regional ke Anak Perusahaan & Pertamina Persero. • Potensi tuntutan hukum oleh regulator & masyarakat yang terkena dampak. • Potensi perbaikan lingkungan yang diminta oleh regulator.
3	***Moderate***	Lokal (dampak kota) : • Potensi paparan media lokal. • Potensi klaim hukum oleh korban yang terkena dampak. • Diperlukan perbaikan lingkungan yang potensial.
2	***Minor***	Dampak internal : • Potensi eksposur media. • Permintaan oleh regulator.
1	***Insignificant***	Tidak Ada Dampak Reputasi : • Tidak ada perhatian media

DEFINISI KEPARAHAN RISIKO – DAMPAK FINANSIAL
(*SEVERITY*)

SEVERITY (KEPARAHAN)		DEFINISI
5	***Catastropic***	• Nilai Pengadaan ≥80% BTR (BTR adalah nilai keuntungan perusahaan yang ditetapkan oleh fungsi keuangan di lokasi terkait)
4	***Significant***	• Nilai Pengadaan 60% ≤ BTR < 80%
3	***Moderate***	• Nilai Pengadaan 40% ≤ BTR < 60%
2	***Minor***	• Nilai Pengadaan 20% ≤ BTR < 40%
1	***Insignificant***	• Nilai Pengadaan ≤ 20% BTR

DEFINISI KEPARAHAN RISIKO – DAMPAK NOTIFIKASI PUBLIK
(*SEVERITY*)

SEVERITY (KEPARAHAN)		DEFINISI
5	***Catastropic***	• Evakuasi Area Lengkap
4	***Significant***	• Pemberitahuan Evakuasi terhadap area yang dipilih
3	***Moderate***	• Pemberitahuan terhadap *Shelter* di lokasi
2	***Minor***	• Lokal (Pemberitahuan Telepon / selebaran)
1	***Insignificant***	• Tidak ada komunikasi ke Publik

DEFINISI *PROBABILITY/ LIKELIHOOD* (KEMUNGKINAN KEJADIAN)

PROBABILITY (KEMUNGKINAN)			DEFINISI
5	Hampir Pasti Terjadi (Almost)	> 1 per year	Terjadi beberapa kali di wilayah operasi Pertamina ATAU terjadi beberapa kali di lokasi terkait dalam 1 tahun terakhir ATAU adanya kondisi yang memungkinkan kejadian dapat terjadi di wilayah operasi Pertamina lebih dari sekali tiap tahunnya
4	Sangat Mungkin Terjadi (Likely)	10^{-2} to 1 per year	Pernah terjadi lebih dari sekali selama masa hidup operasi (operational lifetime) Pertamina ATAU pernah terjadi sekali di lokasi terkait ATAU adanya kondisi yang memungkinkan kejadian dapat terjadi lebih dari sekali di wilayah operasi Pertamina selama masa hidup operasi nya.
3	Bisa Terjadi (Moderate)	10^{-4} to 10^{-2} per year	Pernah terjadi lebih dari sekali di Industri Migas / Panas Bumi / Gedung Perkantoran ATAU pernah terjadi sekali di wilayah operasi Pertamina.
2	Jarang Terjadi (Unlikely)	10^{-6} to 10^{-4} per year	Pernah terjadi sekali di Industri Migas / Panas Bumi / Gedung Perkantoran.
1	Hampir Tidak Mungkin Terjadi (Rare)	<10^{-6} per year	Tidak pernah terdengar di Industry Migas / Panas Bumi / Gedung Perkantoran

Jika nilai tingkat keparahan (severity) terhadap manusia, aset / peralatan, lingkungan, citra berbeda dan notifikasi publik bervariasi maka diambil tingkat yang tertinggi. Misal, suatu pekerjaan tingkat keparahannya terhadap manusia = 1, alat = 2, terhadap lingkungan = 4, terhadap citra = 3, terhadap notifikasi publik = 3 maka tingkat severity yang digunakan terhadap pekerjaan tersebut adalah 4.


CONTOH DAFTAR PENILAIAN RISIKO ASPEK HSSE TERHADAP PEKERJAAN YANG AKAN DIKONTRAKAN

NO	JENIS PEKERJAAN	SEVERITY						PROBA-BILITY	ANGKA RISK ASSESSMENT	TINGKAT RISIKO
		MANU-SIA	ASET	LINGKU-NGAN	FINAN-SIAL	CITRA	NOTIFIKASI PUBLIK			
1	Pemboran dan pemeliharaan sumur migas	5	5	5	5	5	5	5	25	**(T)**
2	Pekerjaan panas (pengelasan, *sand blasting, hot tapping*)	4	3	2	3	1	3	5	20	**(T)**
3	Pekerjaan fabrikasi dan konstruksi (fasilitas produksi/penimbunan, stasiun kompresor, jalur pipa)	4	3	2	3	1	4	4	16	**(T)**
4	Pekerjaan jasa umum misal pemeliharaan rumah, sewa komputer, sewa mesin *photocopy*, studi/kajian	1	1	1	1	1	1	1	1	**(R)**
5	Jasa Pergudangan	2	1	2	1	1	3	2	6	**(M)**
6	Survei Seismik	4	2	3	1	1	3	4	16	**(T)**
7	Kontrak Mobil	4	4	1	1	1	2	4	16	**(T)**
8	Kontrak Peralatan Berat	4	4	1	1	1	2	4	16	**(T)**
9	Inspeksi dan sertifikasi (tanki, bejana tekan, *boiler*, pipa penyalur, katup pengaman)	2	4	3	1	1	3	4	16	**(T)**
10	Penanganan limbah bahan berbahaya dan beracun	3	2	5	2	5	3	4	20	**(T)**
11	Jasa perkapalan	5	5	5	2	5	4	5	25	**(T)**
12	Katering	2	0	0	1	1	3	4	12	**(T)**

Tingkat Risiko : Rendah (R), Menengah (M), Tinggi (T)

Note : Daftar penilaian ini hanya berupa contoh untuk menjelaskan proses penilaian risiko pekerjaan kontrak, adapun risiko yang sesungguhnya tergantung pada cakupan pekerjaan kontrak, potensi bahaya terkait dan probabilitynya, dst.

LAMPIRAN II
PENILAIAN KUALIFIKASI CSMS
(*Qualification Assessment For* CSMS)



Penilaian Kualifikasi CSMS adalah proses penilaian kemampuan/ kualifikasi Penyedia Barang/ Jasa dalam menerapkan sistem manajemen HSSE di perusahaannya (berdasarkan daftar Pertanyaan Penilaian Kualifikasi CSMS yang disyaratkan oleh Pertamina) sehingga Penyedia Barang/ Jasa dapat diregistrasi dan masuk ke dalam Daftar Penyedia Teregistrasi (DPT).

A. PROSES PENILAIAN KUALIFIKASI (*QUALIFICATION ASSESSMENT FOR* CSMS)

Proses Penilaian Kualifikasi CSMS harus dipenuhi oleh Penyedia Barang/ Jasa yang akan mengikuti kegiatan Registrasi / *Data Update* dengan mengisi jawaban dalam daftar pertanyaan Penilaian Kualifikasi CSMS, apabila Penyedia Barang/ Jasa memberikan jawaban ”Ya” dalam Daftar Pertanyaan Penilaian Kualifikasi CSMS tersebut maka Penyedia Barang/ Jasa harus melampirkan bukti yang mendukung implementasi dari pertanyaan tersebut.

Dokumen Daftar Pertanyaan Penilaian Kualifikasi CSMS yang digunakan dalam Pedoman ini berbasis pada 8 (delapan) Proses SUPREME (*Sustainability Pertamina Expectations For HSSE Management Excellence*) yang disajikan dalam lampiran 2-1 yang mencakup :

1. *Leadership & Accountability* (Kepemimpinan Dan Akuntabilitas) berisi tentang namun tidak terbatas pada : Keterlibatan Manajer Senior dalam pengelolaan HSSE, Menerapkan sistem *reward/ consequences* terkait aspek HSSE, dll.
2. *Policies & Objectives* (*Kebijakan Dan Sasaran*) namun tidak terbatas pada : kebijakan HSSE yang didokumentasikan dan dikomunikasikan kepada pekerja, Review kebijakan HSSE, Penetapan sasaran kinerja HSSE, dll.
3. *Organizations, Responsibilities, Resources, Standards & Documentation* (Organisasi, Tanggung Jawab, Sumber Daya, Dan Dokumen) namun tidak terbatas pada : Struktur HSSE yang memadai, tugas dan tanggung jawab aspek HSSE, Komite HSSE, Sistem dan penerapan serta evaluasi pelatihan HSSE, Program rapat HSSE, asuransi ketenagakerjaan, sistem *Fit To Work*, Petugas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), Sistem komunikasi aspek HSSE, Standar-standar dan peraturan HSSE yang berlaku, Sistem pengendalian dokumen dan rekaman HSSE, dll
4. *Risks Management* (Manajemen Risiko) namun tidak terbatas pada: Sistem pengendalian risiko HSSE, Dokumentasi dan komunikasi daftar risiko HSSE, Pelaksanaan mitigasi risiko, Penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) dan pemeriksaan kelayakannya, dll.
5. *Planning & Procedures* (Perencanaan Dan Prosedur**)** namun tidak terbatas pada : Rencana kerja HSSE, Prosedur kerja, Sistem Pengelolaan Keadaan Darurat dan *Exercise*, Sistem pelaporan dan investigasi kecelakaan, dll.
6. *Implementation & Operations Controls* (Implementasi Dan Pengendalian Operasional**)** namun tidak terbatas pada : Sistem pengelolaan perubahan (*Management Of Change*), pemeriksaan dan/ atau sertifikasi Peralatan, Sistem pengelolaan Sub Kontraktor yang digunakan, Sistem pemeliharaan peralatan, Sistem izin kerja, Peralatan pencegahan & penanggulangan (kebakaran, ledakan, pencemaran), dll.
7. *Assurance of Monitoring, Measurement & Audits* (Jaminan Pemantauan, Pengukuran Dan Audit) namun tidak terbatas pada : Sistem Audit dan Inspeksi HSSE dan tindaklanjutnya, *Learning From Events*, Sertifikasi sistem

pengelolaan HSSE, Program observasi dan intervensi aspek HSSE, Sistem pemantauan terhadap kinerja HSSE Perusahaan, Menerima penghargaan/ sanksi HSSE dari badan/ instansi, dll.

8. *Management Review* (Tinjauan Manajemen) namun tidak terbatas pada : Sistem tinjauan Manajemen, Tinjauan manajemen secara periodik dan tindaklanjutnya, dll.

B. METODE PENILAIAN KUALIFIKASI

1. Tahapan Verifikasi Penilaian Kualifikasi (Qualification) CSMS

a. Penilaian Kualifikasi CSMS terhadap dokumen Kualifikasi CSMS yang disampaikan oleh Penyedia Barang/ Jasa dilaksanakan melalui verifikasi sebagai berikut :

1) Verifikasi dokumen; dan/ atau

2) Verifikasi lapangan.

Verifikasi lapangan bertujuan untuk memastikan seluruh bukti yang disampaikan dalam dokumen Penilaian Kualifikasi CSMS telah diimplementasikan oleh Penyedia Barang/ Jasa secara menyeluruh dan konsisten, serta untuk mengakomodir penerapan aspek HSSE Penyedia Barang/ Jasa yang belum disampaikan dalam lampiran dokumen bukti implementasi tersebut

b. Ketentuan pelaksanaan verifikasi lapangan Penilaian Kualifikasi CSMS:

1) Syarat pelaksanaan verifikasi lapangan :

HASIL VERIFIKASI DOKUMEN		PELAKSANAAN VERIFIKASI LAPANGAN	HASIL VERIFIKASI CSMS FINAL
Pencapaian Score	Kualifikasi CSMS Sementara		
(35% ≤ total score < 50%)	Rendah (R)	Tidak diperlukan	Mengacu hasil pencapaian verifikasi dokumen yaitu termasuk dalam golongan dengan Kualifikasi CSMS Rendah (R)
≥ 50%	Menengah (M) atau Tinggi (T)	Diperlukan	Mengacu hasil pencapaian verifikasi lapangan

2) Verifikasi lapangan dapat dilaksanakan di lokasi pekerjaan (*Site*) Penyedia atau di kantor Penyedia Barang/ Jasa (sesuai dengan alamat domisili yang didaftarkan) atau perpaduan di kedua lokasi tersebut.

Hasil verifikasi dokumen dan hasil verifikasi lapangan dituangkan dalam Form Penilaian Kualifikasi CSMS yang telah tersedia dalam lampiran 2-2.

3) Hasil verifikasi lapangan yang diperoleh Penyedia Barang/ Jasa akan mengoreksi pencapaian hasil verifikasi dokumen sehingga hasil verifikasi lapangan tersebut digunakan sebagai hasil akhir dalam Penilaian Kualifikasi CSMS Penyedia dengan kategori Tinggi/ Menengah/ Rendah/ Tidak lulus.

Agar pelaksanaan Penilaian Kualifikasi CSMS mematuhi ketentuan yang diatur dalam Tata Nilai 6C Pertamina, maka verifikasi lapangan harus dilakukan sesuai ketentuan berikut :

a. Minimum 2 (dua) orang Verifikator yang kompeten dari fungsi yang berbeda yaitu namun tidak terbatas pada : Fungsi Peminta Pengadaan, HSSE, Procurement dan atau fungsi lain yang ditunjuk oleh Pimpinan Tertinggi Unit Operasi/ Anak Perusahaan Pertamina sesuai namun tidak terbatas pada tabel RASCI pada tahapan Penilaian Kualifikasi CSMS.
b. Persyaratan Kompetensi Verifikator Penilaian Kualifikasi CSMS adalah pekerja Pertamina yang sudah mengikuti pelatihan CSMS yang dibuktikan melalui Sertifikat Training CSMS.
c. Tim Verifikator harus menjaga, mematuhi Prinsip Dasar dan Etika Implementasi CSMS sehingga pelaksanaan verifikasi lapangan dapat dilaksanakan secara independen dan terbebas dari konflik kepentingan.

2. Pengisian Formulir Penilaian Kualifikasi CSMS

Pengisian Formulir Penilaian Kualifikasi CSMS pada lampiran 2-2 dilakukan dengan menggunakan acuan matriks *scoring* Penilaian Kualifikasi CSMS yang terdapat pada lampiran 2-3, dan dibandingkan dengan dokumen bukti implementasi yang disiapkan oleh Penyedia Barang/ Jasa yang dilampirkan untuk setiap pertanyaan dalam Penilaian Kualifikasi CSMS serta pendalaman bukti implementasi yang ditunjukan saat verifikasi lapangan. Skor penilaian yang diperoleh tersebut dituliskan pada kolom penilaian. Catatan penting yang ditemukan terhadap pemenuhan masing-masing pertanyaan yang ditanyakan dalam Formulir Penilaian Kualifikasi CSMS agar dituliskan ke dalam kolom keterangan untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat serta menjadi bahan yang perlu dikomunikasikan/ diklarifikasi lebih lanjut pada saat verifikasi lapangan dilaksanakan.

Verifikator Lapangan Penilaian Kualifikasi CSMS harus menyampaikan *good practice* dan temuan yang diperoleh selama verifikasi lapangan kepada Penyedia Barang/ Jasa saat *Closing Verification Meeting*. Bukti tambahan yang disampaikan oleh Penyedia Barang/ Jasa yang melebihi batas waktu *Closing Verification Meeting* sebaiknya tidak dapat diterima sebagai penilaian tambahan terhadap hasil Penilaian Kualifikasi CSMS. Kesimpulan hasil verifikasi tersebut (lulus/ tidak lulus) yang diperoleh berdasarkan pencapaian *score* saat verifikasi lapangan, dituliskan dalam Formulir Penilaian Kualifikasi CSMS.

Verifikator Pertamina harus menandatangani hasil Penilaian pada kolom tandatangan *Verificator* dalam Formulir Evaluasi Penilaian Kualifikasi CSMS setelah *feedback* disampaikan kepada Penyedia Barang/ Jasa, kemudian Penyedia Barang/ Jasa diminta menandatangani hasil penilaian Kualifikasi CSMS tersebut (di kolom Wakil *Auditee*) saat *Closing Verification Meeting* selesai dilaksanakan.

3. Kategori Kelulusan Penilaian Kualifikasi CSMS

Penilaian Kualifikasi CSMS dengan kategori risiko Rendah (R)/ Menengah (M)/ Tinggi (T) tercantum dalam Surat Keterangan Teregistrasi (SKT) yang dapat dicetak melalui Sistem Registrasi tanpa perlu ditandatangani oleh Ketua Tim Registrasi sesuai dengan TKO B5-002/I00100/2019-S9 tentang Pelaksanaan Registrasi Dan Update Data Penyedia Barang/Jasa dan atau perubahannya.

Ketentuan kelulusan Penilaian Kualifikasi CSMS serta kesesuaian Kualifikasi CSMS dengan risiko Pekerjaan yang dapat diikuti dalam Pemilihan Penyedia :

Pencapaian Total Nilai	Golongan Kualifikasi CSMS	Risiko Pekerjaan yang dapat diikuti dalam Pemilihan Penyedia
70% ≤ Score ≤ 100%	Tinggi (T)	Tinggi/ Menengah/ Rendah
50% ≤ Score < 70%	Menengan (M)	Menengah/ Rendah
35% ≤ Score < 50%	Rendah(R)	Rendah
Score < 35%	Tidak lulus	-

4. Perpanjangan Kualifikasi CSMS

Perpanjangan masa berlaku Kualifikasi CSMS terhadap Penyedia Barang/ Jasa yang sudah masuk dalam Daftar Penyedia Teregistrasi (DPT) dapat dilakukan melalui :

a. Perpanjangan secara otomatis.

Masa berlaku Kualifikasi CSMS Penyedia Barang/ Jasa dapat diperpanjang secara otomatis. Dalam hal ini kualifikasi CSMS adalah tetap mengacu kualifikasi CSMS sebelumnya. Pelaksanaan perpanjangan secara otomatis dapat dilaksanakan apabila seluruh persyaratan berikut dipenuhi :

1) Selama masa berlaku Kualifikasi CSMS yang telah berlangsung (2 tahun), Penyedia Barang/ Jasa memiliki catatan kinerja Penilaian Akhir HSSE dengan rata-rata diatas atau sama dengan 90% (≥ 90%) sesuai dengan Kategori Risiko yang tercantum dalam Kualifikasi CSMS.
2) Tidak pernah menyebabkan terjadinya kecelakaan dengan kategori sama atau lebih besar dampaknya dari salah satu kriteria berikut :
   a) Luka/ cedera/ sakit yang berkaitan dengan pekerjaan yang mengakibatkan penanganan dan perawatan korban melebihi P3K antara lain : *Medical Treatment Cases*/ pembatasan kerja atau

pemindahan tugas (*restricted work days* atau tr*ansfer to another job*) hingga *Fatality*.

b) Pencemaran lingkungan berupa tumpahan minyak ke sungai/ laut/ tanah dengan jumlah > 1 Bbls.

c) Kerusakan dan/atau kehilangan properti Pertamina sehingga menyebabkan kerugian langsung terhadap Pertamina sebesar > USD 10.000.

3) Tidak pernah mendapat surat peringatan/ teguran dari PT Pertamina terkait pelanggaran aspek HSSE.

Masa berlaku perpanjangan Kualifikasi CSMS adalah 2 (dua) tahun setelah masa berlaku Kualifikasi CSMS sebelumnya berakhir.


b. Perpanjangan tidak otomatis dalam Daftar Penyedia Teregistrasi

Setiap Penyedia Barang/ Jasa yang akan berakhir masa berlaku Kualifikasi CSMSnya dan tidak masuk dalam kategori poin 1) di atas, diwajibkan untuk menyampaikan dokumen persyaratan penilaian kualifikasi ulang kepada Tim Registrasi minimum 2 bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Kualifikasi CSMS yang dimiliki untuk selanjutnya dilakukan penilaian kualifikasi CSMS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam hal Kualifikasi CSMS Penyedia Barang/ Jasa selaku Pelaksana Kontrak sudah expired (kedaluarsa/ habis masa berlakunya), sedangkan pada saat yang bersamaan Penyedia Barang/ Jasa tersebut masih melaksanakan pekerjaan kontrak di Pertamina, maka pekerjaan kontrak tersebut dapat dilanjutkan hingga selesai.

5. Alur Proses Penilaian Kualifikasi CSMS

Alur proses Penilaian Kualifikasi CSMS dapat dijelaskan sebagai berikut:



Gambar 3. Alur Proses Penilaian Kualifikasi CSMS

6. Hubungan Tugas, Kewenangan, dan Tanggung Jawab Fungsi Terkait Dalam Penilaian Kualifikasi CSMS

Tugas, Kewenangan dan Tanggung jawab fungsi terkait dalam Penilaian Kualifikasi CSMS digambarkan dalam Matriks sebagai berikut :

No	*Activity*	Kapan	Berapa Sering	Tugas, Kewenangan, dan Tanggung Jawab				
				FPP	HSSE	Procurement	MDM	Penyedia
1	Menyusun jadwal dan pemberitahuan pelaksanaan bimbingan & konsultasi Penilaian Kualifikasi CSMS kepada Penyedia	Sesuai Periode Registrasi/ Update Data	Sesuai Periode Registrasi/ Update Data	S	C	A R	-	I
2	Memberikan bimbingan & konsultansi kepada para Kontraktor yang ingin menaikkan kualifikasi HSSE-nya	Sesuai jadwal yang ditetapkan	Bulanan/ setiap Pemilihan	R	R	A R	-	I
3	Mengikuti bimbingan dan konsultasi CSMS	Sesuai jadwal yang ditetapkan	Rutin (Bulanan)	I	R	S R	-	A R
4	Menyampaikan dokumen persyaratan Kualifikasi CSMS	Sesuai Periode Registrasi/ Update Data	Sesuai Periode Registrasi/ Update Data	-	-	I	-	A R
5	Melakukan verifikasi dokumen Penilaian Kualifikasi CSMS Penyedia.	Sesuai Jadwal Verifikasi	Sesuai Periode Registrasi/ Update Data	R	R	A R	-	I
6	Melakukan verifikasi lapangan Penilaian Kualifikasi CSMS Kontraktor.	Sesuai Jadwal Verifikasi	selama registrasi/ Update date dalam DPT/ Pemilihan	R	R	A R*	-	I
7	Memasukkan data hasil penilaian kualifikasi CSMS ke dalam PVD.	setelah pelaksanaan Registrasi / Update Data	Setiap selesai proses Penilaian Kualifikasi	I	I	A	R	I
8	Mencetak SKT melalui Sistem Registrasi tanpa perlu ditandatangani oleh Ketua Tim Registrasi.	Sesuai kebutuhan Penyedia	Setiap saat	I	I	I	-	R

9	Permintaan Update Data (terkait permohonan perbaikan Kualifikasi CSMS) dalam Sistem Registrasi yang disampaikan oleh Penyedia	Minimal 6 bulan setelah lulus prakualfikasi	Sesuai kebutuhan	C	C	A R	-	I

Keterangan :

- **"A/ *Accountable*"** dijabat oleh Pimpinan Unit Organisasi/ Fungsi yang memiliki kewenangan sebagai penentu keputusan dalam aktivitas tersebut.
- **"R/ *Responsible*"** dijabat oleh Penanggung Jawab Utama di Unit Organisasi/ Fungsi untuk melaksanakan aktivitas tersebut.
- Tanda * pada *Activity* No. 6 menjelaskan bahwa bagi Unit Operasi Pertamina yang tidak ada fungsi Pengadaannya maka kategori Tugas dan Tanggungjawab **"A/ *Accountable*"** dijabat oleh pimpinan tertinggi di lokasi setempat. Adapun Kategori Tugas dan Tanggungjawab **"R/ *Responsible*"**dijabat oleh Ketua Pokja di lokasi setempat.

FORMULIR PENILAIAN KUALIFIKASI CSMS

I. PROFIL PENYEDIA BARANG/ JASA

1. Nama Perusahaan : ……

   Alamat : ……

   Nomor Telephone/ Fax : ……..……

   Email : ……

2. Anggota Direksi

NO	JABATAN	NAMA	PENDIDIKAN TERAKHIR	MASA KERJA
1.	Direktur Utama	…….	…….	…….
2.	Direktur ……	…….	…….	…….
3.	Direktur ……..	…….	…….	…….
4.	Direktur ……..	…….	…….	…….
5.	Bendahara …….	…….	…….	…….
6.	……	…….	…….	…….

3. Riwayat Perusahaan

   a. Berdiri Tahun : ……..……...

   b. Dibawah Manajemen Sekarang Sejak Tahun : .....…....……

   c. Bentuk Usaha : Firma/CV/PT/ ……

   d. Nama Perusahaan Induk : ……..…….

      Alamat : ..……...…...……..…….....

      Kota : ……..……

      Negara : ……..

      E-mail / Telephone : ……..……..

   e. Nama Anak Perusahaan : ……..…….....

Alamat Pos : ……..…...……..…….....

Kota : ……..……

Negara : ……..

E-mail / Telephone : ……..……..

f. Nama Perusahaan Prinsipal : ……

Alamat : ……..…....……..…….....

Kota : ……..……

Negara : ……..

E-mail / Telephone : ……..……..

4. Asuransi

Penanggung : ……

Alamat Pos : ……..

Telephone/ E-mail : ……..……..……..

Jenis Jaminan : ……..

5. Apakah semua karyawan diasuransikan ? ya / tidak.

Jika tidak, jelaskan alasannya.

6. Riwayat Pekerjaan

NO	NAMA PERUSAHAAN PEMBERI PEKERJAAN	JENIS PEKERJAAN	PENILAIAN / EVALUASI HASIL KERJA	ALAMAT POS	TELP/ FAX E-MAIL
1.	…….	…….	…….	…….	…….
2.	…….	…….	…….	…….	…….
3.	…….	…….	…….	…….	…….
4.	…….	…….	…….	…….	…….
5.	…….	…….	…….	…….	…….

7. Apakah perusahaan saudara sedang berurusan dengan pengadilan, klaim atau tuntutan pihak lain ? Jika ya jelaskan.

DAFTAR PERTANYAAN PENILAIAN KUALIFIKASI CSMS

NO	PERTANYAAN		BUKTI/ DATA PENDUKUNG	JAWABAN DARI PENYEDIA BARANG/ JASA (Bila "YA"/ "TIDAK" beri tanda √ dan lampirkan buktinya bila "YA")		
				YA	TIDAK	KETERANGAN PENDUKUNG
1	**PROSES 1. KEPEMIMPINAN DAN AKUNTABILITAS**					
	a	Apakah para senior manajer terlibat secara aktif dalam pengelolaan aspek HSSE (mencakup keterlibatan dalam penetapan rencana kerja HSSE, peningkatan budaya HSSE, Inspeksi Manajemen, dll)?	• Dokumen yang menunjukan keterlibatan Senior Manajer dalam penyusunan, persetujuan dan pelaksanaan rencana/ program pengelolaan aspek HSSE. • Dokumen yang menunjukan proses *review* secara periodik oleh Senior Manajemen untuk memastikan efektivitas pemenuhannya.			
	b	Apakah Manjemen Senior menerapkan sistem *reward/ consequences* (Penghargaan/ sanksi) terkait aspek HSSE?	• Prosedur yang mengatur *reward/ consequences* aspek HSSE • Dokumen yang menunjukan pelaksanaan *reward/ consequences* tersebut secara konsisten dan sudah diukur efektivitas implementasinya.			

2	**PROSES 2. KEBIJAKAN DAN SASARAN**					
	a	Apakah perusahaan Anda mempunyai kebijakan HSSE tertulis dan dikomunikasikan kepada seluruh pekerja?	• Dokumen kebijakan HSSE tertulis dan telah ditandatangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan. Kebijakan mencakup komitmen dan target pencapaian HSSE di perusahaan. Kebijakan terkait *drug* dan *alcohol* juga dicantumkan dalam bukti yang dilampirkan. • Dokumentasi komunikasi kebijakan HSSE secara formal kepada seluruh pekerja • Dokumen pelaksanaan evaluasi efektivitas implementasi kebijakan HSSE.			
	b	Apakah kebijakan HSSE tersebut secara berkala di *review*/ dimutakhirkan berdasarkan pekembangan kondisi internal & eksternal perusahaan?	Dokumen pelaksanaan *review* kebijakan HSSE sesuai prosedur yang berlaku.			
	c	Apakah Perusahaan Anda memiliki sasaran kinerja HSSE Perusahaan?	Dokumen KPI Perusahaan yang mencantumkan kinerja HSSE Perusahaan Dokumen KPI pekerja yang mengakomodir aspek HSSE dan telah diturunkan secara berjenjang.			
3	**PROSES 3. ORGANISASI, TANGGUNG JAWAB, SUMBER DAYA, DAN DOKUMEN**					
	a	Apakah Organisasi Perusahaan Anda telah memiliki Struktur HSSE yang memadai dan diiisi oleh personil yang kompeten?	• Terdapat Struktur organisasi HSSE dalam organisasi perusahaan dengan jabatan yang setara dengan fungsi lainnya • Dokumentasi kompetensi personil HSSE (sertifikat AK3 Umum) yang mengisi jabatan tersebut			

	b	Apakah tugas dan tanggung jawab HSSE sudah tercantum dalam uraian tugas dan tanggungjawab (*Job Description*) seluruh level pekerja?	Dokumen *Job Description*/ Uraian Jabatan pekerja sudah mencantumkan tugas dan tanggungjawab aspek HSSE.			
	c	Apakah Komite HSSE telah dibentuk di Perusahaan anda?	• Dokumentasi organisasi P2K3 yang telah disahkan Disnaker. • Dokumentasi hasil rapat P2K3, pengkomunikasian hasil rapat P2K kepada pihak terkait dan bukti tindaklanjut rekomendasinya.			
	d	Apakah perusahaan anda memiliki sistem pelatihan HSSE untuk seluruh level di organisasi (pekerja baru, Pekerja dan Manajemen)?	• Tersedia Prosedur pelatihan HSSE yang lengkap dan komprehensif (pekerja baru, Pekerja dan Manajemen) • Dokumen Matriks kompetensi pekerja yang mencantumkan HSSE sebagai bagian dari persyaratan. • Dokumentasi pelaksanaan training.			
	e	Apakah Perusahaan Anda telah menyusun program training HSSE untuk memenuhi kompetensi yang disyaratkan dan memastikan program training tersebut dilaksanakan?	• Training Plan tersedia • Realisasi Program Training • Evaluasi efektivitas training dan bukti tindaklanjutnya.			
	f	Apakah perusahaan saudara mempunyai program pelatihan HSSE bagi pekerja baru?	• Dokumentasi pelaksanaan Induksi Umum. • Dokumentasi pelaksanaan *Job Orientation.*			

	g	Apakah perusahaan anda memiliki program rapat yang membahas tentang Aspek HSSE (mulai dari rapat tingkat Manajemen hingga ke tingkat pekerja/ fungsi)?	• Tersedia Prosedur dan rencana rapat HSSE • Dokumentasi pelaksanaan rapat HSSE • Dokumentasi rapat koordinasi yang telah mencantumkan aspek HSSE sebagai bagian dari pembahasan sesuai Prosedur yang berlaku.			
	h	Apakah perusahaan anda telah memiliki dan melaksanakan program asuransi ketenagakerjaan bagi pekerja?	• Tersedia program asuransi ketenagakerjaan bagi pekerja (mengikutsertakan pekerja dalam BPJS Ketenagakerjaan sesuai UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial beserta peraturan turunannya). • Dokumentasi pendaftaran asuransi ketenagakerjaan bagi pekerja oleh perusahaan.			
	i	Apakah Perusahaan Anda memiliki dan melaksanakan sistem *Fit To Work* sebagai persyaratan dalam pelaksanaan pekerjaan (terutama pekerjaan *high risk*)?	• Bukti hasil *Medical Check Up* Pekerja (seluruh pekerja permanen, pekerja kontrak dan pekerja baru). • Rekapitulasi hasil *Medical Check Up* dan monitoring statusnya. • Dokumentasi *Daily Check Up* untuk pekerjaan yang disyaratkan.			
	j	Apakah perusahaan saudara memiliki personil terlatih yang mampu melakukan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)?	• Dokumentasi pelatihan P3K • Terdapat petugas P3K yang bersertifikat.			

	k	Apakah perusahaan anda memiliki sistem untuk mengkomunikasian aspek HSSE?	• Tesedia prosedur pengkomunikasian aspek HSSE. • Dokumentasi rencana komunikasi HSSE. • Dokumentasi pelaksaan program komunikasi HSSE kepada pekerja.			
	l	Apakah Perusahaan Anda mengkomunikasikan standar-standar industry dan peraturan baru HSSE yang berlaku?	Dokumentasi pengkomunikasian peraturan dan standard HSSE yang berlaku kepada pekerja dan manajemen.			
	m	Apakah perusahaan anda memiliki sistem pengendalian dokumen dan rekaman HSSE?	• Tersedia Prosedur pengendalian dokumen • Dokumentasi pelaksanaan prosedur tersebut. • Evaluasi efektivitas pelaksanaan pengendalian dokumen.			
4	**PROSES 4. MANAJEMEN RISIKO**					
	a	Apakah Perusahaan anda memiliki sistem pengendalian risiko HSSE yang terkait dengan aktivitas/ kegiatan operasional perusahaan?	• Tersedia Prosedur pengelolaan risiko yang mencakup : identifikasi bahaya, evaluasi risiko, pengendalian risiko dan pemantauan risiko dan praktek implementasi JSA (*Job Safety Analysis*). • Dokumentasi pelaksanaan sosialisasi/ training terhadap prosedur tersebut kepada seluruh pekerja terkait.			

	b	Apakah perusahaan anda telah mendokumentasikan daftar risiko HSSE dan mengkomunikasikannya kepada seluruh pekerja terkait?	• Dokumentasi pengkomunikasian dokumen *Risk Register*/ HIRADC kepada pekerja. • Dokumen *Risk Register* mencakup : Aktivitas yang dilakukan, Potensi bahaya, Dampak, Penilaian Risiko awal, Pengendalian yang dilakukan, Penilaian Risiko akhir kepada seluruh pekerja yang terkait.			
	c	Apakah mitigasi/ tindakan yang tercantum dalam daftar risiko telah dilaksanakan dan dipastikan pemenuhannya?	• Dokumentasi pelaksanaan pemeriksaan implementasi JSA dan *Risk Register*. • Dokumentasi tindaklanjut terhadap rekomendasi pemeriksaan tersebut.			
	d	Apakah perusahaan anda menyediakan alat pelindung diri (APD) bagi pekerja dan memastikan APD yang layak telah digunakan oleh pekerja sesuai fungsinya?	• Dokumentasi penyediaan APD dasar dan APD khusus (bila disyaratkan) untuk pekerjanya (tanda terima penyerahan APD, list distribusi APD, dll). • Dokumentasi pemeriksaan APD (kesesuaian jumlah dan kelayakan fungsinya). • Dokumentasi tindaklanjut perbaikan hasil pemeriksaan APD.			
	e	Apakah Perusahaan Anda melakukan pengukuran dan pemantauan *Hygiene Industry*?	• Dokumen Program *Hygiene Industry* yang mencakup Pengukuran dan Pemantauan bahaya kesehatan di lokasi kerja. • Dokumen pelaksanaan Program *Hygiene Industry* tersebut yang dibuktikan dengan laporan hasil pengukuran dan pemantauan bahaya kesehatan di lokasi kerja.			

5	**PROSES 5. PERENCANAAN DAN PROSEDUR**					
	a	Apakah Perusahaan anda telah memiliki rencana kerja HSSE yang mengacu pada target kinerja HSSE Perusahaan?	• Dokumentasi target Kinerja HSSE di Perusahaan (KPI tentang aspek HSSE). • Dokumen rencana kerja HSSE/ Program kerja HSSE di perusahaan tersebut telah sesuai dengan KPI aspek HSSE perusahaan. • Dokumentasi pelaksanaan *review* terhadap pencapaian rencana/ program kerja HSSE.			
	b	Apakah Perusahaan Anda memiliki Prosedur kerja yang mengatur aspek HSSE berdasarkan *standard*, peraturan, *best practice* aspek HSSE, *Corporate Life Saving Rules* (CLSR) Pertamina yang berlaku?	• Tersedia prosedur kerja yang mengatur cara kerja aman/ *safe work practice* berdasarkan *standard*/ peraturan/ best practice yang berlaku. Apabila dalam aktivitas pekerjaan Perusahaan terdapat aktivitas yang termasuk dalam 12 elemen CLSR Pertamina maka, dalam prosedur kerjanya harus mengakomodir cara kerja aman pada kegiatan tersebut. • Dokumentasi pelaksanaan prosedur tersebut.			
	c	Apakah Perusahaan Anda memiliki Sistem Pengelolaan Keadaan Darurat dan rencana keadaan darurat yang terkait dengan kegiatan operasional perusahaan?	• Tersedia Prosedur Keadaan Darurat yang berlaku. • Tersedia rencana penanggulangan keadaan darurat telah disusun dan ditetapkan. • Dokumentasi pelaksanaan simulasi keadaan darurat secara periodik (minimal 1 kali/ tahun).			

	d	Apakah Perusahaan Anda memiliki sistem pelaporan dan investigasi kecelakaan (termasuk insiden yang berpotensi menyebabkan *Major Accident*)?	• Tersedia Prosedur pelaporan dan investigasi insiden. • dokumentasi pelaporan insiden yang terjadi (apabila terjadi insiden) • Dokumentasi laporan investigasi terhadap kecelakaan yang terjadi (bila terjadi kecelakaan).			
6	**PROSES 6. IMPLEMENTASI DAN PENGENDALIAN OPERASIONAL**					
	a	Apakah Perusahaan Anda memiliki sistem pengelolaan perubahan (*Management Of Change*) terkait perubahan personil, peralatan, proses, dokumentasi?	• Tersedia Prosedur sistem Pengelolaan Perubahan (MOC) terhadap perubahan personil, peralatan, proses kerja, dokumentasi yang terjadi. • Dokumentasi MOC yang telah dilaksanakan terhadap perubahan yang terjadi. • Dokumentasi review yang dilakukan terhadap implementasi MOC.			
	b	Apakah Perusahaan Anda memiliki sistem pengelolaan Sub Kontraktor yang mensyaratkan pemenuhan aspek HSSE selama proses kontrak?	• Tersedia prosedur pengelolaan Sub Kontraktor yang telah mensyaratkan pemenuhan aspek HSSE. • Dokumentasi pelaksanaan prosedur tersebut mulai dari fase Administrasi sampai dengan fase implementasi pekerjaan.			

	c	Apakah perusahaan anda memiliki sistem pemeliharaan peralatan untuk memastikan readiness dan kelayakan fungsinya?	• Dokumen program pemeliharaan peralatan yang digunakan oleh Perusahaan. • Dokumentasi pelaksanaan program pemeliharaan peralatan.			
	d	Apakah Perusahaan Anda memiliki dan menerapkan Sistem Izin kerja Aman untuk mengendalikan bahaya?	• Tersedia prosedur Sistem Ijin Kerja Aman (*Permit To work*) yang mencakup jenis pekerjaan yang harus diberlakukan Ijin Kerja Aman dan otorisasi personil terkait penerbitan ijin kerja aman tersebut. • Dokumentasi pelaksanaan pekerjaan yang telah diberlakukan SIKA.			
	e	Apakah Perusahaan Saudara memiliki peralatan pencegahan & penanggulangan kebakaran, ledakan, pencemaran yang terpelihara dan dapat berfungsi dengan baik?	• Dokumen identifikasi peralatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, ledakan, pencemaran telah tersedia. • Dokumentasi dan daftar peralatan pencegahan dan penanggulangan tersebut yang telah disediakan.			
7	**PROSES 7. JAMINAN PEMANTAUAN, PENGUKURAN DAN AUDIT**					
	a	Apakah Perusahaan Anda memiliki Sistem Audit dan Inspeksi HSSE yang dilaksanakan oleh personil yang kompeten?	• Tersedia prosedur yang mengatur tentang inspeksi dan audit HSSE di perusahaan. • Dokumen program audit/ inspeksi HSSE yang ditetapkan. • Dokumentasi pelaksanaan program audit dan inspeksi HSSE.			

	b	Apakah Perusahaan Anda telah melakukan inspeksi terhadap peralatan yang digunakan?	• Dokumentasi Program pemeriksaan/ inspeksi peralatan yang telah ditetapkan. • Dokumentasi pemeriksaan/ inspeksi peralatan yang dilakukan (secara internal dan eksternal). • Bukti sertifikasi operator/ personil yang mengoperasikan peralatan yang harus bersertifikasi.			
	c	Apakah temuan-temuan audit, inspeksi dan rekomendasi investigasi kecelakaan telah ditindaklanjuti oleh Perusahaan?	Dokumentasi tindaklanjut rekomendasi yang dilakukan oleh Perusahaan terhadap hasil Audit, Inspeksi, Investigasi.			
	d	Apakah Perusahaan telah mengkomunikasikan kasus-kasus insiden yang terjadi (di perusahaan dan diluar perusahaan anda) sebagai pembelajaran terhadap seluruh pekerja agar kejadian tersebut tidak terulang?	• Dokumentasi pelaksanaan pengkomunikasian insiden yang terjadi (di Perusahaan dan di luar Perusahaan yang terkait aktivitas pekerjaan perusahaan) kepada seluruh pekerja terkait. • Dokumentasi pelaksanaan pengukuran efektivitas pengkomunikasian insiden.			
	e	Apakah Perusahaan Anda telah menerima Sertifikasi sistem pengelolaan HSSE dari lembaga sertifikasi?	• Tersedia Manual tentang Sistem Manajemen HSSE perusahaan. • Tersedia sertifikat Sistem Manajemen HSSE yang diperoleh diperusahaan dari lembaga/ badan sertifikasi yang ditunjuk.			

	f	Apakah Perusahaan anda memiliki program observasi dan intervensi aspek HSSE (Pengamatan keselamatan kerja)?	• Tersedia prosedur observasi dan intervensi aspek HSSE. • Dokumentasi pelaksanaan program observasi dan intervensi aspek HSSE. • Dokumentasi tindaklanjut hasil observasi dan intervensi aspek HSSE yang telah dilakukan.			
	g	Apakah Perusahaan Anda memiliki sistem pemantauan terhadap kinerja HSSE Perusahaan secara periodik?	• Dokumentasi pencatatan pencapaian kinerja Perusahaan terkait aspek HSSE (seluruh kategori insiden yang terjadi dan pencapaian program HSSE) selama lebih dari 3 (tiga) tahun terakhir. • Dokumentasi pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian kinerja HSSE Perusahaan selama lebih dari 3 (tiga) tahun terakhir.			
	h	Apakah Perusahaan Anda telah menerima penghargaan HSSE dari badan/ instansi terkait implementasi HSSE?	Dokumentasi penghargaan HSSE yang pernah diterima dari client/ badan/ instansi terkait implementasi HSSE untuk periode 3 tahun terakhir.			
	i	Apakah Perusahaan Anda pernah menerima sanksi/ teguran/ kewajiban untuk memperbaiki dari Pemerintah akibat pelanggaran aspek HSSE yang dilakukan oleh Perusahaan selama tiga tahun terakhir?	Dokumentasi sanksi yang pernah diterima dari client/ pemerintah terkait implementasi HSSE untuk periode 3 tahun terakhir (terhitung dari tanggal pengajuan dokumen Penilaian kualifikasi CSMS)			
8	**PROSES 8. TINJAUAN MANAJEMEN**					

	a	Apakah Perusahaan Anda memiliki sistem tinjauan manajemen?	• Tersedia prosedur tinjauan Manajemen terkait aspek HSSE. • Dokumentasi pelaksanaan pengkomunikasian Prosedur tinjauan Manajemen yang berlaku.			
	b	Apakah tinjauan manajemen tersebut dilaksanakan secara periodik dan hasilnya ditindaklanjuti?	• Dokumentasi pelaksanaan Tinjauan Manajemen yang telah dilakukan. • Dokumentasi tindaklanjut hasil pembahasan tinjauan Manajemen.			

Tempat/ tanggal, ...

Pimpinan Perusahaan,

(.....)

FORMULIR PENILAIAN KUALIFIKASI CSMS

Nama Perusahaan	:
Tanggal verifikasi dokumen	:
Tanggal verifikasi lapangan	:
Alamat	:
Nama evaluator	:

NO		PERTANYAAN	KETERSEDIAAN DOKUMEN		PENCAPAIAN NILAI				NILAI MAKSIMUM	KETERANGAN VERIFIKASI DOKUMEN	KETERANGAN VERIFIKASI LAPANGAN
					Dokumen		Lapangan				
			Ya	Tidak	Nilai Matrik	Nilai Dicapai	Nilai Matrik	Nilai Dicapai			
1		**PROSES 1. KEPEMIMPINAN DAN AKUNTABILITAS**									
	a	Apakah para *senior* manajer terlibat secara aktif dalam pengelolaan aspek HSSE (mencakup keterlibatan dalam penetapan rencana kerja HSSE, peningkatan budaya HSSE/ mempromosikan budaya HSSE, Inspeksi Manajemen, dll)?							20		
	b	Apakah Manjemen Senior menerapkan sistem *reward/ consequences* (Penghargaan/ sanksi) terkait aspek HSSE?							15		
		Sub total 1							35		
2		**PROSES 2. KEBIJAKAN DAN SASARAN**									
	a	Apakah perusahaan Anda mempunyai kebijakan HSSE tertulis dan dikomunikasikan kepada seluruh pekerja?							10		
	b	Apakah kebijakan HSSE tersebut secara berkala di *review/* dimutakhirkan berdasarkan pekembangan kondisi internal & eksternal perusahaan?							5		
	c	Apakah Perusahaan Anda memiliki sasaran kinerja HSSE Perusahaan?							10		
		Sub total 2							25		
3		**PROSES 3. ORGANISASI, TANGGUNG JAWAB, SUMBER DAYA, DAN DOKUMEN**									
	a	Apakah Organisasi Perusahaan Anda telah memiliki Struktur HSSE yang memadai dan diiisi oleh personil yang kompeten?							5		
	b	Apakah tugas dan tanggung jawab HSSE sudah tercantum dalam uraian tugas dan tanggungjawab (*Job Description*) seluruh level pekerja?							5		
	c	Apakah Komite HSSE (P2K3, Panitia Pembina K3) telah dibentuk di Perusahaan anda?							5		
	d	Apakah perusahaan anda memiliki sistem pelatihan HSSE untuk seluruh level di organisasi (pekerja baru, Pekerja dan Manajemen)?							5		
	e	Apakah Perusahaan Anda telah menyusun program training HSSE dan memastikan program training tersebut dilaksanakan secara efektif?							5		
	f	Apakah perusahaan saudara mempunyai program pelatihan HSSE bagi pekerja baru?							5		
	g	Apakah perusahaan anda memiliki program rapat yang membahas tentang Aspek HSSE (mulai dari rapat tingkat Manajemen hingga ke tingkat pekerja/ fungsi)?							5		
	h	Apakah perusahaan anda telah memiliki dan melaksanakan program asuransi ketenagakerjaan bagi pekerja?							5		

	i	Apakah Perusahaan Anda memiliki dan melaksanakan sistem *Fit To Work* sebagai persyaratan dalam pelaksanaan pekerjaan (terutama pekerjaan *high risk*)?							5		
	j	Apakah perusahaan saudara memiliki personil terlatih yang mampu melakukan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)?							5		
	k	Apakah perusahaan anda memiliki sistem untuk mengkomunikasian aspek HSSE?							5		
	l	Apakah Perusahaan Anda mengkomunikasikan standar-standar industry dan peraturan baru HSSE yang berlaku?							5		
	m	Apakah perusahaan anda memiliki sistem pengendalian dokumen dan rekaman HSSE?							5		
	Sub total 3								65		
4	**PROSES 4. MANAJEMEN RISIKO**										
	a	Apakah Perusahaan anda memiliki sistem pengelolaan risiko HSSE yang terkait dengan aktivitas/ kegiatan operasional perusahaan?							35		
	b	Apakah perusahaan anda telah mendokumentasikan daftar risiko HSSE dan mengkomunikasikannya kepada seluruh pekerja terkait?							15		
	c	Apakah mitigasi/ tindakan yang tercantum dalam daftar risiko telah dilaksanakan dan dipastikan pemenuhannya?							25		
	d	Apakah perusahaan anda menyediakan alat pelindung diri (APD) bagi pekerja dan memastikan APD yang layak telah digunakan oleh pekerja sesuai fungsinya?							10		
	e	Apakah Perusahaan Anda melakukan pengukuran dan pemantauan *Hygiene Industry*?							10		
	Sub total 4								95		
5	**PROSES 5. PERENCANAAN DAN PROSEDUR**										
	a	Apakah Perusahaan anda telah memiliki rencana kerja HSSE yang mengacu pada target kinerja HSSE Perusahaan?							10		
	b	Apakah Perusahaan Anda memiliki Prosedur kerja yang mengatur aspek HSSE berdasarkan standard, peraturan, *best practice* aspek HSSE, *Corporate Life Saving Rules* (CLSR) Pertamina yang berlaku?							15		
	c	Apakah Perusahaan Anda memiliki Sistem Pengelolaan Keadaan Darurat dan rencana keadaan darurat yang terkait dengan kegiatan operasional perusahaan?							15		
	d	Apakah Perusahaan Anda memiliki sistem pelaporan dan investigasi kecelakaan (termasuk insiden yang berpotensi menyebabkan *Major Accident*)?							15		
	Sub total 5								55		
6	**PROSES 6. IMPLEMENTASI DAN PENGENDALIAN OPERASIONAL**										
	a	Apakah Perusahaan Anda memiliki sistem pengelolaan perubahan (*Management Of Change*) terkait perubahan personil, peralatan, proses, dokumentasi?							15		
	b	Apakah Perusahaan Anda memiliki sistem pengelolaan Sub Kontraktor yang mensyaratkan pemenuhan aspek HSSE selama proses kontrak?							15		
	c	Apakah perusahaan anda memiliki sistem pemeliharaan peralatan untuk memastikan readiness dan kelayakan fungsinya?							20		
	d	Apakah Perusahaan Anda memiliki dan menerapkan Sistem Izin kerja untuk mengendalikan bahaya?							15		

	e	Apakah Perusahaan Saudara memiliki peralatan pencegahan & penanggulangan kebakaran, ledakan, pencemaran yang terpelihara dan dapat berfungsi dengan baik?							10		
	Sub total 6								75		
7	**PROSES 7. JAMINAN PEMANTAUAN, PENGUKURAN DAN AUDIT**										
	a	Apakah Perusahaan Anda memiliki Sistem Audit HSSE yang dilaksanakan oleh personil yang kompeten?							10		
	b	Apakah Perusahaan Anda telah melakukan inspeksi terhadap peralatan yang digunakan?							20		
	c	Apakah temuan-temuan audit, inspeksi dan rekomendasi investigasi kecelakaan telah ditindaklanjuti oleh Perusahaan?							10		
	d	Apakah Perusahaan telah mengkomunikasikan kasus-kasus insiden yang terjadi (di perusahaan dan diluar perusahaan anda) sebagai pembelajaran terhadap seluruh pekerja agar kejadian tersebut tidak terulang?							10		
	e	Apakah Perusahaan Anda telah menerima Sertifikasi sistem pengelolaan HSSE dari lembaga sertifikasi?							5		
	f	Apakah Perusahaan anda memiliki program observasi dan intervensi aspek HSSE (Pengamatan keselamatan kerja)?							5		
	g	Apakah Perusahaan Anda memiliki sistem pemantauan terhadap kinerja HSSE Perusahaan secara periodik?							5		
	h	Apakah Perusahaan Anda telah menerima penghargaan HSSE dari badan/ instansi terkait implementasi HSSE?							5		
	i	Apakah Perusahaan Anda pernah menerima sanksi/ teguran/ kewajiban untuk memperbaiki dari Pemerintah akibat pelanggaran aspek HSSE yang dilakukan oleh Perusahaan selama tiga tahun terakhir?							5		
	Sub total 7								75		
8	**PROSES 8. TINJAUAN MANAJEMEN**										
	a	Apakah Perusahaan Anda memiliki sistem tinjauan manajemen?							10		
	b	Apakah tinjauan manajemen tersebut dilaksanakan secara periodik dan hasilnya ditindaklanjuti?							5		
	Sub total 8								15		
	TOTAL								440		
	PENCAPAIAN NILAI TOTAL (TN)										

PENCAPAIAN TOTAL NILAI (TN) = $\frac{\text{TOTAL NILAI YANG DIPEROLEH}}{\text{TOTAL NILAI ACUAN MAKSIMUM}}$ **X 100**

Keterangan tambahan

Verifikasi dokumen :	**Verifikasi Lapangan :**

Beri tanda (√) pada kolom paling kanan sesuai Total Nilai yang dicapai :

TINGKAT RISIKO	TOTAL NILAI (TN)
Resiko tinggi	TN ≥ 70
Resiko menengah	50 ≤ TN < 70
Resiko rendah	35 ≤ TN < 50
Tidak Lulus	TN < 35

Auditee,
Wakil Perusahaan

( )

Disepakati di :

	Verifikasi Dokumen		Verifikasi Lapangan	
	Nama	**Tanda Tangan**	**Nama**	**Tanda Tangan**
Verifikator				

Note :
- Hasil verifikasi CSMS (apabila lulus) berlaku 2 tahun sejak tanggal pelaksanaan verifikasi lapangan ini dilaksanakan.
- Nilai dicapai (berdasarkan penilaian dokumen atau lapangan) merupakani perkalian antara Nilai Matriks yang dicapai dengan Nilai Maksimum untuk setiap pertanyaan.
- Pencapaian Total Nilai (TN) menjadi penilaian akhir Penilaian Kualifikasi CSMS berdasarkan hasil Total Nilai Lapangan. Bila Total Nilai Dokumen 35 ≤ TN < 50 maka menjadi Pencapaian Total Nilai (TN)

MATRIKS *SCORING* PENILAIAN KUALIFIKASI CSMS

			KRITERIA PENILAIAN				
			0	0.25	0.5	0.75	1
1	PROSES 1. KEPEMIMPINAN DAN AKUNTABILITAS						
	a	Apakah para senior manajer terlibat secara aktif dalam pengelolaan aspek HSSE (mencakup keterlibatan dalam penetapan rencana kerja HSSE, peningkatan budaya HSSE/ mempromosikan budaya HSSE, Inspeksi Manajemen, dll)?	Tidak ada keterlibatan senior manajer terkait dengan pengelolaan aspek HSSE	Manager Senior hanya terlibat menyetujui (menandatangani) dan menyusun Rencana bisnis HSSE, Program implementasi HSSE, Rencana peningkatan budaya HSSE/ mempromosikan budaya HSSE, inspeksi manajemen (MWT) atau Manajemen Senior terlibat dalam penerapan program HSSE secara informal dan pelaksanaannya tidak terdokumentasi.	Manager Senior telah terlibat dalam penyusunan dan menyetujui rencana/ program pengelolaan aspek HSSE namun Manajemen masih jarang terlibat dalam implementasi rencana/ program HSSE tersebut.	Manager Senior telah terlibat dalam penyusunan, persetujuan dan pelaksanaan rencana/ program pengelolaan aspek HSSE namun pelaksanaannya belum direview secara periodik	Manager Senior telah terlibat dalam penyusunan, persetujuan dan pelaksanaan rencana/ program pengelolaan aspek HSSE dan secara periodik telah direview oleh Senior Manajemen untuk memastikan efektivitas pemenuhannya.
	b	Apakah Manjemen Senior menerapkan sistem *reward/ consequences* (Penghargaan/ sanksi) terkait aspek HSSE?	Tidak ada sistem *reward/ consequences* (Penghargaan/ sanksi) terkait aspek HSSE yang berlaku di Perusahaan	Terdapat peraturan yang mengatur *reward* (diberikan kepada pekerja yang pro aktif menerapkan HSSE)/ *consequencies* (diberikan kepada pekerja yang melanggar aspek HSSE) namun tidak diterapkan oleh Perusahaan atau sudah diterapkan oleh perusahan namun belum memiliki peraturan yang menjadi acuannya	Peraturan yang mengatur *reward/ consequencies* aspek HSSE yang berlaku sudah dilaksanakan namun tidak konsisten implementasinya	Peraturan yang mengatur *reward/ consequencies* aspek HSSE yang berlaku sudah dilaksanakan secara konsisten namun efektivitas implementasinya belum diukur	Peraturan yang mengatur *reward/ consequencies* aspek HSSE yang berlaku sudah dilaksanakan secara konsisten dan sudah diukur efektivitas implementasinya.
2	PROSES 2. KEBIJAKAN DAN SASARAN						
	a	Apakah perusahaan Anda mempunyai kebijakan HSSE tertulis dan dikomunikasikan kepada seluruh pekerja?	Tidak memiliki kebijakan HSSE	Terdapat pernyataan kebijakan HSSE tertulis dan telah ditandatangani oleh Pimpinan Tertinggi perusahaan namun komitmen yang diatur belum mencakup seluruh aspek *Health Safety Security & Environmen*t.	Terdapat pernyataan kebijakan yang sudah mengakomodir aspek HSSE secara tertulis dan telah ditandatangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan tetapi belum dikomunikasikan kepada seluruh pekerja	Pernyataan kebijakan HSSE tertulis yang telah ditandatangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan telah dikomunikasikan secara formal kepada seluruh pekerja namun belum dilakukan evaluasi efektivitas implementasinya	Pernyataan kebijakan HSSE tertulis yang telah ditandatangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan telah dikomunikasikan secara formal kepada seluruh pekerja dan telah dilakukan evaluasi efektivitas implementasinya
	b	Apakah kebijakan HSSE tersebut secara berkala di *review/* dimutakhirkan berdasarkan pekembangan kondisi internal & eksternal perusahaan?	Tidak ada *review/* pemutakhiran kebijakan HSSE yang dilakukan oleh Perusahaan	Prosedur *review* terhadap kebijakan HSSE sudah tersedia namun belum mencakup inputan *review* yang meliputi : kinerja HSSE Perusahaan tahun sebelumnya, perubahan organisasi perusahaan, perubahan pimpinan tertinggi, inputan dari customer, hasil audit/ inspeksi, record incident sebelumnya.	Prosedur review terhadap kebijakan HSSE sudah mengatur inputan *review* yang meliputi : kinerja HSSE Perusahaan tahun sebelumnya, perubahan organisasi perusahaan, perubahan pimpinan tertinggi, inputan dari customer, hasil audit/ inspeksi, *record incident* sebelumnya namun review kebijakan belum dilakukan dan atau sebaliknya	*Review* kebijakan HSSE sudah dilakukan namun belum konsisten sesuai dengan prosedur.	*Review* kebijakan HSSE sudah dilakukan secara konsisten sesuai dengan prosedur.

	c	Apakah Perusahaan Anda memiliki sasaran kinerja HSSE Perusahaan?	Target kinerja HSSE Perusahaan tidak tersedia	Target kinerja HSSE tidak ditetapkan secara formal (tertulis) di perusahaan	Target kinerja HSSE hanya tercantum di fungsi HSSE saja	Perusahaan sudah menetapkan target kinerja HSSE Perusahaan namun hanya sebagian dari fungsi / bagian organisasi perusahaan yang dibebankan terget kinerja HSSE tersebut.	Perusahaan sudah menetapkan target kinerja HSSE Perusahaan dan diturunkan kepada seluruh fungsi / bagian organisasi perusahaan.
3	**PROSES 3. ORGANISASI, TANGGUNG JAWAB, SUMBER DAYA, DAN DOKUMEN**						
	a	Apakah Organisasi Perusahaan Anda telah memiliki Struktur HSSE yang memadai dan diiisi oleh personil yang kompeten?	Perusahaan tidak memiliki struktur HSSE dalam organisasi Perusahaan	Struktur organisasi HSSE sudah tersedia dalam organisasi perusahaan namun jumlahnya posisinya tidak mencukupi dan jabatan tertinggi personil HSSE hanya setingkat pengawas/ *supervisor* (tidak setara dengan fungsi lainnya).	Struktur organisasi HSSE sudah tersedia dalam organisasi perusahaan dengan jabatan yang setara dengan fungsi lainnya, namun personil HSSE yang mengisi jabatan tersebut adalah pekerja paruh waktu/ *temporary* yang tidak memiliki kualifikasi yang ditunjukan dengan sertifikat AK3 Umum.	Struktur organisasi HSSE sudah tersedia dalam organisasi perusahaan dengan jabatan yang setara dengan fungsi lainnya. Personil HSSE yang mengisi jabatan tersebut telah memiliki kualifikasi yang ditunjukan dengan sertifikat AK3 Umum namun pekerja tersebut berstatus paruh waktu/ *temporary.*	Struktur organisasi HSSE sudah tersedia dalam organisasi perusahaan dengan jabatan yang setara dengan fungsi lainnya dengan personil HSSE yang mengisi jabatan tersebut adalah pekerja permanen yang memiliki kualifikasi yang ditunjukan dengan sertifikat AK3 Umum.
	b	Apakah tugas dan tanggung jawab HSSE sudah tercantum dalam uraian tugas dan tanggungjawab (*Job Description*) seluruh level pekerja?	Tidak ada tugas dan tanggungjawab aspek HSSE yang ditetapkan oleh Perusahaan bagi para pekerja	Tanggungjawab HSSE tidak tertulis dan dianggap penerapan HSSE menjadi tugas dan tanggungjawab fungsi HSSE saja.	Tugas dan tanggungjawab aspek HSSE telah disusun secara tertulis dan telah di tandatangani (sesuai prosedur perusahaan) pada *Job Description* pekerja HSSE, sedangkan *job description* pekerja non HSSE belum mencantumkan aspek HSSE.	Tugas dan tanggungjawab aspek HSSE telah disusun secara tertulis dan telah di tandatangani (sesuai prosedur perusahaan) pada *Job Description* pekerja HSSE dan sebagian pekerja non HSSE.	Tugas dan tanggungjawab aspek HSSE telah disusun secara tertulis dan telah di tandatangani (sesuai prosedur perusahaan) pada *Job Description* setiap pekerja sesuai dengan aktivitas dan risiko kerjanya.
	c	Apakah Komite HSSE (P2K3, Panitia Pembina K3) telah dibentuk di Perusahaan anda?	Tidak ada komite HSSE (P2K3) yang dibentuk oleh perusahaan	Perusahaan sudah membentuk Komite HSSE namun organisasi Komite HSSE tersebut belum disahkan menjadi P2K3 sesuai perundangan yang berlaku (UU No. 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, Permenaker No. PER-04/MEN/1987 tentang P2K3) namun belum melaksanakan rapat rutin sesuai dengan periode waktu yang telah ditetapkan.	Perusahaan sudah membentuk P2K3 dan telah disahkan oleh Dinas ketenagakerjaan setempat sesuai perundangan yang berlaku (UU No. 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, Permenaker No. PER-04/MEN/1987 tentang P2K3) namun belum melaksanakan rapat rutin sesuai dengan periode waktu yang telah ditetapkan.	P2K3 (komite telah dibentuk dan disahkan oleh Disnaker) telah melaksanakan rapat rutin sesuai dengan periode yang ditetapkan namun hasil rapat P2K3 belum dikomunikasikan kepada pekerja terkait.	Hasil rapat P2K3 (komite telah dibentuk dan disahkan oleh Disnaker) telah dikomunkasikan kepada para pekerja terkait dan rekomendasi dari P2K3 telah ditindaklanjuti oleh Manajemen perusahaan.
	d	Apakah perusahaan anda memiliki sistem pelatihan HSSE untuk seluruh level di organisasi (pekerja baru, Pekerja dan Manajemen)?	Perusahaan tidak memiliki prosedur pelatihan HSSE dan tidak pernah menyelenggarakaan training HSSE/ mengikutsertakan pekerjanya dalam pelatihan HSSE	Perusahaan tidak memiliki prosedur pelatihan HSSE meskipun beberapa pekerjanya pernah mendapatkan pelatihan HSSE yang bersifat tidak terprogram/ tidak terencana (insidentil).	Perusahaan sudah memiliki prosedur pelatihan HSSE dengan cakupan yang sederhana (hanya mengatur prosedur penyelenggaraan training) bagi pekerja. Tidak terdapat pengaturan khusus terkait dengan program training untuk pekerja baru, pekerja dan manajemen (semua tingkatan pekerja diberikan pelatihan HSSE yang sama).	Perusahaan sudah memiliki prosedur pelatihan HSSE dengan cakupan meliputi : Identifikasi kebutuhan training HSSE, penyusunan program training, pelaksanaan training dan evaluasi terhadap efektivitas training untuk seluruh tingkatan pekerja namun pada matrik kompetensi/training yang disusun belum memasukan aspek HSSE sebagai bagian kompetensi yang harus dimiliki oleh pekerja	Prosedur pelatihan HSSE sudah lengkap dan komprehensif (Identifikasi kebutuhan training HSSE, penyusunan program training, pelaksanaan training dan evaluasi terhadap efektivitas training untuk seluruh tingkatan pekerja) dan perusahaan telah memasukan aspek HSSE kedalam persyaratan kompetensi yang harus dimiliki oleh Pekerja (Pekerja baru, pekerja dan manajemen) ke dalam training/ *competency matrix* serta pencapaian kompetensinya telah diupdate secara rutin.

e	**Apakah Perusahaan Anda telah menyusun program training HSSE dan memastikan program training tersebut dilaksanakan secara efektif?**	**Perusahaan tidak memiliki program training HSSE**	**Perusahaan telah menyusun *training plan* yang berisi aspek HSSE namun judul *training* yang disusun tidak berdasarkan *training need analysis* (analisa kebutuhan training) untuk setiap jabatan**	**Perusahaan telah menyusun training plan yang berisi aspek HSSE berdasarkan training need analysis untuk setiap jabatan namun tidak dilakukan monitoring terkait realisasi training plan tersebut.**	**Perusahaan telah menyusun *training plan* yang berisi aspek HSSE berdasarkan *training need analysis* untuk setiap jabatan, Perusahaan telah melakukan *monitoring* realisasi *training plan* secara rutin namun evaluasi efektivitasnya belum dilakukan**	**Perusahaan telah menyusun *training plan* yang berisi aspek HSSE berdasarkan *training need analysis* untuk setiap jabatan, Evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan program *training* sudah dilakukan. Tindaklanjut perbaikan dari hasil evaluasi tersebut telah dilaksanakan seluruhnya**
f	**Apakah perusahaan saudara mempunyai program pelatihan HSSE bagi pekerja baru?**	**Perusahaan tidak melakukan induksi bagi pekerja barunya**	**Induksi umum HSSE bagi pekerja baru (permanen maupun kontrak) baru dilaksanakan setelah pekerja baru tersebut bekerja di lokasi kerjanya (>1 minggu setelah penerimaan)**	**Perusahaan melakukan induksi umum tehadap pekerja baru pada hari pertama pekerja tersebut mulai masuk kerja (dituangkan dalam prosedur) namun materi HSSE yang disampaikan hanya mencakup sebagian diantara materi berikut : - Kebijakan HSSE Perusahaan, - Peraturan HSSE yang berlaku, - *Emergency preparedness,* - APD, - Potensi bahaya dan risiko pekerjaan.**	**Perusahaan melakukan induksi umum tehadap pekerja baru pada hari pertama pekerja tersebut mulai masuk kerja (dituangkan dalam prosedur) dengan materi HSSE yang disampaikan mencakup seluruh materi berikut : - Kebijakan HSSE Perusahaan, - Peraturan HSSE yang berlaku, - E*mergency preparedness,* - APD, - Potensi bahaya dan risiko pekerjaan. Namun induksi khusus (*job induction*)/ spesifik terkait dengan aktivitas kerjanya belum dilakukan**	**Induksi khusus (*job induction*)/ spesifik terkait dengan aktivitas kerjanya sudah dilakukan setelah pekerja baru tersebut mendapatkan induksi umum yang diberikan pada hari pertama masuk kerja.**
g	**Apakah perusahaan anda memiliki program rapat yang membahas tentang Aspek HSSE (mulai dari rapat tingkat Manajemen hingga ke tingkat pekerja/ fungsi)?**	**Tidak ada Program Rapat yang membahas HSSE**	**Rapat HSSE sudah dilaksanakan namun hanya melibatkan fungsi HSSE saja**	**Rapat HSSE sudah melibatkan fungsi non HSSE namun tidak terprogram pelaksanaannya (tidak ada prosedur rapat dan tidak ada jadual pelaksanaan Rapat HSSE).**	**Prosedur dan rencana rapat HSSE sudah disusun dan sebagian sudah dilaksanakan untuk tingkatan manajemen/ pekerja saja.**	**Prosedur dan rencana rapat HSSE sudah disusun dan telah dilaksanakan secara rutin (sesuai prosedur) untuk seluruh tingkatan rapat manajemen dan pekerja.**
h	**Apakah perusahaan anda telah memiliki dan melaksanakan program asuransi ketenagakerjaan bagi pekerja?**	**Tidak ada program asuransi ketenagakerjaan bagi pekerja**	**Perusahaan telah memiliki program asuransi ketenagakerjaan (non BPJS ketenagakerjaan) namun pendaftaran asuransi tersebut belum direalisasikan atau sebaliknya.**	**Perusahaan telah memiliki program asuransi ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) untuk pekerja yang berstatus permanen saja namun pendaftaran asuransi tersebut belum direalisasikan atau sebaliknya atau sudah mengikutsertakan asuransi non BPJS ketenagakerjaan**	**Perusahaan telah memiliki program asuransi ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan/ asuransi lainnya) untuk pekerja yang berstatus permanen saja dan pendaftaran asuransi tersebut telah direalisasikan sedangkan untuk pekerja kontrak belum dilakukan.**	**Perusahaan telah memiliki program asuransi ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) untuk pekerja permanen & kontrak dan pendaftaran asuransi tersebut telah direalisasikan sesuai UU Nomor 24 Tahun 2011 beserta peraturan turunannya.**
i	**Apakah Perusahaan Anda memiliki dan melaksanakan sistem Fit To Work sebagai persyaratan dalam pelaksanaan pekerjaan (terutama pekerjaan high risk)?**	**Perusahaan tidak memiliki prosedur tentang pelaksanaan MCU (Medical Check dan tidak melaksanakan program MCU (Medical Check Up) untuk pekerjanya**	**Perusahaan memiliki prosedur yang mengatur MCU terhadap pekerja permanen, pekerja baru dan pekerja Kontrak. Realisasi MCU terhadap pekerja tersebut masih dibawah 50% (< 50%)**	**Perusahaan telah menyusun Prosedur MCU terhadap pekerja permanen, pekerja kontrak serta pekerja baru. Realisasi MCU terhadap pekerja tersebut sudah diatas 50% namun masih dibawah 80% (50% < Pelaksanaan MCU <80%)**	**MCU telah dilaksanakan terhadap lebih dari 80% (≥ 80%) pekerja tersebut dan hasil MCU telah dievaluasi sehingga diperoleh resume pekerja tersebut yang berada dalam kondisi fit/ unfit untuk melakukan pekerjaan.**	**MCU telah dilaksanakan terhadap lebih dari 80% (≥ 80%) pekerja tersebut dan berdasarkan hasil MCU yang dievaluasi telah dilaksanakan upaya-upaya penanganan kesehatan pekerja yang dinyatakan unfit sesuai prosedur yang ditetapkan.**
j	**Apakah perusahaan saudara memiliki personil terlatih yang mampu melakukan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)?**	**Perusahaan tidak memiliki program terkait P3K**	**Perusahaan belum menunjuk pekerjanya sebagai petugas P3K, namun bila terjadi kondisi yang membutuhkan P3K maka pertolongan dilakukan oleh pekerja dengan caranya masing-masing (tidak standard)**	**Perusahaan telah menunjuk pekerjanya untuk menjadi petugas P3K namun petugas yang ditunjuk tidak memiliki kualifikasi sebagai sebagai petugas P3K (belum bersertifikat P3K)**	**Perusahaan telah memberikan training P3K singkat bagi pekerjanya yang ditunjuk sebagai Petugas P3K namun training tersebut tidak disertai dengan sertifikat kompetensi**	**Perusahaan telah memberikan training P3K yang disertai dengan sertifikasi kompetensi petugas P3K terhadap pekerja yang ditunjuk oleh perusahaan sebagai Petugas P3K.**


	k	Apakah perusahaan anda memiliki sistem untuk mengkomunikasian aspek HSSE?	Perusahaan tidak memiliki prosedur komunikasi HSSE dan belum pernah mengkomunikasikan aspek HSSE kepada pekerjanya	Perusahaan telah memiliki prosedur yang mengatur mengenai komunikasi aspek HSSE (media komunikasi, target pekerja yang akan dikomunikasikan, konten komunikasi, dll) namun belum memiliki rencana/ program komunikasi HSSE dan atau sebaliknya	Perusahaan telah memiliki program / rencana komunikasi aspek HSSE berdasarkan prosedur komunikasi yang berlaku namun komunikasi aspek HSSE tersebut belum dilaksanakan	Perusahaan telah melaksanakan program/ rencana komunikasi aspek HSSE kepada sebagian (< 70%) dari total pekerja	Perusahaan telah melaksanakan program/ rencana komunikasi aspek HSSE sesuai prosedur yang telah ditetapkan kepada sebagian besar (> 70%) dari total pekerja
	l	Apakah Perusahaan Anda mengkomunikasikan standar-standar industry dan peraturan baru HSSE yang berlaku?	Perusahaan tidak pernah mengkomunikasikan standard-standard industri dan peraturan baru HSSE yang berlaku di perusahaan.	Perusahaan hanya mengkomunikasikan peraturan baru HSSE yang berlaku di perusahaan kepada pekerja tertentu saja (level manajemen), sedangkan level pekerja belum dilakukan.	Perusahaan telah mengkomunikasikan peraturan baru HSSE yang berlaku di perusahaan kepada sebagian besar pekerja (60% - 80%) untuk level manajemen dan pekerja.	Perusahaan telah mengkomunikasikan peraturan baru HSSE yang berlaku di perusahaan kepada seluruh pekerja (100%) untuk level manajemen dan pekerja namun komunikasi standar-standar industry dan aturan regulasi dari pemerintah belum dikomunikasikan kepada seluruh pekerja dan manajemen.	Perusahaan telah mengkomunikasikan peraturan baru HSSE yang berlaku di perusahaan dan standar-standar industri serta aturan regulasi dari pemerintah kepada seluruh pekerja (100%) untuk level manajemen dan pekerja.
	m	Apakah perusahaan anda memiliki sistem pengendalian dokumen dan rekaman HSSE?	Perusahaan tidak pernah melakukan pengendalian terhadap dokumen	Perusahaan memiliki prosedur pengendalian dokumen dengan pengaturan yang tidak lengkap dan belum dilaksanakan dan atau sebaliknya.	Perusahaan memiliki prosedur pengendalian dokumen yang lengkap namun prosedur tersebut belum dilaksanakan secara menyeluruh sehingga masih ditemukan dokumen yang tidak *up to date*	Perusahaan memiliki prosedur pengendalian dokumen yang lengkap dan prosedur tersebut telah dilaksanakan secara konsisten dan menyeluruh namun evaluasi terhadap efektivitas sistem dokumentasi belum dilakukan	Perusahaan memiliki prosedur pengendalian dokumen yang lengkap dan prosedur tersebut telah dilaksanakan secara konsisten dan menyeluruh. Evaluasi efektivitas pelaksanaan pengendalian dokumen sudah dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku.
4	**PROSES 4. MANAJEMEN RISIKO**						
	a	Apakah Perusahaan anda memiliki sistem pengelolaan risiko HSSE yang terkait dengan aktivitas/ kegiatan operasional perusahaan?	Perusahaan tidak memiliki prosedur yang mengatur tentang pengendalian risiko HSSE	Perusahaan telah memiliki prosedur yang mengatur pengelolaan risiko HSSE dengan cakupan yang belum lengkap (salah satu cakupan berikut belum di atur : identifikasi bahaya, evaluasi risiko, pengendalian risiko dan pemantauan risiko).	Perusahaan telah memiliki prosedur yang mengatur pengelolaan risiko HSSE yang meliputi identifikasi bahaya, evaluasi risiko, pengendalian risiko dan pemantauan risiko namun praktek implementasi JSA (*Job Safety Analysis*) belum dimasukan dalam prosedur	Perusahaan telah memiliki prosedur yang mengatur pengelolaan risiko HSSE yang meliputi identifikasi bahaya, evaluasi risiko, pengendalian risiko dan pemantauan risiko dan praktek implementasi JSA (*Job Safety Analysis*) sudah dimasukan dalam prosedur	Prosedur pengelolaan risiko yang telah disusun lengkap yang mencakup identifikasi bahaya, evaluasi risiko, pengendalian risiko dan pemantauan risiko dan praktek implementasi JSA (*Job Safety Analysis*) telah dikomunikasikan kepada seluruh pekerja terkait.
	b	Apakah perusahaan anda telah mendokumentasikan daftar risiko HSSE dan mengkomunikasikannya kepada seluruh pekerja terkait?	Perusahaan tidak memiliki dokumen HSSE *Risk Register*/ Daftar Risiko HSSE/ HIRADC	Perusahaan sudah menyusun dokumen *Risk Register*/ Daftar Risiko/ HIRADC dengan isi yang tidak lengkap (salah satu aspek berikut tidak tersedia : *Health/ Safety/ Security/ Environment*)	Perusahaan sudah menyusun dokumen *Risk Register*/ Daftar Risiko/ HIRADC yang sudah mencakup aspek HSSE namun dalam isinya belum mencakup salah satu item berikut : Aktivitas yang dilakukan, Potensi bahaya, Dampak, Penilaian Risiko awal, Pengendalian yang dilakukan, Penilaian Risiko akhir	Perusahaan sudah menyusun dokumen *HSSE Risk Register*/ Daftar Risiko HSSE/ HIRADC dengan cakupan meliputi seluruh item berikut : Aktivitas yang dilakukan, Potensi bahaya, Dampak, Penilaian Risiko awal, Pengendalian yang dilakukan, Penilaian Risiko akhir. Dokumen Risk Register belum dikomunikasikan kepada seluruh pekerja terkait.	Perusahaan telah mengkomunikasikan dokumen *Risk Register* yang telah disusun dengan isi yang lengkap yang mencakup Aktivitas yang dilakukan, Potensi bahaya, Dampak, Penilaian Risiko awal, Pengendalian yang dilakukan, Penilaian Risiko akhir kepada seluruh pekerja yang terkait.
	c	Apakah mitigasi/ tindakan yang tercantum dalam daftar risiko telah dilaksanakan dan dipastikan pemenuhannya?	Perusahaan tidak melaksanakan mitigasi/ pengendalian terhadap potensi bahaya yang terkait dengan aktivitas perusahaan	Perusahaan hanya menggunakan dokumen *Risk Register*/ HIRADC/ Daftar Risiko HSSE sebagai acuan dalam pengendalian risiko HSSE	Perusahaan telah menggunakan JSA (*Job Safety Analysis*) sebagai acuan dalam pengendalian risiko HSSE (selain dokumen *Risk Register*/ HIRADC/ Daftar Risiko HSSE)	Perusahaan telah melakukan pemeriksaan (inspeksi/ audit) terkait dengan pemenuhan mitigasi yang tercantum dalam dokumen JSA dan *Risk Register*/ HIRADC	Perusahaan telah menindaklanjuti hasil pemeriksaan (inspeksi/ audit) implementasi JSA dan *Risk Register* untuk melakukan perbaikan dalam penerapan pengendalian risiko HSSE.

	d	Apakah perusahaan anda menyediakan alat pelindung diri (APD) bagi pekerja dan memastikan APD yang layak telah digunakan oleh pekerja sesuai fungsinya?	Perusahaan tidak menyediaan APD untuk pekerjanya.	Perusahaan telah menyediakan APD dasar (*Safety Shoes, Coverall, Safety Helmet*) untuk sebagian pekerjanya, dan tidak ada identifikasi daftar kebutuhan APD pekerjanya (jenis-jenia APD yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan)	Perusahaan telah menyediakan APD dasar (*Safety Shoes, Coverall, Safety Helmet*) untuk seluruh pekerjanya berdasarkan identifikasi jenis APD yang dibutuhkan dan telah dilakukan pemeriksaan kelayakan fisik dan kelayakan fungsinya	Perusahaan telah menyediakan APD dasar (*Safety Shoes, Coverall, Safety Helmet*) untuk seluruh pekerjanya berdasarkan identifikasi jenis APD yang dibutuhkan namun Tidak ada pemeriksaan yang dilakukan untuk memastikan APD telah digunakan secara benar dan layak	Perusahaan telah melakukan tindakan perbaikan terhadap hasil pemeriksaan kelayakan fisik dan kelayakan fungsi APD yang telah disediakan serta telah menyediakan APD khusus untuk pekerjanya (bila dalam pelaksanaan pekerjaan dibutuhkan APD khusus tersebut)
	e	Apakah Perusahaan Anda melakukan pengukuran dan pemantauan *Hygiene Industry*?	Perusahaan tidak memiliki program *Hygiene Industry*	Perusahaan telah menyusun Program *Hygiene Industry* namun belum diimplementasikan. Program Hygiene Industry yang disusun dapat mencakup pengukuran bahaya kesehatan di tempat kerja/ paparan bahaya kesehatan terhadap pekerja/ pemeriksaan kesehatan.	Program *Hygiene Industry* yang disusun telah dilengkapi dengan Prosedur Pengukuran dan Pemantauan bahaya kesehataan di tempat kerja namun belum diimplemantasikan.	Program *Hygiene Industry* telah disusun berdasarkan Prosedur yang ditetapkan namun pelaksanaannya belum konsisten.	Program *Hygiene Industry* telah disusun berdasarkan Prosedur yang ditetapkan dan telah dilaksanakan secara konsisten.
5	**PROSES 5. PERENCANAAN DAN PROSEDUR**						
	a	Apakah Perusahaan anda telah memiliki rencana kerja HSSE yang mengacu pada target kinerja HSSE Perusahaan?	Perusahaan tidak memiliki rencana kerja HSSE	Rencana kerja HSSE yang dimiliki oleh perusahaan adalah rencana kerja untuk fungsi HSSE saja (rencana kerja tersebut tidak menjadi rencana kerja perusahaan)	Perusahaan sudah memiliki rencana kerja HSSE namun tidak mengacu pada target Kinerja HSSE	Perusahaan sudah memiliki rencana kerja HSSE yang disusun berdasarkan pada target Kinerja HSSE Perusahaan	Rencana HSSE Perusahaan yang disusun dan target kinerja HSSE Perusahaan telah direview pencapaiannya secara periodik
	b	Apakah Perusahaan Anda memiliki Prosedur kerja yang mengatur aspek HSSE berdasarkan standard, peraturan, *best practice* aspek HSSE, *Corporate Life Saving Rules* (CLSR) Pertamina yang berlaku?	Perusahaan tidak memiliki prosedur HSSE	Perusahaan telah menyusun prosedur kerja namun aspek HSSE tidak menjadi bagian dalam prosedur tersebut.	Perusahaan telah menyusun prosedur kerja dengan mengakomodir praktik lokal yang berlangsung selama ini di Perusahaan (Praktik yang *sub Standard* masih ditoleransi dalam prosedur tersebut)	Perusahaan telah menyusun prosedur kerja dengan mengakomodir praktik HSSE berdasarkan *standard*/ peraturan/ *best practice* yang berlaku namun belum diimplementasikan	Perusahaan telah menyusun prosedur kerja dengan mengakomodir praktik HSSE berdasarkan *standard*/ peraturan/ *best practice* yang berlaku dan sudah melaksanakannya sesuai prosedur tersebut
	c	Apakah Perusahaan Anda memiliki Sistem Pengelolaan Keadaan Darurat dan rencana keadaan darurat yang terkait dengan kegiatan operasional perusahaan?	Perusahaan tidak memiliki prosedur keadaan darurat yang berlaku.	Perusahaan telah memiliki prosedur keadaan darurat namun isinya belum mengatur secara lengkap (Apa, bagaimana, mengapa, kapan, siapa, dimana terkait dengan pengeloaan keadaan darurat belum terjawab dalam prosedur tersebut) serta belum memiliki rencana penanggulangan keadaan darurat.	Perusahaan telah memiliki prosedur keadaan darurat dengan cakupan yang lengkap (Apa, bagaimana, mengapa, kapan, siapa, dimana terkait dengan pengeloaan keadaan darurat sudah terjawab dalam prosedur tersebut) dan sudah memiliki rencana penanggulangan keadaan darurat yang terkait dengan aktivitas perusahaan berdasarkan *Top Risk* perusahaan.	Perusahaan telah memiliki rencana keadaan darurat yang berlaku di perusahaan yang mengacu pada prosedur keadaan darurat yang berlaku dan *Top Risk* perusahaan namun simulasi keadaan darurat belum pernah dilakukan.	Perusahaan sudah melakukan simulasi keadaan darurat secara periodik (minimal 1 kali/ tahun) berdasarkan rencana keadaan darurat dan prosedur keadaan darurat yang berlaku.
	d	Apakah Perusahaan Anda memiliki sistem pelaporan dan investigasi kecelakaan (termasuk insiden yang berpotensi menyebabkan M*ajor Accident*)?	Perusahaan tidak memiliki sistem pelaporan terhadap insiden yang terjadi.	Perusahaan memiliki hanya memiliki prosedur pelaporan yang terjadi namun prosedur investigasi kecelakaan belum tersedia.	Perusahaan telah memiliki prosedur pelaporan dan investigasi kecelakaan namun hanya sebagian insiden yang dilaporkan	Perusahaan telah memiliki prosedur pelaporan dan investigasi kecelakaan dan seluruh insiden telah dilaporkan namun insiden tersebut tidak diinvestigasi	Perusahaan telah melaporkan dan menginvestigasi seluruh insiden sesuai dengan prosedur yang berlaku.
6	**PROSES 6. IMPLEMENTASI DAN PENGENDALIAN OPERASIONAL**						
	a	Apakah Perusahaan Anda memiliki sistem pengelolaan perubahan (*Management Of Change*) terkait perubahan personil, peralatan, proses, dokumentasi?	Perusahaan tidak memiliki prosedur yang mengatur MOC (*Management Of Change*/ Pengelolaan perubahan) terkait perubahan personil, peralatan, proses, dokumentasi	Perusahaan sudah memiliki prosedur MOC namun belum dilaksanakan terhadap perubahan personil, peralatan, proses, dokumentasi	Perusahaan sudah melakukan MOC namun hanya dilakukan apabila diminta oleh Klien/ Perusahaan pemberi kerja	Perusahaan telah melakukan MOC sesuai dengan prosedur yang berlaku terhadap perubahan personil, peralatan, proses, dokumentasi namun MOC tersebut belum di*review* efektivitasnya	Perusahaan telah melakukan MOC sesuai dengan prosedur yang berlaku terhadap perubahan personil, peralatan, proses, dokumentasi dan MOC terebut telah di*review* efektivitasnya

	b	Apakah Perusahaan Anda memiliki sistem pengelolaan Sub Kontraktor yang mensyaratkan pemenuhan aspek HSSE selama proses kontrak?	Perusahaan tidak memiliki prosedur yang menyaratkan pemenuhan aspek HSSE terhadap Sub Kontraktor yang digunakan	Perusahaan telah memiliki prosedur yang mengatur terkait persyaratan aspek HSSE untuk penggunaan Sub kontraktor namun cakupannya hanya fase administrasi saja (*Risk Assessment, Qualification Assessment For CSMS dan Vendor Selection*)	Perusahaan telah memiliki prosedur yang mengatur terkait persyaratan aspek HSSE untuk penggunaan Sub Kontraktor (*Contractor safety Management System*/ CSMS) dengan cakupannya fase administrasi dan fase implementasi pekerjaan kontrak namun prosedur tersebut belum diterapkan dalam selama menggunakan kontraktor	Perusahaan telah menerapkan prosedur CSMS namun implementasinya hanya pada fase administrasi saja (*Risk Assessment, Qualification Assessment For CSMS dan Vendor Selection*)/ Fase sebelum kontrak ditandatangani	Perusahaan telah menerapkan prosedur CSMS secara menyeluruh yang mencakup fase administrasi dan fase implementasi pekerjaan kontrak
	c	Apakah perusahaan anda memiliki sistem pemeliharaan peralatan untuk memastikan *readiness* dan kelayakan fungsinya?	Perusahaan tidak memiliki prosedur terkait dengan pemeliharaan peralatan.	Perusahaan telah memiliki prosedur pemeliharaan peralatan namun tidak ada program pemeliharaan yang dibuat terhadap peralatan yang digunakan	Perusahaan telah memiliki program pemeliharaan yang disusun berdasarkan prosedur pemeliharaan yang berlaku namun program pemeliharaan tersebut belum di laksanakan	Perusahaan telah melaksanakan sebagian (<80%) kegiatan pemeliharaan berdasarkan program pemeliharaan yang telah disusun	Perusahaan telah melaksanakan seluruh program pemeliharaan yang telah disusun
	d	Apakah Perusahaan Anda memiliki dan menerapkan Sistem Izin kerja untuk mengendalikan bahaya?	Perusahaan tidak memiliki Prosedur terkait penerapan Sistem Ijin Kerja Aman (*Permit To Work*)	Perusahaan telah memiliki Prosedur terkait penerapan Sistem Ijin Kerja Aman (*Permit To Work*) namun belum mengatur terkait jenis pekerjaan yang harus memiliki Surat ijin Kerja Aman dan tidak ada pengaturan personil yang berwenang untuk mengusulkan, memeriksa dan menyetujui Ijin kerja aman.	Perusahaan telah memiliki Prosedur terkait penerapan Sistem Ijin Kerja Aman (*Permit To Work*) yang telah mengakomodir jenis pekerjaan yang harus memiliki Sistem ijin Kerja Aman dan terdapat pengaturan personil yang berwenang untuk mengusulkan, memeriksa dan menyetujui Ijin kerja aman namun Sistem Ijin Kerja aman tersebut belum dilaksanakan.	Perusahaan telah melaksanakan sistem ijin kerja aman terhadap sebagian pekerjaan yang disyaratkan dalam prosedur Sistem Ijin Kerja Aman yang berlaku	Perusahaan telah melaksanakan sistem ijin kerja aman terhadap seluruh pekerjaan yang disyaratkan dalam prosedur Sistem Ijin Kerja Aman yang berlaku
	e	Apakah Perusahaan Saudara memiliki peralatan pencegahan & penanggulangan kebakaran, ledakan, pencemaran yang terpelihara dan dapat berfungsi dengan baik?	Perusahaan tidak memiliki peralatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, ledakan, pencemaran	Perusahaan telah mengidentifikasi sebagian peralatan pencegahan & penanggulangan kebakaran, ledakan, pencemaran yang semestinya harus dimiliki oleh perusahaan namun peralatan tersebut belum tersedia di lokasi Perusahaan	Perusahaan hanya menyediakan sebagian peralatan pencegahan dan penanggulangan yang telah diidentifikasi oleh Perusahaan	Perusahaan telah menyediakan seluruh peralatan pencegahan dan penanggulangan yang telah diidentifikasi oleh perusahaan namun belum dilakukan pemeriksaan kelayakan fungsinya secara rutin	Perusahaan telah menyediakan sebagian peralatan pencegahan dan penanggulangan yang telah diidentifikasi oleh perusahaan
7	**PROSES 7. JAMINAN PEMANTAUAN, PENGUKURAN DAN AUDIT**						
	a	Apakah Perusahaan Anda memiliki Sistem Audit HSSE yang dilaksanakan oleh personil yang kompeten?	Perusahaan tidak memiliki prosedur yang terkait dengan audit HSSE	Perusahaan telah memiliki prosedur terkait dengan audit namun cakupan isinya masih belum lengkap (*What, When, Where, Why, Who dan How*nya belum tercantum dalam prosdeur tersebut)	Perusahaan telah memiliki prosedur audit HSSE yang lengkap namun perusahaan belum menyusun program audit HSSE. (terdapat jadual, *auditor,* pengkomunikasian pelaksanaan audit)	Perusahaan telah menyusun program audit HSSE sesuai prosedur yang telah ditetapkan namun program tersebut belum dilaksanakan/ dilaksanakan tidak memenuhi program yang ditetapkan	Perusahaan telah melaksanakan seluruh audit HSSE berdasarkan prosedur dan program *audit* yang ditetapkan.
	b	Apakah Perusahaan Anda telah melakukan inspeksi terhadap peralatan yang digunakan?	Perusahaan tidak melakukan inspeksi kelayakan peralatan yang digunakan	Perusahaan hanya melakukan inspeksi/ pemeriksaan fisik secara internal terhadap sebagian peralatan dan instalasi yang digunakan. Perusahaan telah melakukan inspeksi/ pemeriksaan fisik secara internal terhadap peralatan dan instalasi yang digunakan namun belum memiliki Program Inspeksi yang ditetapkan atau sebaliknya.	Perusahaan telah melakukan pemeriksaan/ inspeksi secara internal terhadap seluruh peralatan dan instalasi yang digunakannya sesuai dengan program yang telah ditetapkan namun sertifikasi yang disyaratkan secara regulasi belum di penuhi	Perusahaan telah melakukan pemeriksaan/ inspeksi secara internal dan eksternal (Sertifikasi) terhadap seluruh peralatan dan instalasi yang digunakannya sesuai program yang telah ditetapkan namun sertifikasi personil/ *operator* yang terkait dengan pengoperasian peralatan tersebut belum tersedia.	Perusahaan telah melakukan pemeriksaan/ inspeksi secara internal dan eksternal (Sertifikasi) terhadap seluruh peralatan dan instalasi yang digunakannya sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan sertifikasi personil/ *operator* yang mengoperasikan peralatan tersebut telah dipenuhi.

	c	Apakah temuan-temuan audit, inspeksi dan rekomendasi investigasi kecelakaan telah ditindaklanjuti oleh Perusahaan?	Perusahaan tidak menindaklanjuti seluruh rekomendasi temuan HSSE yang ditujukan kepada perusahaan	Perusahaan hanya menindaklanjuti sebagian kecil rekomendasi HSSE (audit, inspeksi dan rekomendasi investigasi kecelakaan) yang ditujukan untuk perusahaan (< 40% rekomendasi)	Perusahaan telah menindaklanjuti sebagian rekomendasi HSSE (audit, inspeksi dan rekomendasi investigasi kecelakaan) yang ditujukan untuk perusahaan (40% - 60% dari rekomendasi)	Perusahaan telah menindaklanjuti sebagian besar rekomendasi HSSE (audit, inspeksi dan rekomendasi investigasi kecelakaan) yang ditujukan untuk perusahaan (60% - 90% dari rekomendasi)	Perusahaan telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi HSSE (audit, inspeksi dan rekomendasi investigasi kecelakaan) yang ditujukan untuk perusahaan (90% - 100% dari rekomendasi)
	d	Apakah Perusahaan telah mengkomunikasikan kasus-kasus insiden yang terjadi (di perusahaan dan diluar perusahaan anda) sebagai pembelajaran terhadap seluruh pekerja agar kejadian tersebut tidak terulang?	Perusahaan tidak pernah mengkomunikasikan kasus insiden yang terjadi kepada pekerjanya	Perusahaan hanya mengkomunikasikan kasus insiden yang terjadi di perusahaan kepada sebagian pekerja perusahaan	Perusahaan telah mengkomunikasikan kasus insiden yang terjadi di perusahaan kepada seluruh pekerja perusahaan	Perusahaan telah mengkomunikasikan kasus insiden yang terjadi di perusahaan dan di luar perusahaan kepada pekerjanya namun tidak dilakukan pengukuran efektivitas pengkomunikasian yang sudah dilakukannya	Perusahaan telah mengkomunikasikan kasus insiden yang terjadi di perusahaan kepada seluruh pekerja perusahaan dan telah dilakukan pengukuran efektivitas pengkomunikasian yang sudah dilakukannya
	e	Apakah Perusahaan Anda telah menerima Sertifikasi sistem pengelolaan HSSE dari lembaga sertifikasi?	Perusahaan tidak menerapkan sistem manajemen HSSE	Perusahaan sedang mengembangkan/ membangun sistem manajemen HSSE	Perusahaan telah menerapkan sistem manajemen HSSE namun belum pernah mendapatkan sertifikat sistem manajemen HSSE	Perusahaan telah menerapkan sistem manajemen HSSE dan namun sertifikat yang diperoleh sudah kadaluarsa/ *expired*	Perusahaan telah menerapkan sistem manajemen HSSE dan telah memiliki sertifikat sistem manajemen HSSE serta masih berlaku
	f	Apakah Perusahaan anda memiliki program observasi dan intervensi aspek HSSE (Pengamatan keselamatan kerja)?	Perusahaan tidak memiliki prosedur terkait observasi dan intervensi aspek HSSE (Pengamatan keselamatan kerja)	Perusahaan sudah memiliki prosedur observasi dan intervensi aspek HSSE namun program observasi dan intervensi aspek HSSE belum disusun	Perusahaan sudah menyusun program observasi dan intervensi aspek HSSE namun belum dilaksanakan	Perusahaan sudah melaksanakan program observasi dan intervensi aspek HSSE namun hasilnya tidak ditindaklanjuti untuk perbaikan	Perusahaan sudah melaksanakan program observasi dan intervensi aspek HSSE sesuai prosedur yang berlaku dan telah menindaklanjuti hasilnya untuk perbaikan
	g	Apakah Perusahaan Anda memiliki sistem pemantauan terhadap kinerja HSSE Perusahaan secara periodik?	Perusahaan tidak mencatat setiap insiden yang terjadi di Perusahaan	Perusahaan telah mencatat seluruh kategori insiden (termasuk *Near Miss* yang terjadi) namun terkait pencapaian program HSSE belum dicatat	Perusahaan telah mencatat seluruh kategori insiden (termasuk *Near Miss* yang terjadi) dan pencapaian program HSSE sebagai kinerja HSSE perusahaan namun kinerja HSSE tersebut tidak dievaluasi pencapaiannya	Kinerja HSSE perusahaan telah dicatat, di*monitor* dan dievaluasi pencapaiannya selama kurang dari 3 tahun (< 3 tahun) terakhir namun tidak periodik	Kinerja HSSE perusahaan telah dicatat, di*monitor* dan dievaluasi pencapaiannya secara periodik selama lebih dari 3 (tiga) tahun terakhir.
	h	Apakah Perusahaan Anda telah menerima penghargaan HSSE dari badan/ instansi terkait implementasi HSSE?	Perusahaan tidak pernah menerima penghargaan/ apresiasi HSSE	Perusahaan pernah menerima penghargaan aspek HSSE dari *Holding Company*nya	Perusahaan pernah menerima penghargaan aspek HSSE dari *client/* badan/ instansi terkait implementasi HSSE (1 kali menerima penghargaan)	Perusahaan pernah menerima penghargaan aspek HSSE dari *client/* badan/ instansi terkait implementasi HSSE (2 kali menerima penghargaan)	Perusahaan pernah menerima penghargaan aspek HSSE dari *client/* badan/ instansi terkait implementasi HSSE (lebih dari 2 kali menerima penghargaan)
	i	Apakah Perusahaan Anda pernah menerima sanksi/ teguran/ kewajiban untuk memperbaiki dari Pemerintah akibat pelanggaran aspek HSSE yang dilakukan oleh Perusahaan selama tiga tahun terakhir?	Perusahaan selalu menerima sanksi dari *Client* atau pemerintah akibat kinerja HSSE yang buruk	Perusahaan sering menerima sanksi dari *Client* atau pemerintah akibat kinerja HSSE yang buruk	Perusahaan pernah menerima sanksi dari *Client* atau pemerintah terkait kinerja HSSE perusahaannya sejumlah antara 1 s/d 4 kali selama periode 3 tahun	Perusahaan pernah menerima sanksi dari *Client* atau pemerintah terkait kinerja HSSE perusahaannya sejumlah 1 kali selama periode 3 tahun	Perusahaan tidak pernah menerima sanksi dari *Client* atau pemerintah terkait kinerja HSSE perusahaannya selama periode 3 tahun terhitung dari tanggal pengajuan dokumen Penilaian kualifikasi CSMS
8	**PROSES 8. TINJAUAN MANAJEMEN**						
	a	Apakah Perusahaan Anda memiliki sistem tinjauan manajemen?	Perusahaan tidak memiliki Prosedur tinjauan manajemen aspek HSSE	Perusahaan sudah memiliki prosedur tinjauan manajemen namun prosedur tersebut belum mengatur salah satu hal berikut : Bagaimana, kapan, siapa, dimana, apa dan kenapa manajemen *review* tersebut harus dilakukan.	Perusahaan sudah memiliki prosedur tinjauan manajemen dengan cakupan telah mengatur sebagian item berikut : Bagaimana, kapan, siapa, dimana, apa dan kenapa manajemen *review* tersebut harus dilakukan	Perusahaan sudah memiliki prosedur tinjauan manajemen dengan cakupan telah mengatur seluruh item berikut : Bagaimana, kapan, siapa, dimana, apa dan kenapa manajemen *review* tersebut harus dilakukan	Perusahaan telah mengkomunikasikan Prosedur Tinjauan Manajemen kepada Tim Manajemen.
	b	Apakah tinjauan manajemen tersebut dilaksanakan secara periodik dan hasilnya ditindaklanjuti?	Perusahaan tidak pernah melakukan tinjauan manajemen	Perusahaan pernah melakukan tinjauan manajemen namun tidak konsisten pelaksanaannya	Perusahaan telah melakukan tinjauan manajemen secara konsisten namun hasilnya tidak ditindaklanjuti oleh manajemen	Perusahaan telah melakukan tinjauan manajemen secara konsisten namun hanya sebagian hasilnya yang ditindaklanjuti oleh manajemen	Perusahaan telah melakukan tinjauan manajemen secara konsisten dan hasilnya telah ditindaklanjuti seluruhnya oleh manajemen

LAMPIRAN III
PEMILIHAN PENYEDIA (*VENDOR SELECTION*)



Tahapan Pemilihan Penyedia/ *Vendor Selection* bertujuan untuk memilih Pelaksana Kontrak yang terbaik diantara Calon Peserta Pemilihan/ Peserta Pemilihan dimana HSSE *Plan* merupakan salah satu persyaratan dalam Dokumen *Tender* serta menjadi salah satu kriteria dalam pelaksanaan Evaluasi penawaran.

A. PROSES PEMILIHAN PENYEDIA (*VENDOR SELECTION*)

Tahapan Pemilihan Penyedia dilaksanakan sebagai bagian dari proses Pemilihan yang telah ditetapkan di dalam Pedoman No. A5-001/I00100/2019-S9 tentang Pengadaan Barang/ Jasa dan/ atau TKO No. B5-003/I00100/2019-S9 tentang Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dan/ atau perubahannya.

HSSE Plan harus menjadi persyaratan dalam Dokumen *Tender* dan menjadi bagian dalam evaluasi penawaran Peserta Pemilihan menggunakan sistem *passing grade* sebesar minimum 80% dari keseluruhan persyaratan HSSE *Plan*. Persyaratan HSSE *Plan* diberlakukan untuk pekerjaan yang akan dikontrakan dengan kategori risiko Menengah (M) atau Tinggi (T) dan dicantumkan dalam DP3.

B. METODE PEMILIHAN PENYEDIA

1. Tahapan Pengembangan & Pengajuan Dokumen HSSE *Plan*

Dalam tahapan ini Peserta Pemilihan menyiapkan dokumen HSSE *Plan* sebagai bagian dari dokumen penawaran yang disampaikan saat pengadaan. Dokumen HSSE *Plan* yang disusun tersebut mengacu pada persyaratan HSSE *Plan* yang tercantum dalam Dokumen Pendukung Pelaksanaan Pemilihan (DP3) untuk pekerjaan yang akan dikontrakan dengan kategori risiko Menengah (M) atau Tinggi (T) yang berbasis pada 8 (delapan) Proses SUPREME (*Sustainability Pertamina Expectations For HSSE Management Excellence*) Pertamina meliputi :

a. Kepemimpinan Dan Akuntabilitas

1) Keterlibatan Manajemen

Peserta Pemilihan harus menyusun program HSSE yang melibatkan *level* Manajemen di Perusahannya terkait pekerjaan Kontrak yang akan dilaksanakan yang mencakup namun tidak terbatas pada :

a) Mempromosikan budaya HSSE

Peserta Pemilihan harus menyampaikan rencana keterlibatan Manajemen dan/ atau *Project Manager* dalam mempromosikan dan terlibat secara aktif dalam program-program peningkatan budaya HSSE yang akan dilakukan selama pelaksanaan pekerjaan Kontrak. Keterlibatan tersebut harus didokumentasikan dalam rencana kerja yang tertulis dan disahkan Manajemen Peserta Pemilihan serta dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Keterlibatan manajemen tersebut mencakup namun tidak terbatas pada program berikut:

i. Program kampanye/ training HSSE,

ii. Pertemuan rutin yang membahas aspek HSSE,

iii. *Management Walkthough*/ Inspeksi oleh Manajemen,

iv. Intervensi terhadap kondisi dan perilaku *Sub Standard* (HSE *Golden Rules* Pertamina)

v. Penerapan *Corporate Life Saving Rules* Pertamina.

2) Penghargaan dan Sanksi terkait Aspek HSSE

Peserta Pemilihan harus memiliki sistem sistem *reward/ consequences* (Penghargaan/ sanksi) aspek HSSE dan melaksanakannya selama pelaksanaan pekerjaan kontrak yang mencakup namun tidak terbatas pada :

a) Tersedianya program pemberlakukan *Reward* terhadap pekerja dan Sub-Kontraktor yang digunakan yang menunjukan kinerja HSSE secara pro aktif.

b) Tersedianya program sanksi bagi pekerja yang melakukan pelanggaran aspek HSSE beserta upaya untuk memperbaikinya.

b. Kebijakan Dan Sasaran

1) Kebijakan HSSE

Penyedia harus menyusun kebijakan HSSE yang akan diberlakukan selama pelaksanaan pekerjaan kontrak tersebut yang berisi :

a) Komitmen HSSE :

Peserta Pemilihan harus menuangkan komitmen implementasi HSSE selama pelaksanaan pekerjaan tersebut dalam kebijakan HSSE yang meliputi namun tidak terbatas pada:

i. Pencegahan kecelakaan, luka dan sakit akibat kerja,

ii. Mematuhi segala peraturan HSSE yang berlaku di Pertamina,

iii. Menyediakan pekerja yang telah memahami/memenuhi persyaratan keahlian dalam aspek HSSE pada pekerjaan tersebut,

iv. Melakukan perbaikan berkesinambungan terhadap kinerja HSSE,

v. Melarang penggunaan obat-obatan terlarang, minuman keras, penggunaan senjata api, berjudi dan berkelahi.

b) Target Kebijakan HSSE

Peserta Pemilihan harus menuangkan target penerapan komitmen HSSE tersebut kedalam kebijakan HSSE yang meliputi namun tidak terbatas pada:

i. Nihil kecelakaan kerja,

ii. Nihil penyakit akibat kerja,

iii. Nihil pencemaran lingkungan,

iv. Nihil kerusakan asset milik Pertamina,

v. Nihil kebakaran.

Sasaran HSSE harus didefiniskan secara spesifik oleh Peserta Pemilihan sesuai dengan pekerjaan kontrak yang akan dilaksanakan.

Kebijakan HSSE tersebut harus ditandatangani oleh pimpinan tertinggi Peserta Pemilihan/ pimpinan yang mendapat delegasi penandatanganan dari Pimpinan Tertinggi dan didokumentasikan. Kebijakan tersebut harus disosialisasikan/ dikomunikasikan saat seluruh pekerjanya yang terlibat selama pelaksanaan pekerjaan kontrak tersebut.

2) HSSE *Performance Indicator*/ KPI (*Key Performance Indicator*) Selama Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak.

KPI HSSE Pelaksana Kontrak digunakan sebagai data inputan untuk mengukur dan memantau keberhasilan Pelaksana Kontrak dalam menerapkan aspek HSSE selama pelaksanaan pekerjaan kontrak.

Peserta Pemilihan harus menyusun KPI HSSE sebagai ukuran keberhasilan Peserta Pemilihan dalam melaksanakan HSSE *Plan* selama pelaksanaan pekerjaan kontrak yang diwujudkan dalam bentuk nilai indikator pencapaian kinerja HSSE yang meliputi:

a) *Lagging indicator*:

Parameter indicator yang menunjukkan hasil kinerja akhir aspek HSSE/ pencapaian *ultimate* target HSSE untuk mengukur keberhasilan penerapan aspek HSSE selama pelaksanaan pekerjaan kontrak berdasarkan jumlah kasus insiden/ temuan yang terjadi selama pelaksanaan pekerjaan tersebut yang meliputi namun tidak terbatas pada:

i. Kecelakaan Kategori NOA (*Number Of Accident*) yaitu *Fatality*/ Property Damage ≥ 1juta USD/ *Oil spill* ≥ 15 *Barrels*. (target pencapaian kategori NOA harus Nol).

ii. Kecelakaan Kategori *Moderate* yaitu :

i) Luka/ cedera/ sakit yang berkaitan dengan pekerjaan yang mengakibatkan penanganan dan perawatan korban dengan kategori “Hari kerja hilang (*Day away from work*)”.

ii) Pencemaran lingkungan berupa tumpahan minyak ke sungai/ laut/ tanah dengan jumlah : 5 ≤ tumpahan minyak < 15 Bbls.

iii) Kerusakan dan/atau kehilangan properti Pertamina sehingga menyebabkan kerugian langsung terhadap Pertamina sebesar USD 100.000 ≤ Property Damage < USD 1.000.000

Target pencapaian Kategori *Moderate* harus Nol.

iii. Kecelakaan Kategori *Minor* yaitu :

i) Luka/ cedera/ sakit yang berkaitan dengan pekerjaan yang mengakibatkan penanganan dan perawatan korban melebihi

P3K antara lain : *Medical Treatment Cases*/ pembatasan kerja atau pemindahan tugas (*Restricted Work Days* atau *Transfer To Another Job*).

ii) Pencemaran lingkungan berupa tumpahan minyak ke sungai/ laut/ tanah dengan jumlah : 1 ≤ tumpahan minyak < 5 Bbls.

iii) Kerusakan dan/atau kehilangan properti Pertamina sehingga menyebabkan kerugian langsung terhadap Pertamina sebesar : USD 10.000 ≤ Property Damage < USD 100.000.

Target pencapaian Kategori *Minor* harus Nol.

b) *Leading indicator*:

Parameter *indicator* yang menunjukkan pencapaian program-program HSSE yang dilaksanakan selama pelaksanaan pekerjaan kontrak tersebut yang meliputi namun tidak terbatas pada:

i. HSSE *Management Walk Through* (MWT)/ M*anagement Visit* (sesuai tabel Frekuensi pelaksanaan MWT),

ii. Pemberian reward dan Sanksi HSSE (sesuai dengan kriteria pemberian reward dan sanksi yang berlaku),

iii. HSSE *Reporting*/ Penyampaian laporan kinerja HSSE selama Pelaksanaan Kontrak kepada Pertamina (minimal laporan disampaikan perbulan),

iv. HSSE *Meeting* (Minimal 1 bulan sekali),

v. Mengikutsertakan pekerja dalam asuransi ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan),

vi. HSSE *Talk/ Tools Box Meeting* (minimal saat awal memulai pekerjaan setiap harinya),

vii. HSSE *Induction* (Sebelum Pekerja Pelaksana Kontrak mulai bekerja di Lokasi tersebut),

viii. HSSE Training (Sesuai *subject training* dan Jadual yang ditetapkan),

ix. Ketersediaan Personil HSSE Pelaksana Kontrak (sesuai alokasi personil HSSE yang disepakati selama pekerjaan berlangsung),

x. Pelaksanaan Program *Fit To Work* (Minimal 100% Pekerja Pelaksana Kontrak telah dilakukan *Medical Check Up* (MCU) sesuai Pedoman No. A- 001/S00000/2018-S9 revisi 0 tentang Standar pemeriksaan kesehatan *Fit To Work* dalam penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan oleh perusahaan jasa penunjang dan atau perubahannya.

xi. Pelaksanaan mitigasi dalam dokumen *Risk Register*/ HIRADC/ JHSEA selama pelaksanaan pekerjaan (Sesuai jumlah mitigasi yang seharusnya diterapkan berdasarkan *Risk Register*/ HIRADC

(untuk proyek besar) dan/ atau JHSEA (untuk proyek kecil) yang berlaku.

xii. Ketersediaan prosedur di lokasi kerja (sesuai jumlah prosedur yang harus berlaku di lokasi/ pada kegiatan yang diperiksa (dalam 100%)).

xiii. Pengamatan Keselamatan Kerja (PEKA) (minimal 1 kali pengisian form PEKA per pekerja Kontraktor dan Sub Kontraktornya selama bekerja di lokasi pekerjaan Kontrak),

xiv. Pelaksanaan Pengelolaan Perubahan (*Management Of Change*/ MOC) sesuai prosedur yang berlaku apabila terjadi perubahan peralatan kerja/ modifikasi peralatan atau proses kerja/ perubahan personil kunci/ perubahan lingkup kerja, dll (jumlah MOC yang seharusnya diterapkan sesuai Prosedur yang berlaku (dalam 100%)).

xv. Pelaksanaan Sistem Ijin Kerja Aman (SIKA) sesuai prosedur yang berlaku (sesuai jumlah SIKA yang seharusnya diterapkan berdasarkan Prosedur yang berlaku (dalam 100%)).

xvi. Pelaksanaan Simulasi Keadaan Darurat (sesuai jumlah rencana simulasi yang ditetapkan).

xvii. Pelaksanaan penilaian terhadap kinerja Sub Kontraktor yang digunakan (sesuai rencana penilaian/ evaluasi yang ditetapkan/ minimal 1 kali).

xviii. Pelaporan Insiden HSSE yang terjadi (sesuai jumlah insiden yang telah terjadi minimal termasuk *nearmiss* dan *first aid cases*).

xix. Pelaksanaan Investigasi terhadap Insiden HSSE (sesuai jumlah insiden yang tercatat dan yang harus diinvestigasi).

xx. Pelaksanaan Program *Audit* HSSE, jika disyaratkan (sesuai tabel Frekuensi pelaksanaan *Audit*),

xxi. Pelaksanaan Program Inspeksi HSSE (sesuai dengan periode Inspeksi rutin yang diatur dalam Prosedur Inspeksi Pelaksanan Kontrak yang telah disetujui Fungsi Peminta Pengadaan (FPP) Pertamina),

xxii. *Closure action*/ Tindak Lanjut rekomendasi temuan selama pelaksanaan pekerjaan Kontrak (minimal 90% rekomendasi temuan inspeksi, MWT dan *Audit* yang dilaksanakan oleh Pelaksana Kontrak dan/ atau Pertamina telah di tindaklanjuti),

xxiii. Review implementasi HSSE Plan oleh Manajemen Pelaksana Kontrak (minimal 1 kali selama pekerjaan kontrak).

Target KPI HSSE Peserta Pemilihan harus spesifik, terukur, dapat dicapai dan realistis serta *timely* (SMART). KPI HSSE Peserta Pemilihan yang telah disusun harus ditandatangani oleh pejabat Peserta Pemilihan

yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan dalam pelaksanaan pekerjaan kontrak tersebut.

c. Organisasi, Tanggung Jawab, Sumber Daya dan Dokumentasi

1) Struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab.

Peserta Pemilihan harus menyusun Struktur Organisasi Pelaksanaan Kontrak yang berisi namun tidak terbatas pada :

a) Bagan Organisasi,

b) Jabatan dari masing-masing bagian yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan kontrak ,

c) Pekerja yang akan terlibat selama pelaksanaan pekerjaan kontrak tersebut,

d) Tugas dan tanggung jawabnya personil tersebut untuk melaksanakan seluruh program HSSE *Plan* selama dalam pelaksanaan pekerjaan kontrak tersebut.

Peserta Pemilihan harus memastikan bahwa selama pelaksanaan pekerjaan kontrak, personil yang menjabat dalam struktur organisasi tersebut telah memahami tugas dan tanggung jawabnya serta memiliki kompetensi yang disyaratkan terkait dengan implementasi HSSE *Plan* selama pelaksanaan pekerjaan kontrak.

Dalam struktur organisasi tersebut harus mengakomodir jabatan personil HSSE yang memiliki level yang setara dengan pimpinan tertinggi dari fungsi lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan kontrak tersebut. Personil HSSE tersebut agar dilengkapi dengan dokumen pendukung yang meliputi namun tidak terbatas pada:

a) Data identitas,

b) Status kepegawaian,

c) Pengalaman dibidang HSSE,

d) Jenis training HSSE yang telah diikuti/ *record* mengenai kompetensi yang dimiliki,

e) Memiliki Sertifikat Ahli K3 dari Migas/ BNSP/ Disnaker sesuai persyaratan yang berlaku.

Personil HSSE Peserta Pemilihan harus tersedia selama pelaksanaan pekerjaan kontrak serta harus mampu memfasilitasi, memotivasi dan memberikan saran serta meningkatkan penerapan aspek HSSE disetiap tahapan aktivitas pekerjaan kontrak tersebut dengan melibatkan partisipasi seluruh pekerja Peserta Pemilihan yang terkait beserta Sub Kontraktornya (bila menggunakan Sub Kontraktor). Perubahan personil kunci dalam pelaksanaan pekerjaan kontrak atau perubahan personil pada jabatan organisasi pelaksana kontrak yang dapat berdampak menimbulkan potensi bahaya atau risiko pada pelaksanaan pekerjaan kontrak maka Pelaksana

Kontrak harus menyampaikan rencana perubahan personil tersebut dilengkapi dengan pengalaman, kompetensi aspek HSSE, sertifikasi yang dimiliki oleh personil tersebut sesuai peraturan yang berlaku serta harus mendapatkan persetujuan dari Fungsi Peminta Pengadaan (FPP) Pertamina terlebih dahulu.

2) Pemeriksaan kesehatan

Peserta Pemilihan harus menyampaikan program Fit To Work yang mencakup Pemeriksaan Kesehatan/ Medical Check Up (MCU) dan Pemeriksaan Kesehatan Harian/ Daily Check Up (DCU). Peserta Pemilihan harus memastikan pemeriksaan kesehatan telah dilaksanakan kepada seluruh pekerja yang dipekerjakan selama pelaksanaan pekerjaan kontrak tersebut (termasuk bila menggunakan pekerja Sub kontraktornya) dan melampirkan bukti pemeriksaan kesehatan tersebut sesuai Pedoman No. A-001/S00000/2018-S9 revisi 0 tentang Standar pemeriksaan kesehatan fit to work dalam penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan oleh perusahaan jasa penunjang dan atau perubahannya.

Hasil pemeriksaan kesehatan tersebut ditunjukan melalui dokumen hasil *Medical Check Up* (MCU) terutama bagi pekerja akan melaksanakan pekerjaan yang berisiko tinggi serta menuntut kondisi fisik yang fit sesuai dengan tabel jenis pekerjaan yang membutuhkan pemeriksaan sebagai berikut :

NO	POSISI	PEMKES SEBELUM KERJA/PRA KONTRAK/PRE EMPLOYEE		KETERANGAN
		PEMKES DASAR	PEMKES TAMBAHAN	
1	**Pekerja Administrasi** **Pekerja Kantor (*Office Workers*)**	√	-	Jika diperlukan ke lapangan dan terdapat potensi bahaya yang signifikan harus dilakukan pemeriksaan harian
2	**Penyelam & Kru Kapal**	√	-	Penyelam dan Kru Kapal menggunakan sertifikat kesehatan yg valid dari International Maritime Organization --> harus dilakukan pengecekan validasi sertifikat kesehatan IMO Fit to work harian tetap dilakukan dengan melakukan pemeriksaan kesehatan harian
3	**Fireman atau Tim Rescue**	√	-. Tes kebugaran (NAPFA Modifikasi) -. Spirometri tes -. Tes buta warna	
4	**Sekuriti**	√	-. Tes kebugaran (NAPFA Modifikasi) -. Spirometri tes -. Tes buta warna	
5	**Pekerja di confined space**	√	-. Tes Pendengaran -. Spirometri tes	Pada tenaga ahli, jika hasil rekam jantung (EKG) abnormal --> dilakukan Treadmil test Fit tes bagi pengguna masker dan SCBA
6	**Pekerja di ketinggian**	√	-. Tes Pendengaran - Romberg tes	Perhatian pada riwayat vertigo, epilepsi dari hasil wawancara/anamnesis
7	**Awak Mobil Tanki (AMT)** **Operator Crane, Forklift, Alat berat** **Driver mobil penumpang**	√	-. Tes Pendengaran -. Buta warna - Tes lapangan pandang - Tes kekuatan otot dan refleks - Tes NAPZA	Pemeriksaan NAPZA & alkohol dilakukan secara acak/random dan bila dicurigai.
8	**Pekerja sampling/laboratorium (Chemical handling)**	√	-. Monitoring biologis sesuai bahan kimia yang digunakan	Penggunaan masker/respirator disesuaikan dengan bahan kimianya Jika menggunakan masker lakukan fit tes
9	**Pekerjaan yg terpajan dengan bising**	√	-. Audiometri tes	Perhatikan Noise Reduction Rate (NRR) pelindung telinga
10	**Pekerja dg pajanan radiasi pengion**	√	Periksa fungsi target organ	Pekerja yang terpajan Radio Aktif
11	**Food Handler**	√	-. Anti HAV - Stool Culture (6 bulan)	Pemeriksaan harian dilakukan untuk personal hyginie
12	**Welder**	√	Spirometri tes	
13	**Pekerjaan sipil & Mecanical**	√	-	Jika diperlukan ke lapangan dan terdapat potensi bahaya yang signifikan harus dilakukan pemeriksaan harian
14	**Tenaga Kesehatan**	√	HBsAG	
15	**Pekerjaan Electrical**	√	- Buta Warna	Jika diperlukan ke lapangan dan terdapat potensi bahaya yang signifikan harus dilakukan pemeriksaan harian
16	**Operator plant**	√	- Buta Warna	Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan tambahan sesuai dengan potensi bahaya
17	**Pest Control**	√	Cholinesterase (6 bulan)	

Keterangan : √ = **dilakukan pemeriksaan**
- = tidak dilakukan pemeriksaan

Hasil MCU tersebut dapat divalidasi oleh Dokter Perusahaan atau fungsi kesehatan di Unit Operasi/Anak Perusahaan Pertamina sehingga pekerja tersebut dapat dinyatakan memenuhi persyaratan Fit To work untuk melaksanakan pekerjaan tersebut serta untuk memastikan validitas masa berlaku hasil MCU maksimum 12 bulan setelah pelaksanaan MCU.

Jenis pemeriksaan yang dimaksud adalah:

a) Pemeriksaan kesehatan dasar yang terdiri atas:

- *Anamnesis*: wawancara oleh dokter.

- Pemeriksaan Fisik : Tekanan darah, nadi, suhu, frekuensi pernafasan, indeks massa tubuh, tes visus.
- Pemeriksaan Penunjang : Rekam jantung dengan EKG, Foto *Rontgen* dada, gula darah puasa (GDP), Laboratorium darah (*Hemoglobin/Lekosit/Trombosit*) dan pemeriksaan air kencing rutin/Urine rutin.

b) Pemeriksaan kesehatan tambahan dilakukan sesuai dengan potensi bahaya kesehatan yang ada di tempat kerja, dapat berupa pemeriksaan: Audiometri, spirometri, *monitoring* biologis, buta warna, lapangan pandang, Anti Hepatitis A (Anti HAV), *Stool culture*, tes kebugaran (NAPFA Modifikasi), atau tes keseimbangan (*Romberg tes*).

Apabila Peserta Pemilihan terdapat pertanyaan lebih lanjut, dapat menghubungi dokter perusahaan atau fungsi kesehatan di lokasi Pertamina terkait.

Bila masa berlaku hasil pemeriksaan kesehatan tersebut telah habis selama dalam pelaksanaan pekerjaan kontrak, maka pemeriksaan kesehatan ulang harus dilakukan terhadap pekerjanya kemudian menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan yang baru ke Fungsi Peminta Pengadaan (FPP) Pertamina yang bertanggungjawab mengawasi pelaksanaan pekerjaan kontrak tersebut.

Peserta Pemilihan harus memastikan pekerjanya dalam kondisi yang fit serta mematuhi program Daily Check Up (DCU) yang ditetapkan/ dilaksanakan di lokasi kerja Pertamina terkait selama Pelaksanaan Kontrak.

3) Asuransi Ketenagakerjaan

Peserta Pemilihan harus memiliki program asuransi ketenagakerjaan yang mengikutsertakan seluruh pekerjanya yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan kontrak untuk mengikuti BPSJ Ketenagakerjaan sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Selama pelaksanaan pekerjaan kontrak, Pelaksana Kontrak harus melaksanakan kewajibannya terkait BPJS ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang tersebut.

4) Pelatihan dan kompetensi pekerja yang terlibat dalam pekerjaan.

Peserta Pemilihan harus menyusun dan melaksanakan program pelatihan HSSE bagi pekerjanya yang terlibat selama pelaksanaan pekerjaan kontrak tersebut serta memastikan seluruh pekerja tersebut telah memiliki kompetensi minimum aspek HSSE yang disyaratkan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing di dalam pekerjaan kontrak tersebut.

Jenis pekerjaan yang secara regulasi disyaratkan harus dioperasikan oleh Operator yang memiliki suatu keahlian khusus maka Peserta Pemilihan harus menyediakan Operator yang memenuhi kompetensi yang

disyaratkan yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian terkait yang diterbitkan oleh instansi/ badan sertifikasi yang berwenang sesuai peraturan yang berlaku.

Peserta Pemilihan harus menyusun dan melaksanakan program induksi HSSE kepada pekerjanya sebelum mulai bekerja di lokasi pekerjaan kontrak tersebut dengan materi yang mencakup namun tidak terbatas pada:

a) Orientasi lokasi kerja & peraturan HSSE yang berlaku di lokasi tersebut meliputi namun tidak terbatas pada cakupan pekerjaan yang akan dilaksanakan, HSSE *policy & objective* pekerjaan tersebut, dll.
b) Bahaya dan mitigasi terhadap pekerjaan yang akan dilakukan.
c) Prosedur keadaan darurat yang berlaku beserta *emergency contact* yang harus dihubungi bila terjadi kondisi darurat.
d) Pengamatan Keselamatan Kerja (PEKA) dan intervensi terhadap kondisi *unsafe*.
e) Cara pelaporan terhadap insiden yang terjadi di lokasi.
f) 12 Elemen Corporate *Live Saving Rules* (CLSR) Pertamina.

Pelatihan tersebut harus direncanakan, didokumentasikan pelaksanaannya, dimonitor serta dievaluasi pemenuhannya.

5) HSSE *Communication*

Peserta Pemilihan harus menyusun program komunikasi HSSE yang akan disampaikan kepada pekerjanya dan Sub Kontraktor yang digunakan (apabila menggunakannya), serta pihak terkait lainnya termasuk kepada pihak Pertamina yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan kontrak tersebut, melalui namun tidak terbatas pada:

a) HSSE *meeting*,
b) HSSE *talk*,
c) HSSE *induction/training*,
d) HSSE *sign*,
e) Pelaksanaan rapat-rapat HSSE
f) Pelaporan penerapan HSSE ke Pertamina,
g) *Safety Stand Down/ Safety Alert*,
h) HSSE *board/ Leaflet/ Booklet*,

Program komunikasi HSSE tersebut harus dilaksanakan, dikelola selama pelaksanaan pekerjaan kontrak serta didokumentasikan pelaksanaannya oleh Peserta Pemilihan. Aspek HSSE yang dibahas dalam HSSE *Communication* dapat berupa namun tidak terbatas pada:

a) Kasus kecelakaan / Insiden, *near miss* yang terjadi dan potensi bahaya terkait.

b) Pelanggaran terhadap persyaratan HSSE.

c) Pencapaian kinerja HSSE.

d) Prosedur tanggap darurat yang digunakan.

e) *Fire protection system* di lokasi kerja.

f) Temuan HSSE dan tindak lanjutnya.

g) Peraturan HSSE yang disyaratkan selama pekerjaan.

h) Pemeriksaan peralatan sebelum bekerja.

i) Penerapan prosedur aman dalam bekerja.

j) Pengelolaan lingkungan (sampah/ limbah).

k) Pengelolaan *good house keeping*

l) Pengelolaan *industrial hygiene*.

d. Manajemen Risiko

1) *Work Site Hazard Analysis*

Peserta Pemilihan harus mengidentifikasi, mengevaluasi dan mengendalikan potensi bahaya dan risiko dari setiap aktivitas/ kegiatan yang akan dilaksanakan pada pekerjaan kontrak tersebut dengan menyusun :

a) Dokumen *Risk Register*/ HIRADC untuk pekerjaan Kontrak yang termasuk kategori Major Project dan dengan durasi pelaksanaan pekerjaan kontrak di atas 6 bulan. Potensi bahaya dan mitigasi yang tercantum dalam dokumen *Risk Register*/ HIRADC tersebut harus dilaksanakan selama pelaksanaan pekerjaan kontrak untuk mencegah insiden. Untuk pekerjaan kontrak yang tidak termasuk dalam kategori Major Project dan durasi pelaksanaan pekerjaan kontrak di bawah 6 bulan maka persyaratan Dokumen *Risk Register*/ HIRADC tidak diwajibkan.

b) *Job Health Safety Environment Analysis* (JHSEA) berdasarkan dokumen *Risk Register*/ HIRADC yang telah disusun (apabila tidak disyaratkan menyusun dokumen *Risk Register*/ HIRADC maka dokumen JHSEA disusun berdasarkan potensi bahaya terkait aktivitas yang akan dilaksanakan) untuk memastikan potensi bahaya dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan telah diidentifikasi dan ditetapkan mitigasinya yang sesuai.

Dokumen JHSEA yang disusun harus mencakup Identifikasi dan analisa potensi bahaya serta rencana mitigasi yang akan dilaksanakan mulai dari tahapan pre mobilisasi, mobilisasi (pengangkutan material/peralatan serta pengiriman pekerja ke dalam lokasi pekerjaan), pelaksanaan pekerjaan hingga demobilisasi (pengangkutan material/ peralatan serta pengiriman pekerja keluar dari lokasi pekerjaan).

Rencana mitigasi yang akan dilaksanakan harus mencakup aspek berikut namun tidak terbatas pada:

- Penggunaan peralatan/ bahan yang digunakan untuk memitigasi potensi bahaya yang teridentifikasi.
- Prosedur operasi & *standard* keselamatan yang terkait dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan.
- Pemenuhan persyaratan kompetensi minimal yang harus dipenuhi oleh pekerja terkait melalui program pembinaan/ *training*/ sertifikasi yang dibutuhkan terhadap pekerjaan tersebut.
- Pemenuhan persyaratan perizinan/ regulasi yang berlaku baik di internal maupun eksternal Pertamina.
- Pemantauan terhadap pemenuhan parameter nilai ambang batas aman terhadap aktivitas pekerjaan.
- Penyediaan dan kepatuhan terhadap penggunaan APD (Alat Pelindung Diri)/ PPE (*Personal Protective Equipment*) yang disyaratkan.
- Penyediaan peralatan *Fire Protection* yang dibutuhkan untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran.
- Pengelolaan sampah dan/ atau limbah yang dihasilkan
- Pengelolaan *hygiene industry*,
- Pengelolaan *good house keeping*,
- Implementasi Corporate *Life Saving Rules* (CLSR) Pertamina.

Peserta Pemilihan harus mengelola, mendokumentasikan dan melaporkan secara periodik penerapan rencana mitigasi JHSEA tersebut kepada Fungsi Peminta Pengadaan (FPP) Pertamina & HSSE Pertamina di lokasi kegiatan selama pekerjaan berlangsung.

Peralatan HSSE yang akan digunakan selama pelaksanaan pekerjaan kontrak untuk mencegah dan menanggulangi bahaya pekerjaan terkait harus diidentifikasi secara spesifik (baik jenis maupun jumlahnya) dan disediakan selama pelaksanaan pekerjaan kontrak. Penyediaan peralatan tersebut harus dikoordinasikan dan disepakati bersama antara pihak Fungsi Peminta Pengadaan (FPP) Pertamina dan Peserta Pemilihan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

e. Perencanaan dan Prosedur

1) Prosedur kerja dan standar keselamatan.

Peserta Pemilihan harus menyusun prosedur kerja yang mengatur petunjuk cara kerja aman yang mencakup namun tidak terbatas pada:

a) Metode kerja dan handling peralatan secara aman.

b) Cara kerja aman (*Safe Work Practice*) terhadap aktivitas pekerjaan yang memiliki potensi bahaya kritis sesuai dengan Corporate *Life Saving Rules* (CSLR) Pertamina.

c) Pemeriksaan/ inspeksi dan/ atau sertifikasi peralatan untuk memastikan bahwa peralatan yang digunakan dapat dioperasikan secara aman dan memenuhi persyaratan regulasi.

d) Persyaratan kualifikasi Operator yang mengoperasikan peralatan sesuai jenis dan regulasi yang mengaturnya.

e) Standard keselamatan yang berlaku.

f) Intervensi terhadap perilaku dan kondisi Sub Standard yang terjadi.

Peserta Pemilihan yang ditetapkan sebagai pelaksana kontrak harus menyusun program untuk mensosialisasikan prosedur dan standard keselamatan yang berlaku kepada seluruh pekerjanya yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan Kontrak (termasuk kepada *Sub Contractor*nya) dan mengimplementasikan prosedur operasi tersebut secara konsisten selama pelaksanaan Kontrak.

2) *Emergency Preparedness*

Peserta Pemilihan harus menyusun rencana tanggap darurat terhadap pekerjaan kontrak yang akan dilaksanakan dengan mengacu pada pengelolaan keadaan darurat Pertamina yang berlaku di lokasi pekerjaan kontrak yang mencakup namun tidak terbatas pada :

a) Identifikasi keadaan darurat yang dapat terjadi selama pelaksanaan pekerjaan kontrak yang mencakup potensi emergency di lokasi existing dan terkait dengan metode kerja yang akan dilaksanakan,

b) Tersedianya prosedur penanggulangan terhadap keadaan darurat milik Peserta Pemilihan yang berlaku,

c) Tersedianya struktur organisasi tanggap darurat yang akan diberlakukan selama pelaksanaan pekerjaan kontrak dengan dilengkapi tugas dan tanggung jawab para pihak terkait penanggulangan serta terhubung dengan organisasi keadaan darurat yang berlaku di lokasi Pertamina terkait,

d) Tersedianya *emergency contact number* yang berlaku di lokasi pekerjaan kontrak (termasuk emergency contact number Tim Tanggap Darurat di lokasi Pertamina terkait),

e) Alur komunikasi keadaan darurat selama pelaksanaan pekerjaan kontrak yang meliputi namun tidak terbatas pada:

i. Internal Peserta Pemilihan selaku Pelaksana Kontrak,

ii. Pihak Peserta Pemilihan dengan Sub Kontraktornya (jika menggunakan sub kontraktor),

iii. Pihak Peserta Pemilihan dengan pihak Pertamina yang terkait.

Saat pelaksanaan kontrak, Peserta Pemilihan harus menyusun rencana sosialisasi rencana tanggap darurat tersebut kepada seluruh pekerjanya yang bekerja di lokasi pekerjaan kontrak tersebut meliputi namun tidak terbatas pada:

a) Rencana tanggap darurat tersebut yang akan diberlakukan di lokasi pelaksanaan pekerjaan kontrak.

b) Prosedur keadaan darurat yang berlaku di lokasi pekerjaan kontrak (yang telah disepakati dengan Unit Operasi Pertamina setempat).

Peserta Pemilihan harus memiliki rencana untuk pelaksanaan simulasi keadaan darurat selama pelaksanaan pekerjaan kontrak sesuai dengan persyaratan dan perijinan yang diatur oleh Fungsi Peminta Pengadaan (FPP) Pertamina. Saat pelaksanaan pekerjaan kontrak, rencana simulasi yang telah disetujui oleh FPP tersebut agar dilaksanakan.

Untuk dapat mencegah agar dampak iniden yang terjadi tidak menyebabkan dampak terhadap korban semakin parah maka Peserta Pemilihan harus menyiapkan petugas *First Aider* (P3K) yang kompeten dan peralatan P3K di lokasi kerja sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi Nomor : PER.15/MEN/VIII/2008.

Dengan pertimbangan risiko perkerjaan, jumlah pekerja yang terlibat dan lokasi pelaksanaan pekerjaan Kontrak yang jauh dari fasilitas Rumah Sakit maka Peserta Pemilihan harus menyediakan Alat Evakuasi dan Alam Transportasi (*Ambulance*) di lokasi Pekerjaan Kontrak sesuai dengan lingkup yang disyaratkan dan yang disetujui oleh Fungsi Peminta Pengadaan (FPP) Pertamina.

3) Pengelolaan Penyebaran *Pandemic* (bila terjadi *pandemic*)

Pelaksana kontrak harus memiliki prosedur yang mengatur tentang pengelolaan penyebaran pandemic yang mencakup namun tidak terbatas pada :

a) Pencegahan penularan pandemic (saat menuju ke lokasi kerja, di lokasi kerja dan saat meninggalkan lokasi kerja) melalui program pro aktif yang ditetapkan,

b) Penanganan pekerja saat mengalami penularan pandemic.

Prosedur yang disusun minimum harus mengacu peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan disetujui oleh Pertamina tentang penanganan kondisi pandemic yang sedang terjadi.

Pelaksana Kontrak harus mengkomunikasikan prosedur tersebut kepada seluruh pekerjanya yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan kontrak, memastikan pemenuhannya serta melakukan tindakan disiplin apabila terdapat pekerjanya yang melanggar prosedur tersebut sesuai pemberlakukan sanksi yang ditetapkan. Dalam rangka mencegah

penyebaran pandemic tersebut, pelanggaran terhadap prosedur tersebut yang disebabkan oleh kelalaian Pelaksana Kontrak maka Pertamina dapat memberikan sanksi terhadap Pelaksana Kontrak yang mencakup namun tidak terbatas pada : teguran, pemberian Surat Peringatan, Penghentian Pekerjaan Kontrak atau Pembatalan Kontrak.

f. Implementasi dan Pengendalian Operasi

1) Pengelolan Perubahan (*Management Of Change*)

Peserta Pemilihan harus menyampaikan prosedur pengelolaan terhadap perubahan yang dapat terjadi selama pelaksanaan pekerjaan kontrak yang mencakup perubahan berikut namun tidak terbatas pada :

a) Perubahan personil yang terkait,
b) Perubahan peralatan yang digunakan,
c) Perubahan proses/ metode kerja yang dilaksanakan,
d) Dll.

Pengelolaan perubahan yang harus dilakukan tersebut mencakup namun tidak terbatas pada :

a) Identifikasi *scope* perubahan yang dilakukan,
b) *Risk Assessment*,
c) Proses persetujuan (validasi),
d) Pengkomunikasi perubahan yang dilakukan,
e) *Update* dokumentasi,
f) Personal training,
g) Implementasi perubahan,
h) Monitoring dan review perubahan.

Pengelolaan perubahan tersebut harus dilaksanakan dan didokumentasikan selama pelaksanaan pekerjaan kontrak.

2) Kelayakan Peralatan Yang digunakan

Peserta Pemilihan harus menyampaikan daftar seluruh peralatan yang akan digunakan selama pelaksanaan pekerjaan kontrak dan dilengkapi dengan status kelayakan fungsinya yang dibuktikan dengan :

a) Sertifikasi peralatan yang dimiliki dari badan/ institusi pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mensertifikasi peralatan tersebut (apabila peralatan tersebut secara regulasi harus disertifikasi).
b) Hasil pemeriksaan internal terhadap peralatan tersebut.

Daftar peralatan yang akan digunakan beserta hasil pemeriksaan yang telah dilakukan mencakup namun tidak terbatas pada :

a) Pesawat angkat yang akan digunakan (*Crane*),
b) Pesawat angkut yang akan digunakan (*Fork lift, truck*, dll),
c) Peralatan *pneumatic*,
d) Peralatan bertekanan,
e) Peralatan listrik (termasuk instalasi listrik yang disiapkan, *genset*),
f) Peralatan *rotating* (pompa, *diesel*, gerinda, dll),
g) *Scaffolding*,
h) *Conveyor*,
i) Alat Pelindung Diri (APD) dan Peralatan Keselamatan lainnya yang terdiri dari namun tidak terbatas pada :
    i. Alat Pelindung Diri (APD) Umum terdiri dari : Topi Keselamatan/ Safety Helmet, Kaca Mata Keselamatan/ *Safety Glasses*, Masker Debu/ *Dust Masker*, Pelindung telinga/ *Ear Protection*, Sarung Tangan/ *Hand Gloves*, Sepatu Keselamatan/ *Safety Shoes*, *Coverall/ Wearpack*, dll.
    ii. Bekerja diruang terbatas: *Breathing aparatus, Airline system, Blower/ Exhaust Fan, Basic life support*, dll.
    iii. Fire Protection System : Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Alat Pemadam Api beroda (*Whelled Fire Extingusher*), *Water Sprinkler, Fire pump, Fire Hose, Coupling* dan *Nozzle*, *Fire Monitor/ Foam Monitor, Fire Detector/ Fire Alarm*.
    iv. *Spill Protection* : *Oil pit/ Oil catcher, API Separator, Oil boom, Oil Absorbent, Oil Despersant*, dll.
    v. Alat Monitor : *Hydrocarbon Gas detector, Toxic Gas Detetector, Multi Gas Detector*, dll.
    vi. *Welding/ Cutting/ Grinding Protection* : *Face shield, Welding apron, Welding googless, Welding Masker*, dll.
    vii. *Fall Protection : Full body harness, Energy absorbing lanyard, Anchor point, Fall arrestor (Rope grab), Life line, Safety net,* dll.
    viii. Pekerjaan Radiasi : *Film Badge, Dosi meter, Colimator, Long Tang, Bunker & Transportation box*, dll.
    ix. Pekerjaan diatas air : *Life jacket*, pelampung, dll.
    x. Pekerjaan dibawah air : *Self Contained Underwater Breathing Apparatus* (SCUBA), *Surface supplied diving, Surface mixed self diving, Saturation diving*, dll.
    xi. Dll.
j) Dll.

Peserta Pemilihan harus memastikan peralatan tersebut dalam kondisi tersedia dan siap digunakan selama pelaksanaan pekerjaan kontrak sehingga Peserta Pemilihan harus menyampaikan program pemeliharaan yang akan dilakukan terhadap peralatan yang akan digunakan.

Peserta Pemilihan harus menyampaikan daftar material berbahaya yang akan digunakan selama pelaksanaan pekerjaan kontrak tersebut yang dilengkapi dengan *Safety Data Sheet* (SDS) yang berisi daftar informasi bahaya dan penanggulangan apabila terjadi paparan terhadap material berbahaya tersebut. Peserta Pemilihan harus mengkomunikasikan *Safety Data Sheet* (SDS) tersebut kepada seluruh pekerja terkait selama pelaksanaan pekerjaan kontrak.

3) Sistem Izin Kerja Aman/ *Permit To Work* (SIKA)

Untuk memastikan Peserta Pemilihan memiliki sistem pengelolaan terhadap bahaya pada kegiatan kerja yang dilaksanakan di lokasinya maka Peserta Pemilihan harus menyampaikan hal berikut namun tidak terbatas pada :

a) Menyampaikan Prosedur yang mengatur Sistem Izin Kerja Aman/ *Permit To Work* (SIKA) yang akan diterapkan pada pekerjaan kontrak tersebut yang disertai dengan bukti implementasinya pada pelaksanaan pekerjaan kontrak sebelumnya/ pekerjaan kontrak lainya baik di lokasi Pertamina atau di lokasi di luar Pertamina.

b) Peserta Pemilihan telah mengidentifikasi daftar pekerjanya yang memiliki otorisasi untuk implementasi SIKA sesuai dengan prosedur sistem Izin Kerja Aman/ *Permit To Work* (SIKA) yang berlaku di Penyedia.

c) Daftar tugas/ kegiatan/ area yang telah diidentifikasi sehingga harus diberlakukan Izin Kerja Aman/ *Permit To Work* (SIKA).

Apabila Fungsi Peminta Pengadaan (FPP) Pertamina memutuskan agar Peserta Pemilihan menerapkan Sistem Izin Kerja Aman/ *Permit To Work* (SIKA) yang berlaku di Pertamina maka Peserta Pemilihan harus menggunakan Sistem Izin Kerja Aman/ *Permit To Work* (SIKA) Pertamina tersebut atau dapat diberlakukan bridging antara kedua Sistem Izin Kerja Aman/ *Permit To Work* (SIKA) tersebut sesuai persetujuan fungsi FPP Pertamina di lokasi pekerjaan.

4) Pengelolaan Sub Kontraktor (Jika menggunakan)

Peserta Pemilihan harus memiliki sistem seleksi Sub Kontraktor yang mensyaratkan HSSE sebagai bagian dalam kriteria seleksi Sub Kontraktor dalam pelaksanaan pekerjaan kontrak tersebut yang ditunjukan dengan namun tidak terbatas pada :

a) Tersedianya Prosedur seleksi bagi Sub Kontraktor yang akan digunakan selama pelaksanaan pekerjaan kontrak tersebut.

b) Tersedianya hasil seleksi Sub Kontraktor yang akan digunakan tersebut.

Sistem seleksi tersebut harus disampaikan oleh Peserta Pemilihan. Pengelolaan terhadap penerapan aspek HSSE Sub Kontraktor selama pelaksanaan pekerjaan kontrak tersebut harus sejalan dengan persyaratan yang diminta Pertamina kepada Peserta Pemilihan. Peserta Pemilihan harus memonitor, mengelola dan memastikan Sub Kontraktor yang digunakan telah mampu mengelola secara efektif rencana mitigasi yang ditetapkan selama pelaksanaan pekerjaan tersebut mulai dari tahapan persiapan, implementasi hingga pekerjaan selesai dilaksanakan. Pengelolaan kinerja HSSE Sub Kontraktor & konsekuensi HSSE yang muncul terkait aktivitas pekerjaan Sub Kontraktor menjadi tanggung jawab Peserta Pemilihan.

Peserta Pemilihan wajib melaporkan dan meminta ijin penggunaan seluruh Sub Kontraktor selama pelaksanaan pekerjaan kontrak tersebut yang dilengkapi dengan hasil seleksi Sub Kontraktor yang akan digunakan kepada Fungsi Peminta Pengadaan (FPP) Pertamina.

5) Keselamatan Berkendara

Peserta Pemilihan harus memiliki system untuk mengelola keselamatan berkendara pekerjanya selama pelaksanaan pekerjaan kontrak di lokasi kerja Pertamina.

Peserta Pemilihan harus menyampaikan program keselamatan berkendara yang mencakup namun tidak terbatas pada :

a) Pengemudi dan kendaraan telah memenuhi persyaratan legalitas berkendara (terdapat SIM & STNK yang berlaku)

b) Memiliki program pelatihan keselamatan berkendara (Defensive Driving Training) bagi Pengemudi dan penumpangnya. Bagi Driver yang sudah memiliki sertifikat/ mengikuti pelatihan keselamatan berkendara (*Defensive drive training*) dapat dilampirkan.

c) Memiliki Program pemeriksaan kesehatan kondisi fisik Pengemudi berdasarkan hasil *Medical Check Up*,

d) Memiliki Checklist pemeriksaan terhadap kelayakan kendaraan berdasarkan kelengkapan legalitas maupun teknis,

Pengemudi beserta armadanya harus memenuhi peraturan keselamatan berkendara yang berlaku di Pertamina.

g. Jaminan: Pemantauan, Pengukuran, dan *Audit*.

Peserta Pemilihan harus memiliki sistem untuk memastikan HSSE *Plan* telah dilaksanakan secara efektif selama pelaksanaan pekerjaan kontrak melalui namun tidak terbatas pada :

1) Audit HSSE

Peserta Pemilihan harus menyusun program *Audit Internal* HSSE dan melaksanakan program tersebut selama pelaksanaan pekerjaan kontrak untuk memastikan bahwa HSSE *Plan* yang telah disepakati antara Fungsi Peminta Pengadaan (FPP) Pertamina & Peserta Pemilihan telah dilaksanakan secara menyeluruh dan konsisten. Peserta Pemilihan harus menyampaikan daftar *Auditor Internal* HSSE yang kompeten untuk melaksanakan *audit* tersebut disertai dengan bukti Pelatihan/ Sertifikasi *Auditor* yang dimilikinya.

Hasil *Audit Internal* HSSE tersebut harus dilaporkan kepada Fungsi Peminta Pengadaan (FPP) Pertamina selaku pengawas pekerjaan kontrak. Frekuensi pelaksanaan *Audit* HSSE yang disyaratkan mengacu pada ketentuan sebagai berikut :

		Frekuensi *Audit Internal* Peserta Pemilihan Selama Pelaksanaan Kontrak		
		Pekerjaan Rutin & Non Rutin		
		Risiko Rendah	Risiko Menengah	Risiko Tinggi
DURASI PELAKSANAAN KONTRAK	< 6 bulan	0	0	0
	6 bulan - 1 tahun	0	0	1 kali
	> 1 tahun	0	1xn	1 + 1xn

Keterangan :

n = jumlah kelipatan tahun setelah 1 (satu) tahun berjalan)

Untuk pekerjaan yang termasuk kategori rsiko rendah tidak disyaratkan Audit Internal HSSE.

Frekuensi pelaksanaan *Audit Internal* HSSE selama pelaksanaan pekerjaan kontrak mempertimbangkan kompleksitas, durasi dan tingkat risiko pekerjaan. Pelaksanaan *Audit* yang disyaratkan bagi Peserta Pemilihan dapat ditingkatkan frekuensinya sesuai dengan permintaan Fungsi Peminta Pengadaan (FPP) Pertamina berdasarkan pada :

a) Pertimbangan kasus kecelakaan yang pernah terjadi sebelumnya terhadap pekerjaan sejenis.

b) Meningkatnya tingkat Risiko pekerjaan Kontrak terkait aspek HSSE yang disebabkan namun tidak terbatas pada :

   i. Kompleksifitas pekerjaan kontrak,

   ii. Terdapat potensi bahaya *critical*,

   iii. Tingkat kepatuhan Pelaksana Kontrak saat pelaksanaan pekerjaan (peningkatan frekuensi *audit* HSSE dapat dilakukan berdasarkan

kinerja Peserta Pemilihan selama melaksanakan pekerjaan tersebut).

Peserta Pemilihan yang menggunakan Sub Kontraktor dalam pelaksanaan pekerjaan harus memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan Sub Kontraktor tersebut telah memenuhi aspek HSSE sesuai persyaratan Pertamina melalui pelaksanaan program *Audit* HSSE kepada Sub Kontraktornya.

Aktivitas *audit* HSSE yang dilaksanakan oleh Peserta Pemilihan meliputi namun tidak terbatas pada:

a) Memastikan kesisteman yang diatur dalam HSSE *Plan* telah dilaksanakan oleh Peserta Pemilihan.

b) Mengevaluasi efektifitas dan tingkat penerapan HSSE *Plan* selama dalam pelaksanaan pekerjaan kontrak.

c) Memastikan pengelolaan risiko pada pekerjaan Kontrak tersebut dilaksanakan seluruhnya secara efektif.

d) Mengidentifikasi potensi perbaikan berkesinambungan yang dapat dilakukan.

Selama dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, pihak Pertamina dapat melakukan *audit* HSSE terhadap Peserta Pemilihan untuk memastikan bahwa HSSE *Plan* telah diimplementasikan oleh Peserta Pemilihan selama pelaksanaan Kontrak. Peserta Pemilihan harus kooperatif dalam pelaksanaan audit tersebut dengan menyediakan data yang diperlukan oleh Pertamina, serta harus menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil *audit* HSSE yang disampaikan oleh Pihak Pertamina kepada pihak Pelaksana Kontrak.

2) Inspeksi

Peserta Pemilihan harus menyusun program inspeksi HSSE serta melaksanakan program inspeksi tersebut sesuai dengan cakupan pekerjaan yang dilaksanakan Peserta Pemilihan selama pelaksanaan pekerjaan Kontrak. Inspeksi yang dilakukan berfungsi untuk memastikan bahwa pekerjaan kontrak yang akan dilaksanakan telah mematuhi peraturan/ *standard* dan persyaratan HSSE yang berlaku sehingga dapat dilaksanakan secara aman dengan cakupan inspeksi meliputi namun tidak terbatas pada:

a) Area kerja (*Warehouse, Workshop*, Perkantoran, Perumahan/ *Mess*, Poliklinik dan lain-lain).

b) Material yang digunakan.

c) Peralatan/ mesin yang digunakan.

d) Perilaku dan metode kerja yang dilakukan oleh pekerja.

e) Penerapan HSSE *Work Practice*.

f) Kepatuhan terhadap Corporate *Life Saving Rules* (CLSR) Pertamina yang terkait dengan aktivitas kerja yang dilakukan.

Inspeksi yang dilaksanakan oleh Peserta Pemilihan mencakup namun tidak terbatas pada :

a) Inspeksi Rutin (Harian/ Mingguan/ Bulanan) yang frekuensinya disyaratkan oleh pihak Pertamina.

Tim yang melakukan inspeksi dan frekuensi pelaksanaan inspeksi harus dijelaskan dalam program inspeksi Pelaksanaan Kontrak. Tim inspeksi harus melibatkan minimum level Pengawas, Manajemen dan personil HSSE Peserta Pemilihan.

b) MWT (*Management Walk Through*)

Sebagai salah satu bukti komitmen manajemen Peserta Pemilihan terhadap implementasi aspek HSSE pada pelaksanaan pekerjaan kontrak maka Peserta Pemilihan harus menyusun dan melaksanakan program MWT (*Management Walk Through*)/ HSSE *Management Visit* selama pelaksanaan pekerjaan kontrak yang mencakup :

- Tersedianya prosedur terkait Pelaksanaan MWT,
- Tersedianya jadual pelaksanaan MWT (Lokasi MWT, Tim yang melakukan MWT dan rencana waktu pelaksanaan MWT),
- Pencatatan *feedback* dan temuan MWT,
- Mekanisme tindaklanjut temuan MWT (pengkomunikasian hasil MWT dan monitoring tindaklanjutnya).

Peserta Pemilihan harus melaksanakan program MWT (*Management Walk Through*)/ HSSE *Management Visit* dengan dengan acuan sebagai berikut namun tidak terbatas pada:

		FREKUENSI PELAKSANAAN MWT		
		Rutin & Non Rutin		
		Risiko Rendah	Risiko Menengah	Risiko Tinggi
DURASI PEKERJAAN DI LAPANGAN	3 s/d 6 bulan	0	0	1
	6 s/d 1 tahun	0	1	2
	> 1 tahun	0	1 + 1xn	2 + 1xn

Keterangan :

n = jumlah kelipatan tahun setelah 1 (satu) tahun berjalan)

Pelaksanaan MWT harus melibatkan partisipasi minimal *level Project Manager*/ Jabatan setara dan Perwakilan Manajemen dari Peserta

Pemilihan untuk memastikan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Peserta Pemilihan tersebut telah memenuhi persyaratan HSSE yang ditentukan. Peserta Pemilihan juga harus melakukan inspeksi HSSE terhadap Sub Kontraktor yang digunakan selama pekerjaan tersebut.

Pelaksanaan inspeksi HSSE yang dilaksanakan oleh Peserta Pemilihan harus mencakup implementasi mulai dari tahapan Pre mobilisasi, mobilisasi (Penyedia mengirimkan peralalatan/ mesin, material, dan pekerja ke lokasi), pelaksanaan pekerjaan di lapangan hingga demobilisasi. Penyedia harus menjelaskan pengaturan mengenai pelaksanaan inspeksi HSSE yang akan dilakukan (termasuk menjelaskan pengaturan monitoring pelaksanaan dan tindaklanjut temuan) dalam prosedur inspeksi HSSE yang berlaku.

Hasil temuan dan rekomendasi inspeksi HSSE (baik yang dilakukan oleh Penyedia maupun Pertamina) harus ditindaklanjuti oleh Peserta Pemilihan dan dikontrol pemenuhannya dengan baik serta dilaporkan secara rutin ke Fungsi Peminta Pengadaan (FPP) Pertamina dan bagian HSSE Pertamina.

3) Pelaporan & Investigasi Kecelakaan

Tujuan dari pelaksanaan Pelaporan dan investigasi kecelakaan adalah :

a) Mencegah kejadian yang sama terulang.
b) Menentukan penyebab kelemahan penerapan aspek HSSE yang menyebabkan kecelakaan.
c) Mengidentifikasi potensi perbaikan yang dapat dilakukan oleh Peserta Pemilihan untuk memperbaiki penerapan system HSSE selama pelaksanaan pekerjaan kontrak tersebut.
d) Mengkomunikasikan lesson learn kepada seluruh pekerja dari hasil investigasi kecelakaan yang sudah dilakukan.
e) Mendokumentasikan catatan kecelakaan beserta investigasinya sehingga dapat dikelola dengan baik sebagai bahan inputan pekerjaan kontrak berikutnya.

Untuk memastikan Peserta Pemilihan memiliki sistem untuk menindaklanjuti setiap insiden yang terjadi selama pelaksanaan pekerjaan kontrak, maka Peserta Pemilihan harus melampirkan namun tidak terbatas pada :

a) Prosedur pelaporan dan pelaksanaan investigasi kecelakaan yang akan diterapkan dalam pelaksanaan pekerjaan Kontrak tersebut.

Prosedur pelaporan dan penyelidikan insiden tersebut harus dilaksanakan terhadap setiap kejadian kecelakaan yang terjadi. Dalam prosedur tersebut harus mengatur kewajiban Peserta Pemilihan untuk segera melaporkan dan menginvestigasi setiap kejadian kecelakaan, kejadian yang termasuk kategori *High Potential* (HiPo) yang berpotensi menyebabkan kerugian bagi Pertamina, *Nearmiss* (hampir celaka)

selama pelaksanaan pekerjaan Kontrak kepada Fungsi Peminta Pengadaan (FPP) Pertamina & HSSE Pertamina. Pemberitahuan dan pelaporan dapat disampaikan dengan metode pemberitahuan awal kejadian/ laporan sementara (melalui *Phone/ Email*/ SMS/ WA/ dll) kemudian dilanjutkan dengan pemberitahuan formal yang tertulis dan disampaikan berdasarkan hasil pendalaman/ investigasi Peserta Pemilihan untuk menemukan penyebab dasar (*Root Causes*) guna mencegah kejadian tersebut terulang kembali.

Dalam prosedur tersebut dan/ atau dokumen turunannya agar mencantumkan pemberitahuan awal kejadian yang disampaikan kepada FPP paling lambat 1 (satu) jam setelah insiden terjadi sedangkan laporan resmi insiden dilaporkan oleh paling lambat 6 jam setelah kecelakaan. Investigasi kecelakaan harus sudah dilaksanakan oleh Penyedia paling lambat 7 hari setelah kejadian. Untuk kasus kecelakaan yang terjadi, pihak Pertamina dapat melaksanakan investigasi secara independen sehingga mengharuskan Peserta Pemilihan agar mendukung, membantu dan berkerjasama terkait penyediaan data dan fakta insiden yang dibutuhkan oleh investigator Pertamina.

b) Tim Investigator yang Kompeten

Investigasi terhadap insiden yang terjadi harus dilaksanakan oleh Investigator Peserta Pemilihan yang kompeten berdasarkan rekaman pelatihan/ sertifikat sebagai investigator.

h. Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak

Peserta Pemilihan harus menyampaikan program tinjauan/ review terhadap efektivitas implementasi HSSE *Plan* selama pelaksanaan pekerjaan kontrak yang melibatkan level Manajemen. Tinjauan tersebut dilakukan guna mengevaluasi dan melakukan perbaikan berkesinambungan terhadap implementasi HSSE *Plan* yang mencakup namun tidak terbatas pada hal berikut :

1) Evaluasi pengelolaan risiko HSSE,
2) Upaya-upaya proaktif implementasi HSSE,
3) Kesesuaian, kecukupan dan efektivitas implementasi HSSE *Plan*,
4) Pencapaian kinerja HSSE selama pelaksanaan pekerjaan Kontrak,
5) Pengalokasian *resources* yang kompeten serta kecukupannya,
6) Insiden yang terjadi,
7) Temuan dan tindaklanjut hasil audit dan/ atau Inspeksi.

Peserta Pemilihan harus mendokumentasikan aktivitas tinjauan manajemen tersebut.

Pengaturan periode pelaksanaan Tinjauan Manajemen terhadap pekerjaan Kontrak tersebut dapat dilakukan dengan acuan tabel berikut namun tidak terbatas pada :

		FREKUENSI PELAKSANAAN MANAGEMENT REVIEW		
		Rutin & Non Rutin		
		Risiko Rendah	Risiko Menengah	Risiko Tinggi
DURASI PEKERJAAN DI LAPANGAN	3 s/d 6 bulan	0	0	1
	6 s/d 1 tahun	0	1	2
	> 1 tahun	0	1 + 1xn	2 + 1xn

Keterangan :

n adalah jumlah kelipatan 6 bulan setelah periode 1 (satu) tahun berjalan.

Dalam Dokumen Pendukung Pelaksanaan Pemilihan (DP3) sebaiknya menyatakan dengan jelas mengenai namun tidak terbatas pada:

1) Kewenangan Pertamina untuk melakukan audit/ inspeksi HSSE untuk memastikan kepatuhan Peserta Pemilihan selama pelaksanaan pekerjaan.
2) Mencantumkan ketentuan bahwa Pertamina dapat memberikan teguran/ Surat Peringatan/ menangguhkan pekerjaan/ menolak pemberian izin pelaksanaan pekerjaan/ menghentikan pekerjaan/ menunda pembayaran pekerjaan kontrak/ pembatalan kontrak bila Penyedia tidak memenuhi/ melaksanakan persyaratan HSSE *Plan* yang disepakati selama pelaksanaan pekerjaan ataupun tidak menidaklanjuti Gap HSSE Plan yang telah disampaikan berdasarkan hasil evaluasi dokumen HSSE *Plan* pada proses pengadaan.
3) HSSE *Plan* harus direview bila terjadi perubahan potensi bahaya yang muncul selama dalam pelaksanaan Kontrak atau bila masih ditemukan potensi bahaya beserta rencana mitigasi yang belum ditentukan saat proses pemilihan. Peserta Pemilihan harus melaksanakan seluruh rencana mitigasi yang tertuang dalam hasil review HSSE *Plan* tersebut.
4) Peserta Pemilihan harus memastikan seluruh Sub Kontraktor yang digunakan dalam pekerjaan tersebut harus menerapkan persyaratan HSSE *Plan* sejalan dengan yang disyaratkan oleh Pertamina kepada Peserta Pemilihan. Bila terdapat perbedaan sistem yang mengatur tentang penerapan HSSE *Plan* antara Peserta Pemilihan dengan Pertamina yang dapat menyebabkan koordinasi yang tidak berjalan, maka harus dilakukan bridging document (penyelarasan sistem yang diatur dalam prosedur terkait) antara sistem yang berlaku di Pertamina dengan Penyedia.

2. Evalusi HSSE *Plan*

Evaluasi terhadap dokumen HSSE *Plan* yang disampaikan dalam dokumen penawaran Peserta Pemilihan dilaksanakan dengan menggunakan system minimum *passing grade* minimum 80% dari seluruh persyaratan HSSE *Plan* yang ditetapkan.

Penilaian pencapaian HSSE *Plan* dituangkan dalam Formulir Penilaian Dokumen HSSE *Plan* pada lampiran 3-1 dengan cara membandingkan hal berikut :

a. Dokumen HSSE *Plan* yang ditawarkan Peserta Pemilihan.
b. Persyaratan HSSE *Plan* yang tercantum dalam Dokumen Pendukung Pelaksanaan Pemilihan (DP3).
c. Matriks kriteria penilaian HSSE *Plan* yang tercantum pada lampiran 3.2

Evaluasi dokumen HSSE *Plan* dilakukan berdasarkan pencapaian nilai per Sub Proses Penilaian HSSE *Plan* yang dapat dihitung menggunakan rumus berikut :

Pencapaian nilai per Sub Proses HSE *Plan*	=	Pencapaian nilai Matriks	X	bobot yang tersedia

Pengisian pencapaian nilai per Sub Proses HSSE *Plan* tersebut dapat dituliskan dalam lampiran 3-1.

Total Pencapaian Score per Proses dari HSSE *Plan* Peserta Pemilihan dapat dihitung berdasarkan pada jumlah pencapaian nilai Sub Proses terkait dari dokumen HSSE *Plan* yang ditawarkan Peserta Pemilihan dengan rumus.

Pencapaian Nilai Per Proses	=	Jumlah pencapaian nilai Sub Proses terkait

Total Pencapaian *Score* dokumen HSSE *Plan* Peserta Pemilihan dihitung berdasarkan pada jumlah persentase pencapaian Nilai Proses dari dokumen HSSE *Plan* yang ditawarkan dengan rumus :

Total Pencapaian Nilai HSSE *Plan*	=	Jumlah pencapaian Nilai Proses

Untuk menghitung Persentase Pencapaian Nilai HSSE *Plan* dilakukan dengan membandingkan Total Pencapaian Nilai HSSE *Plan* dengan Total Bobot HSSE *Plan* sesuai rumus berikut :

$$\textbf{Persentase Pencapaian Nilai HSSE Plan } \textit{Plan} = \frac{\text{Total Pencapaian Nilai HSSE } \textit{Plan}}{\text{Total Bobot HSSE } \textit{Plan}} \times 100\%$$

3. Persyaratan Implementasi *Process Safety Management* dalam Pelaksanaan Kontrak.

Dalam implementasi *Process Safety Management* pada pelaksanaan Kontrak (yang terkait dengan Keselamatan Proses) maka Fungsi Peminta Pengadaan (FPP) harus menentukan cakupan tugas dan tanggungjawab Peserta Pemilihan terhadap penerapan *Process Safety Management* selama pelaksanaan Kontrak yang mencakup namun tidak terbatas pada :

a. Penjelasan umum tentang bahaya dan keselamatan proses yang terkait.
b. Menyusun prosedur praktek kerja aman sesuai dengan cakupan kontrak.
c. Menetapkan kinerja Penyedia terkait keselamatan proses pada pekerjaan kontrak yang dilaksanakan.
d. *Emergency Response Plan* (ERP)/ Tanggap Darurat.
e. Pencatatan pelaporan cedera / sakit, *property damage* dan *oil spill* terkait dengan insiden proses.
f. Akses ke lokasi kerja yang berada dalam lingkup paparan bahaya proses.
g. Pelaksanaan training (termasuk *induction*) kepada pekerja Peserta Pemilihan untuk meningkatkan pengetahuan dan skill dalam mengidentifikasi bahaya dan mengendalikan keselamatan proses.
h. Inspeksi atau audit keselamatan proses dalam lingkup kegiatan kontrak.
i. Pelaporan terhadap temuan/ identifikasi bahaya keselamatan proses yang belum diidentifikasi saat awal kontrak.
j. Menyusun dan mengkomunikasikan *process safety information* (PSI) yang terkait kegiatan kontrak serta pengaturan akses dokumen PSI tersebut.
k. Keterlibatan para pihak dalam pencegahan insiden keselamatan proses.
l. Keterlibatan para pihak dalam investigasi insiden keselamatan proses yang mencakup: penyusunan prosedur Investigasi, proses investigasi, pelaksanaan tindak lanjut.

Pengaturan tugas dan tanggungjawab tersebut harus didokumentasikan bersama (Fungsi Peminta Pengadaan (FPP) dan Penyedia) sesuai *checklist* tanggungjawab para pihak dalam penerapan *Process Safety Management* pada lampiran 3-3.


4. Pemberian Kontrak (*Contract Award*)

Hasil dari proses Pemilihan yang dilakukan adalah penetapan Pelaksana Kontrak (*Contract Award)* melalui penandatanganan kontrak oleh Pejabat Berwenang Fungsi Peminta Pengadaan (FPP) dan Pimpinan Perusahaan dari Pelaksana Kontrak.
Dalam klausul kontrak harus mengatur tentang kewajiban dan sanksi terhadap Pelaksana Kontrak terkait pelaksanaan HSSE *Plan* yang telah disepakati dengan Pertamina yang meliputi namun tidak terbatas pada:

a. Kewajiban Pelaksana Kontrak untuk melaksanakan HSSE *Plan* yang telah disepakati dengan Pertamina selama pelaksanaan pekerjaan maupun revisi HSSE *Plan* yang terjadi akibat adanya perubahan potensi bahaya selama pelaksanaan pekerjaan serta memasukkan kinerja HSSE dalam Penilaian Akhir pekerjaan.
b. Ketentuan mengenai sanksi/ konsekuensi berupa : memberikan teguran/ Surat Peringatan/ menangguhkan pekerjaan/ menolak pemberian izin pelaksanaan pekerjaan/ menghentikan pekerjaan/ menunda pembayaran pekerjaan kontrak/ pembatalan kontrak apabila HSSE *Plan* yang disepakati dengan Pertamina tidak dilaksanakan oleh Pelaksana Kontrak selama pelaksanaan Kontrak tersebut (termasuk revisi HSSE *Plan* yang terjadi akibat adanya perubahan potensi bahaya selama pelaksanaan pekerjaan).

5. Alur Proses Pemilihan Penyedia Terkait Aspek HSSE

Alur proses Pemilihan Penyedia terkait aspek HSSE dapat dijelaskan sebagai berikut:



Gambar 4. Alur Proses Pemilihan

6. Hubungan Tugas, Kewenangan, dan Tanggung Jawab Fungsi Terkait Pemilihan Penyedia terhadap Aspek HSSE

Tugas, Kewenangan dan Tanggung jawab fungsi terkait dalam Pemilihan Penyedia terhadap Aspek HSSE digambarkan dalam Matriks sebagai berikut :

No	*Activity*	Kapan	Berapa Sering	Tugas, Kewenangan, dan Tanggung Jawab				
				FPP - Planning	FPP – Pengawasan Pekerjaan	HSSE	*Procurement*	Penyedia
1	Mencantumkan tingkat risiko HSSE (Rendah/ Menengah/ Tinggi) dan potensi bahaya pekerjaan serta persyaratan HSSE *Plan* dalam DP3	Pada saat menyusun DP3	Setiap Proses Pemilihan	A R	S	C	C	-
2	Menyampaikan permintaan Pemilihan Penyedia yang dilengkapi dengan persyaratan HSSE *Plan* dan Kualifikasi CSMS dalam DP3	Pada saat permintaan Pemilihan Penyedia	Setiap Proses Pemilihan	A R	S	C	C	-
3	Mengumumkan pengadaan beserta persyaratan persyaratan HSSE terkait	Saat pengumuman pengadaan	Setiap Proses Pemilihan	S	S	C	A R	I
4	Menjelaskan HSSE *Plan*, kondisi lapangan dan situasi pekerjaan beserta potensi bahaya dan risiko pekerjaan di lokasi kerja saat *Pre-bid Meeting*	saat Pre-bid Meeting	Setiap Proses Pemilihan	A R	R	C	C	I
5	Memberikan bimbingan & konsultansi (bila dibutuhkan) kepada para Penyedia Barang/ Jasa dalam menyusun HSE *Plan*	Sebelum dokumen penawaran disampaikan ke Tim Tender	Setiap Proses Pemilihan	R	S	C	A R	I
6	Menyampaikan dokumen penawaran HSSE *Plan*	Saat Pemilihan Penyedia	Setiap Proses Pemilihan	C	I	C	A R	R

7	Melakukan evaluasi HSSE *Plan* sebagai bagian dari evaluasi pemilihan yang ditawarkan oleh peserta Pemilihan.	Setiap Proses Pemilihan	Setiap Proses Pemilihan	A R	C	C	R	I
8	Menyampaikan usulan Calon Penyedia sesuai Laporah Hasil Pemilihan	Setelah evaluasi pemilihan	Setiap Proses Pemilihan	A R	C	C	R	I
9	Memasukkan kewajiban & sanksi Penyedia terkait penerapan HSSE *Plan* dalam dokumen kontrak	Saat Review Kontrak	Setiap Proses Pemilihan	A R	C	C	R	I
10	Menandatangani kontrak Pengadaan	Saat tanda tangan kontrak	Setiap Proses Pemilihan	A R	C	C	R	R
11	Menyampaikan HSSE *Plan* Pelaksana Kontrak kepada fungsi terkait	Setelah penandatanganan kontrak	Sebelum Kontrak dilaksanakan	I	I	I	A R	-

Keterangan :

- **"A/ *Accountable*"** dijabat oleh Pimpinan Unit Organisasi/ Fungsi yang memiliki kewenangan sebagai penentu keputusan dalam aktivitas tersebut.
- **"R/ *Responsible*"** dijabat oleh Penanggung Jawab Utama di Unit Organisasi/ Fungsi untuk melaksanakan aktivitas tersebut.

FORM PENILAIAN DOKUMEN HSSE *PLAN*

Nama Perusahaan : .....

Judul Pekerjaan : .....

Lokasi Pekerjaan : .....

NO	KOMPONEN PENILAIAN HSSE *PLAN*	Bobot	PERHITUNGAN PENCAPAIAN NILAI		KETERANGAN
			Pencapaian Nilai Matriks 0/ 0,25/ 0,50/ 0,75/ 1 (definisi angka lihat matriks kriteria)	Pencapaian Nilai Per Sub Proses = pencapaian nilai matriks x bobot	
I	**PROSES 1. KEPEMIMPINAN DAN AKUNTABILITAS**				
1	**Keterlibatan Manajemen Dalam Mempromosikan Budaya HSSE**				
	1) Promosi budaya HSSE yang melibatkan level Manajemen yang akan dilaksanakan selama pelaksanaan Pekerjaan Kontrak yang mencakup :				
	a Program kampanye/ Training HSSE	4			
	b HSSE *Meeting*	4			
	c *Management Walkthough/ Inspeksi oleh Manajemen*	4			
	d Intervensi terhadap kondisi dan perilaku *Sub Standard*	4			
	e Penerapan *Corporate Life Saving Rules* (CSLR) Pertamina	4			
	TOTAL	**20**		**0**	
2	**Penghargaan dan Sanksi terkait Aspek HSSE**				
	1) Sistem *reward/ consequences* (Penghargaan/ sanksi) aspek HSSE yang mencakup namun tidak terbatas pada:				
	a Pemberlakukan sistem *Reward* terhadap kinerja HSSE yang baik/ upaya pro aktif	4			
	b Sanksi bagi pekerja yang melakukan pelanggaran aspek HSSE	4			
	TOTAL	**8**		**0**	
TOTAL PROSES I		**28**		**0**	
II	**PROSES 2. KEBIJAKAN DAN SASARAN**				
1	**HSSE *Policy* Dan *Objective***				
	1) Komitmen HSSE				
	Komitmen implementasi HSSE kedalam HSSE *Policy* Pekerjaan Kontrak yang meliputi namun tidak terbatas pada :				
	a Pencegahan kecelakaan, luka dan sakit akibat kerja	2			
	b Mematuhi segala peraturan HSSE yang berlaku	2			
	c Menyediakan pekerja yang telah memahami/memenuhi persyaratan keahlian dalam aspek HSSE	2			
	d Melakukan perbaikan berkesinambungan terhadap kinerja HSSE	2			
	e Melarang penggunaan obat-obatan terlarang, minuman keras, penggunaan senjata api, berjudi dan berkelahi.	2			
	2) Target Kebijakan HSSE				
	Menetapkan target pencapaian HSSE dalam kebijakan HSSE	2			
	TOTAL	**12**		**0**	
2	**HSSE PERFORMANCE INDICATOR / KPI (*KEY PERFORMANCE INDICATOR*)**				
	1) Menyusun indikator pencapaian kinerja (KPI) HSSE yang terdiri dari :				
	a Lagging Indicator	6			
	b Leading Indicator	11			
	c KPI HSSE yang disusun sesuai format Pertamina	4			
	TOTAL	**21**		**0**	
TOTAL PROSES II		**33**		**0**	

III	**PROSES 3. ORGANISASI, TANGGUNG JAWAB, SUMBER DAYA, DAN DOKUMEN**						
1	**STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**						
	1)	Memiliki struktur organisasi Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak yang mencakup namun tidak terbatas pada :					
		a	Bagan Organisasi	2			
		b	Jabatan dari masing-masing bagian terkait	1			
		c	Pekerja yang akan terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan kontrak	1			
		d	Tugas dan tanggung jawabnya personil tersebut (*Job Description*)	2			
	2)	Terdapat posisi personil HSSE dalam struktur organisasi tersebut yang dilengkapi dengan :					
		a	Pengalaman dan pelatihan di bidang HSSE	2			
		b	Memiliki Sertifikat Ahli K3 dari Migas/ BNSP/ Disnaker	2			
	TOTAL			**10**		**0**	
2	**PEMERIKSAAN KESEHATAN**						
	1)	Melakukan pemeriksaan kesehatan kepada seluruh pekerja terkait yang dibuktikan dengan :					
		a	Menyusun program Fit To Work yang mencakup pelaksanaan MCU & DCU	4			
		b	Menyampaikan hasil *Medical Check U*p (MCU) yang masih berlaku dan sesuai jenis pemeriksaannya/ sesuai persyaratan yang berlaku	4			
	TOTAL			**4**		**0**	
3	**ASURANSI KETENAGAKERJAAN**						
	1)	Memiliki program asuransi ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) terhadap pekerja yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan pekerjaan kontrak dengan mengacu UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial		4			
	TOTAL			**4**		**0**	
4	**PELATIHAN DAN KOMPETENSI PEKERJA YANG TERLIBAT DALAM PEKERJAAN**						
	1)	Menyusun program pelatihan HSSE selama pelaksanaan pekerjaan kontrak		2			
	2)	Pekerja telah memiliki sertifikat keahlian untuk melaksanakan pekerjaan yang secara regulasi harus bersertifikasi.		2			
	3)	Menyusun program Induksi bagi pekerja yang akan bergabung dalam pekerjaan kontrak		2			
	4)	Materi dalam program induksi HSSE tersebut mencakup :					
		a	Orientasi lokasi kerja & peraturan HSSE yang berlaku di lokasi tersebut.	1			
		b	Bahaya dan mitigasi terhadap pekerjaan yang akan dilakukan	1			
		c	Prosedur keadaan darurat yang berlaku beserta *emergency contact* yang harus dihubungi bila terjadi kondisi darurat	1			
		d	Pengamatan Keselamatan Kerja (PEKA) dan intervensi terjadap kondisi *unsafe*	1			
		e	Cara pelaporan terhadap insiden yang terjadi di lokasi.	1			
		f	12 Elemen *Corporate Live Saving Rules* (CLSR) Pertamina	1			
	TOTAL			**12**		**0**	
4	**HSSE *COMMUNICATION***						
	1)	Sistem komunikasi HSSE akan disampaikan mencakup namun tidak terbatas pada:					
		a	HSSE *meeting*	1			
		b	HSSE *talk*	1			
		c	HSSE *induction/training*	1			
		d	HSSE *sign*	1			
		e	Pelaksanaan rapat-rapat HSSE	1			
		f	Pelaporan penerapan HSSE ke Pertamina	1			
		g	*Safety Stand Down/ Safety Alert*	1			
		h	HSSE *board/ Leaflet/ Booklet*	1			
	TOTAL			**8**		**0**	
TOTAL PROSES III				**38**		**0**	

IV	**PROSES 4. MANAJEMEN RISIKO**					
1	***WORK SITE HAZARD ANALYSIS***					
	1)	Menyusun dokumen *Risk Register* / HIRADC (untuk	12			
	2)	Menyusun *Job Health Safety Environment Analysis* (JHSEA) yang mencakup Pre mobilisasi, Mobilisasi, Pelaksanaan pekerjaan hingga demobilisasi	12			
	3)	Rencana mitigasi yang tercantum dalam dokumen JHSEA mencakup aspek berikut namun tidak terbatas pada:				
		a Penggunaan peralatan/bahan yang mampu memitigasi bahaya terkait	3			
		b Prosedur operasi & standard keselamatan yang akan diberlakukan	3			
		c Kompetensi minimal yang harus dipenuhi oleh pekerja terkait	3			
		d Pemenuhan persyaratan perizinan/regulasi yang berlaku baik di internal maupun eksternal Pertamina.	3			
		e Pemantauan terhadap pemenuhan parameter nilai ambang batas aman terhadap aktivitas pekerjaan.	3			
		f Penyediaan dan kepatuhan terhadap penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) yang disyaratkan	3			
		g Penyediaan peralatan *Fire Protection* yang dibutuhkan untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran.	3			
		h Pengelolaan sampah dan/ atau limbah yang dihasilkan	3			
		i Pengelolaan hygiene industry	3			
		j Pengelolaan *good house keeping*	3			
		k Implementasi *Corporate Life Saving Rules* (CLSR) Pertamina	3			
TOTAL PROSES IV			**57**		**0**	
V	**PROSES 5. PERENCANAAN DAN PROSEDUR**					
1	**PROSEDUR KERJA DAN STANDAR KESELAMATAN**					
	1)	Menyusun prosedur kerja yang mengatur petunjuk cara kerja aman yang mencakup namun tidak terbatas pada :				
		a Metode kerja dan *handling* peralatan secara aman	2			
		b Cara kerja aman (*Safe Work Practice*) terhadap aktivitas pekerjaan yang memiliki potensi bahaya kritis sesuai CLSR Pertamina.	2			
		c Pemeriksaan/ inspeksi dan/ atau sertifikasi peralatan	2			
		d Persyaratan kualifikasi Operator yang mengoperasikan peralatan	2			
		e Standard keselamatan yang berlaku	2			
		f Intervensi terhadap perilaku dan kondisi *Sub Standard* yang terjadi	2			
	2)	Menyusun program untuk mensosialisasikan prosedur kerja dan standard keselamatan yang berlaku.	4			
		TOTAL	**16**		**0**	
2	**EMERGENCY RESPONSE**					
	1)	Menyusun rencana tanggap darurat terhadap pekerjaan kontrak yang mencakup namun tidak terbatas pada :				
		a Identifikasi keadaan darurat yang dapat terjadi selama pelaksanaan pekerjaan kontrak	2			
		b Tersedianya prosedur penanggulangan terhadap keadaan darurat milik Penyedia yang berlaku	2			
		c Tersedianya struktur organisasi tanggap darurat beserta tugas dan tanggung jawabnya serta terhubung dengan Organisasi keadaan darurat di lokasi Pertamina terkait	2			
		d *Emergency contact number* yang berlaku di lokasi pekerjaan kontrak	2			
		e Alur komunikasi keadaan darurat	2			
	2)	Memiliki program sosialisasi rencana keadaan darurat tersebut.	4			
	3)	Menyusun jadual pelaksanaan simulasi keadaan darurat yang berlaku di lokasi pekerjaan.	2			
	4)	Menyediakan petugas *First Aider* (P3K) dan peralatan P3K di lokasi kerja sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi Nomor : PER.15/MEN/VIII/2008.	3			
	5)	Menyediakan Peralatan Evakuasi Medis dan *Ambulance* yang dipersyaratkan	4			
		TOTAL	**23**		**0**	

3	**PENGELOLAAN PENYEBARAN PANDEMIC (BILA TERJADI PANDEMIC)**						
	1)	Memiliki prosedur pencegahan penyebaran Pandemic yang mencakup namun tidak terbatas pada :					
		a	Pencegahan penularan pandemic	2			
		b	Penanganan pekerja saat mengalami penularan pandemic	2			
		c	Pengaturan reward dan konsekuensi kepatuhan pekerja terhadap prosedur	2			
		TOTAL		**6**		**0**	
TOTAL PROSES V				**45**		**0**	
VI	**PROSES 6. IMPLEMENTASI DAN PENGENDALIAN OPERASIONAL**						
1	**PENGELOLAAN PERUBAHAN (*MANAGEMENT OF CHANGE*)**						
	1)	Prosedur pengelolaan perubahan (MOC) telah tersedia yang mencakup :					
		a	Risk Assessment berdasarkan cakupan perubahan yang terkait	**4**			
		b	Proses persetujuan (validasi),	**2**			
		c	Pengkomunikasi perubahan yang dilakukan,	**2**			
		d	Monitoring dan review perubahan	**2**			
		TOTAL		**10**		**0**	
2	**KELAYAKAN PERALATAN YANG DIGUNAKAN**						
	1)	Daftar seluruh peralatan yang akan digunakan beserta status kelayakaan fungsinya		**2**			
	2)	Bukti kelayakan fungsi pelatan tersebut berupa dokumen sertifikasi peralatan sesuai regulasi dan/ atau hasil inspeksi terhadap peralatan tersebut		**4**			
	3)	Daftar seluruh material/ bahan berbahaya yang akan digunakan dan *Safety Data Sheet* (SDS) nya		**4**			
	TOTAL			**10**		**0**	
3	**SISTEM IZIN KERJA AMAN (SIKA)/ *PERMIT TO WORK***						
	1)	Prosedur Sistem Izin Kerja Aman (SIKA) / *Permit To Work* yang akan diterapkan pada pekerjaan kontrak terkait beserta contoh bukti implementasinya (dapat ditunjukan dari implementasi di pekerjaan kontrak lainnya)		**4**			
	2)	Daftar jabatan yang memiliki otorisasi untuk penerbitan SIKA		**2**			
	3)	Tersedia daftar SIKA yang ditetapkan		**2**			
	TOTAL			**8**		**0**	
4	**PENGELOLAAN SUB KONTRAKTOR (JIKA MENGGUNAKAN)**						
	1)	Tersedia Prosedur seleksi bagi Sub Kontraktor yang akan digunakan selama pelaksanaan pekerjaan kontrak tersebut		4			
	2)	Aspek HSSE menjadi bagian yang menentukan dalam pemilihan Sub Kontraktor yang akan digunakan		4			
	TOTAL			**8**		**0**	
5	**KESELAMATAN BERKENDARA**						
	1)	Menyampaikan program keselamatan berkendara sebagai berikut namun tidak terbatas pada :					
		a	Pengemudi dan kendaraan telah memenuhi persyaratan legalitas berkendara (terdapat SIM & STNK yang berlaku)	2			
		b	Memiliki program pelatihan keselamatan berkendara (*Defensive Driving Training*) bagi Pengemudi dan penumpangnya	4			
		c	Memiliki Checklist pemeriksaan terhadap kelayakan kendaraan	4			
	TOTAL			**10**		**0**	
TOTAL PROSES VI				**46**		**0**	

VII	**PROSES 7. JAMINAN : PEMANTAUAN, PENGUKURAN DAN AUDIT**					
1	**AUDIT DAN ATAU INSPEKSI, REVIEW DAN EVALUASI PEMENUHAN**					
	1)	**Audit**				
		a	Program Audit Internal HSSE untuk pekerjaan yang akan dikontrakan oleh Auditor yang kompeten	8		
		b	Frekuensi Audit Internal HSSE yang diprogramkan telah sesuai dengan tabel frekuensi yang ditetapkan Pertamina.	2		
		c	Program audit HSSE untuk Sub Kontraktor yang akan digunakan (bila diijinkan menggunakan Sub Kontraktor)	4		
	2)	**Inspeksi**				
		Memiliki Pogram Inspeksi HSSE yang mencakup namun tidak terbatas pada:				
		a	Program Inspeksi Rutin	6		
		b	Program MWT (*Management Walk Through*)	6		
		c	Inspeksi rutin mencakup tahapan Pre Mobilisasi s.d. Demobilisasi pekerjaan	3		
	TOTAL			**29**		**0**
2	**PELAPORAN DAN INVESTIGASI KECELAKAAN**					
	1)	Melampirkan Prosedur pelaporan dan investigasi kecelakaan yang berlaku		4		
	2)	Terdapat alur pelaporan dan koordinasi terkait penanganan insiden kepada Pertamina		4		
	TOTAL			**8**		**0**
TOTAL PROSES VII				**37**		**0**
VIII	**PROSES 8. TINJAUAN**					
1	**1)**	Menyampaikan program tinjauan/ *review* terhadap implementasi HSSE Plan.		6		
	2)	Frekuensi Pelaksanaan tinjauan sesuai dengan tabel periode yang ditetapkan Pertamina.		2		
TOTAL PROSES VIII				**8**		**0**
TOTAL BOBOT HSSE *PLAN*				**292**		
TOTAL PENCAPAIAN NILAI HSSE *PLAN*				**0**		
% PENCAPAIAN NILAI HSSE *PLAN*				**0%**		

Catatan :

1. Pencapaian nilai matriks maksimum untuk masing-masing Sub Proses penilaian adalah 1. Kriteria penilaian masing-masing Sub Proses dapat dilihat pada Matriks Kriteria Penilaian HSSE Plan pada lampiran 3-2
2. Jumlah dan cakupan Sub Proses yang dinilai bisa ditambah atau dikurangi sesuai dengan sifat/ jenis pekerjaan yang akan dikontrakan
3. *Passing Grade* Penilaian Persentase HSSE *Plan* adalah ≥ 80%

(lokasi penilaian), Tanggal Bulan Tahun penilaian

TIM PENILAI		
NAMA	**FUNGSI**	**TANDA TANGAN**

MATRIKS PENILAIAN DOKUMEN HSSE *PLAN* KONTRAKTOR


DESKRIPSI PENILAIAN	*SCORE*				
	0.0	**0.25**	**0.50**	**0.75**	**1.0**
	Penyedia Barang/ Jasa tidak melampirkan dokumen yang disyaratkan dalam Sub Komponen Penilaian pada HSSE *Plan*	Penyedia Barang/ Jasa sudah melampirkan dokumen Sub Komponen HSSE *Plan* namun isinya tidak relevan dengan persyaratan Sub Komponen Penilaian HSSE *Plan* terkait	Penyedia Barang/ Jasa sudah melampirkan dokumen Sub Komponen HSSE *Plan* namun isinya hanya memenuhi sebagian kecil dari persyaratan Sub Komponen Penilaian HSE *Plan* terkait	Penyedia Barang/ Jasa sudah melampirkan dokumen Sub Komponen HSSE *Plan* dengan konten yang telah memenuhi sebagian besar dari persyaratan Sub Komponen Penilaian HSSE *Plan* terkait	Penyedia Barang/ Jasa sudah melampirkan dokumen Sub Komponen HSSE *Plan* yang kontennya telah memenuhi seluruh persyaratan Sub Komponen Penilaian HSSE *Plan* terkait

TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM PENGELOLAAN PROCESS SAFETY MANAGEMENT

NO	URAIAN KEGIATAN	TANGGUNG JAWAB	
		PERTAMINA	PENYEDIA BARANG/ JASA
1.	Penjelasan umum tentang bahaya dan keselamatan proses yang terkait.	Menyampaikan kepada Penyedia	Menyampaikan kepada semua pekerja dan Sub Kontraktor
2.	Menyusun prosedur praktek kerja aman sesuai dengan cakupan kontrak	1. Identifikasi praktek kerja aman Penyedia yang akan diterapkan 2. Mengkomunikasikan persyaratan praktek kerja aman yang berlaku di pekerjaan kontrak	Mengikuti praktek kerja aman yang sudah disetujui oleh para pihak
3.	Menetapkan kinerja Penyedia terkait keselamatan proses pada pekerjaan kontrak yang dilaksanakan	Menjelaskan informasi tentang Kinerja HSSE Penyedia yang dipersyaratkan	Menyetujui Kinerja HSSE Penyedia yang disepakati untuk prakualifikasi.
4.	Emergency Response Plan (ERP)/ Tanggap Darurat	Menjelaskan program tanggap darurat yang sesuai dan prosedurnya kepada Penyedia	Melakukan Training untuk semua pekerja dan sub Penyedia mengenai program tanggap darurat dan prosedurnya
5.	Pencatatan pelaporan cedera / sakit, property damage dan oil spill terkait dengan insiden proses.	Mengumpulkan data pelaporan cedera/ sakit, property damage dan oil spill terkait dengan insiden proses untuk semua Penyedia yang terlibat	Melengkapi dan menyampaikan pelaporan cedera / sakit, property damage dan oil spill terkait dengan insiden proses kepada Pertamina.
6.	Akses ke lokasi kerja yang berada dalam lingkup paparan bahaya proses	Mengembangkan prosedur untuk akses Penyedia kedalam lingkup paparan bahaya proses	Melaksanakan training semua pekerja dan sub Penyedia dalam hal prosedur akses masuk kedalam lingkup paparan bahaya proses

7.	Pelaksanaan training (termasuk induction) kepada pekerja Penyedia untuk meningkatkan pengetahuan dan skill dalam mengidentifikasi bahaya dan mengendalikan keselamatan proses.	Mempersyaratkan Penyedia untuk melaksanakan training (termasuk induction) kepada pekerja Penyedia untuk meningkatkan pengetahuan dan skill dalam mengidentifikasi bahaya dan mengendalikan keselamatan proses.	Melaksanakan training (termasuk induction) kepada pekerja Penyedia untuk meningkatkan pengetahuan dan skill dalam mengidentifikasi bahaya dan mengendalikan keselamatan proses.
8.	Inspeksi atau audit keselamatan proses dalam lingkup kegiatan kontrak	Melaksanakan Inspeksi atau audit keselamatan proses terhadap kegiatan Penyedia	Melaksanakan Inspeksi atau audit keselamatan proses secara internal Penyedia dan melaporkan ke Pertamina
9.	Pelaporan terhadap temuan/ identifikasi bahaya keselamatan proses yang belum diidentifikasi saat awal kontrak.	Meminta Penyedia agar melaporkan setiap temuan/ identifikasi bahaya keselamatan proses yang belum diidentifikasi saat awal kontrak.	Melaporkan kepada Pertamina terhadap temuan/ identifikasi bahaya keselamatan proses yang belum diidentifikasi saat awal kontrak pada saat ditemukan
10.	Menyusun dan mengkomunikasikan process safety information (PSI) yang terkait kegiatan kontrak serta pengaturan akses dokumen PSI tersebut.	Menyusun dan mengkomunikasikan process safety information (PSI) yang terkait kegiatan kontrak serta pengaturan akses dokumen PSI tersebut kepada Penyedia.	Melengkapi dan mengkomunikasikan process safety information (PSI) yang terkait kegiatan kontrak serta pengaturan akses dokumen PSI tersebut kepada Sub Penyedia dan pekerja
11.	Keterlibatan para pihak dalam pencegahan insiden keselamatan proses.	Mengembangkan sistem keterlibatan pekerja Penyedia terhadap pencegahan insiden keselamatan proses	Mengkomunikasikan sistem yang dikembangkan kepada semua pekerja dan sub Penyedia
12.	Keterlibatan para pihak dalam investigasi insiden keselamatan proses yang mencakup : penyusunan prosedur Investigasi, proses investigasi, pelaksanaan tindaklanjut.	Berpartisipasi dalam menyusun prosedur investigasi insiden keselamatan proses, melaksanakan investigasi dan mengkomunikasikan hal-hal yang dapat diterapkan kepada Penyedia	Menyusun prosedur investigasi insiden keselamatan proses , melakukan investigasi serta melaksanakan tindak lanjutnya serta melaporkannya kepada Pertamina

LAMPIRAN IV
PENILAIAN SEBELUM PEKERJAAN BERLANGSUNG
(*PRE JOB ASSESSMENT*)



Penilaian Sebelum Pekerjaan Berlangsung (*Pre Job Assessment*) merupakan tahapan untuk memastikan HSSE *Plan* telah disiapkan, disepakati, dikomunikasikan dan dipahami oleh semua pihak terkait sebelum pelaksanaan Kontrak. HSSE *Plan* yang telah disepakati tersebut ditunjukan dengan adanya persetujuan bersama oleh Fungsi Peminta Pengadaan (FPP) dengan Pelaksana Kontrak dalam dokumen HSSE Plan sehingga menjadi acuan selama pelaksanaan Kontrak.

A. PROSES PENILAIAN SEBELUM PEKERJAAN BERLANGSUNG (*PRE JOB ASSESSMENT*)

Penilaian Sebelum Pekerjaan Berlangsung (*Pre job Assessment*) dilaksanakan oleh Fungsi Peminta Pengadaan (FPP) Pertamina berdasarkan *Checklist Pre Job Assessment* pada lampiran 4-1 terhadap 2 aktivitas sebelum pekerjaan berlangsung yaitu pra-mobilisasi dan mobilisasi.

1. Pemeriksaan Pra-Mobilisasi

Pemeriksaan Pra-Mobilisasi merupakan pemeriksaan awal yang dilaksanakan oleh Fungsi Peminta Pengadaan (FPP) Pertamina terhadap Pelaksana Kontrak untuk memastikan kesiapannya dalam melaksanakan HSSE *Plan* yang telah ditetapkan. Sebelum pemeriksaan Pra-Mobilisasi dilaksanakan, Fungsi Peminta Pengadaan (FPP) Pertamina harus mengkomunikasikan dan mereview kembali terhadap kecukupan mitigasi yang disiapkan Pelaksana Kontrak dalam dokumen HSSE *Plan*.

Yang termasuk dalam aktivitas pemeriksaan Pra-Mobilisasi meliputi namun tidak terbatas pada:

a. *Kick off meeting* (Rapat awal sebelum Pelaksanaan Kontrak)

   Kick off meeting dilaksanakan agar Fungsi Peminta Pengadaan (FPP) Pertamina dan Pelaksana Kontrak dapat berkomunikasi lebih detail, berkoordinasi dan memastikan secara langsung kesiapan Pelaksana Kontrak dalam memitigasi seluruh potensi bahaya dan risiko Pekerjaan Kontrak yang ditetapkan dalam HSSE *Plan*. Pembahasan melalui rapat lanjutan (rapat setelah *kick of meeting*) terkait kesiapan pelaksanaan HSSE *Plan* dapat dilakukan (bila dibutuhkan) oleh para pihak tersebut sehingga Pelaksana Kontrak dapat dipastikan kesiapannya dalam melaksanakan HSSE *Plan* yang ditetapkan.

   Pelaksanaan *kick off meting* dikoordinir oleh Fungsi Peminta Pengadaan (FPP) selaku Pengawas Pekerjaan Kontrak, dan harus dihadiri oleh pihak-pihak terkait dari Pertamina maupun Pelaksana Kontrak beserta Sub Kontraktornya (jika menggunakan Sub Kontraktor) yang terdiri dari:

   1) Penanggungjawab Kontrak dari Fungsi Peminta Pengadaan (FFP) beserta Pengawas lapangan yang akan memastikan kecukupan mitigasi yang telah disiapkan serta memastikan kesiapan Pelaksana Kontrak dalam melaksanakan HSSE *Plan* yang ditetapkan.
   2) Perencana pekerjaan (Planner) dari Fungsi Peminta Pengadaan (FFP) Pertamina untuk menjelaskan persyaratan HSSE *Plan* yang diatur dalam Kontrak.
   3) Fungsi HSSE akan mereview seluruh potensi bahaya telah diidentifikasi dan disiapkan rencana mitigasi sesuai standar/ prosedur HSSE yang berlaku serta memberikan masukan terkait aspek-aspek HSSE lainnya.

4) Pemimpin Pelaksana Kontrak yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pekerjaan kontrak beserta Sub Kontraktornya yang mempunyai kewenangan sebagai pengambil keputusan.

Topik bahasan yang dibahas dalam *kick off meeting* meliputi namun tidak terbatas pada:

1) Penjelasan mengenai rencana kerja dan metode kerja yang akan dilaksanakan.
2) Memastikan seluruh potensi bahaya pekerjaan Kontrak yang akan dilaksanakan telah diidentifikasi dan memastikan seluruh mitigasinya telah tercantum dalam HSSE *Plan*.

   Apabila terdapat mitigasi yang belum diatur secara lengkap dalam dokumen HSSE *Plan* Pelaksana Kontrak (akibat terjadinya perubahan potensi bahaya yang terjadi setelah penetapan Pelaksana Kontrak/ terdapat potensi bahaya terkait yang belum diidentifikasi/ terdapat mitigasi yang belum disusun dalam HSSE *Plan* diluar dari pencapaian passing grade minimum (80% dari seluruh persyaratan HSSE *Plan*) maka Pelaksana Kontrak diwajibkan untuk menyempurnakan/ melengkapi HSSE *Plan* sesuai dengan persyaratan mitigasi yang belum tersedia sehingga seluruh potensi bahaya pekerjaan Kontrak telah disiapkan mitigasinya.
3) Menegaskan komitmen Manajemen Pelaksana Kontrak terhadap penerapan HSSE *Plan* yang ditetapkan selama pelaksanaan pekerjaan kontrak melalui kebijakan HSSE.
4) Menjelaskan kembali terkait peraturan, standard, prosedur HSSE yang berlaku di lokasi pekerjaan kepada Pelaksana Kontrak tentang Sistem Izin Kerja Aman, *Job HSSE Analysis* (JHSSEA), petunjuk keselamatan, *Safe Work Practice*, *Corporate life Saving Rules* (CSLR) Pertamina, *HSE Golden Rule* Pertamina, Pengamatan Keselamatan Kerja (PEKA), Pelaporan insiden, dll.
5) Mengkonfirmasi kinerja HSSE Pelaksana Kontrak yang harus disepakati berupa kesepakatan KPI HSSE Pelaksana Kontrak yang berisi *Leading Indicator* dan *Lagging Indicator* serta melaporkan secara rutin *progress* implementasi HSSE *Plan* kepada Fungsi Peminta Pengadaan (FFP) Pertamina dan Fungsi HSSE setempat.
6) Memastikan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak terkait implementasi HSSE *Plan* selama pelaksanaan pekerjaan Kontrak telah diuraikan dan dipahami dengan jelas (terutama terkait pelaksanaan mitigasinya).
7) Memeriksa kesiapan dan kelayakan semua perlengkapan, peralatan dan material yang akan digunakan (termasuk memastikan kesiapan dan kelayakan peralatan HSSE yang dibutuhkan (*Fire protection*, APD, dll)).
8) Memastikan kesiapan para pekerja Pelaksana Kontrak yang terlibat dalam pekerjaan tersebut yang dibuktikan dengan pelaksanaan *training* HSSE yang dibutuhkan, pemenuhan kompetensi yang disyaratkan maupun kondisi fisik/ kesehatan pekerja melalui bukti pemeriksaan kesehatan, ketersediaan sertifikasi personil sesuai regulasi yang berlaku.

9) Memastikan kesiapan personil Pelaksana Kontrak dan Sub Kontraktornya (bila menggunakan) yang beraktivitas di lokasi project untuk memenuhi persyaratan *Fit To Work* sesuai dengan Pedoman No. A- 001/S00000/2018-S9 revisi 0 tentang Standar pemeriksaan kesehatan *Fit To Work* dalam penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan oleh perusahaan jasa penunjang dan/ atau perubahannya.
10) Memastikan kesiapan Pelaksana Kontrak dalam melaksanakan Prosedur dan program pengelolaan penyebaran pandemic (apabila sedang terjadi pandemic di lokasi kerja).
11) Memastikan kesiapan prosedur tanggap darurat yang akan digunakan dan rencana tanggap darurat yang akan dilaksanakan selama pelaksanaan pekerjaan Kontrak. Bila diperlukan kedua belah pihak dapat melakukan *bridging document* terhadap prosedur dan rencana tanggap darurat yang akan diberlakukan tersebut.
12) Memastikan kesiapan dalam melaksanakan prosedur pelaporan dan investigasi insiden HSSE yang diberlakukan di lokasi kerja.
13) Memastikan tersedianya rencana inspeksi dan/ atau audit HSSE mulai dari tahapan pra-mobilisasi hingga demobilisasi baik yang melibatkan Manajemen maupun yang melibatkan level Pengawas Pelaksana Kontrak serta tindak lanjut terhadap temuan yang diperoleh.
14) Memastikan tersedianya program komunikasi HSSE yang meliputi: rapat-rapat HSSE, kampanye HSSE, HSSE *Induction*/ Training, HSSE *Briefing/ Talk*, dll.
15) Menjelaskan sistem evaluasi kinerja HSSE Kontraktor yang mencakup tahapan Penilaian Sebelum Pekerjaan Berlangsung (*Pre-Job Assessment*), Penilaian Saat Pekerjaan Berlangsung (*Work In Progress Assessment*) dan Penilaian Akhir (*Final Evaluation*).
16) Menyepakati batas waktu tindaklanjut perbaikan terhadap temuan inspeksi *Work In Progress*.
17) Menjelaskan sistem *reward* dan *punishment* yang akan diberlakukan selama pelaksanaan Kontrak yang mengacu pada TKO No. B5-005/I00100/2019-S9 tentang Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dan Koreksi Sanksi Kepada Penyedia Barang/Jasa dan/ atau perubahannya.

Apabila diperlukan pembahasan lebih lanjut terkait dengan kecukupan HSSE *Plan* dan persiapan Pelaksana Kontrak, maka pembahasan tersebut dapat ditindaklanjuti dengan rapat-rapat lanjutan yang dilaksanakan setelah *Kick Off Meeting* sebelum pekerjaan Kontrak mulai dilaksanakan.

b. Penetapan Dokumen HSSE *Plan*

Setelah dilakukan *review* terhadap kecukupan mitigasi yang diatur dalam HSSE *Plan* dan pembahasan *bridging* terhadap dokumen yang akan diberlakukan selama pelaksanaan pekerjaan kontrak maka Fungsi Peminta Pengadaan (FPP) & Pelaksana Kontrak akan menetapkan dokumen HSSE Plan hasil *review* tersebut sebagai acuan selama pelaksanaan Pekerjaan Kontrak. HSSE *Plan* yang telah ditetapkan dapat di*review* kembali apabila selama pelaksanaan pekerjaan Kontrak terjadi perubahan potensi bahaya. HSSE *Plan* tersebut harus dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait.

c. Pelaksanaan *HSSE Induction*

Sebelum pelaksanaan *HSSE Induction* oleh Pertamina, Pelaksana Kontrak harus melakukan pembekalan terlebih dahulu terhadap pekerjanya mencakup namun tidak terbatas pada :

1) Komitmen Manajemen Pelaksana Kontrak terhadap aspek HSSE.
2) Menyampaikan potensi bahaya pekerjaan yang akan dilaksanakan.
3) Peraturan, prosedur kerja dan standard HSSE yang berlaku di lokasi kerja.
4) Sistem Pelaporan apabila terjadi insiden atau perilaku/ kondisi *Sub Standard.*
5) Prosedur keadaan darurat yang akan diberlakukan selama pelaksanaan pekerjaan kontrak.
6) Penggunaan PPE/ APD.
7) Pengelolaan *Housekeeping*.
8) Pengamatan Keselamatan Kerja (berbasis pada HSSE *Golden Rules* Pertamina)
9) Dll.

Kemudian Pekerja Kontraktor akan mendapatkan HSSE *Induction* di HSSE *Demo Room*/ Fasilitas Induction serupa (bagi lokasi yang belum memiliki fasilitas fisik HSSE *Demo Room*) di lokasi Pertamina agar seluruh pekerja terkait memahami potensi bahaya dan mitigasi yang disyaratkan mencakup namun tidak terbatas pada:

1) Pemutaran *video* tentang *Safe Work Practice* dan *Lesson Learn* terhadap insiden yang pernah terjadi.
2) Menjelaskan 12 (dua belas) Elemen *Corporate Life Saving Rule* (CLSR) Pertamina yang mencakup potensi bahaya dan mitigasi dari setiap elemen CLSR tersebut menggunakan alat peraga dan visualisasi yang disediakan di fasilitas HSSE *Demo Room*.
3) Menjelaskan peraturan HSSE yang berlaku di lokasi kerja.
4) Sosialisasi PEKA (Pengamatan Keselamatan Kerja).
5) Sistem Pelaporan apabila terjadi insiden atau perilaku/ kondisi *Sub Standard.*
6) Pemeriksaan pemenuhan *Fit To Work* berdasarkan hasil MCU.
7) Pengelolaan *Housekeeping*.
8) Penjelasan *Safety Data Sheet* (SDS) dari material berbahaya yang digunakan.
9) Evaluasi HSSE *Induction* sesuai dengan materi yang disampaikan.
10) Dll.

Bagi pekerja Pelaksana Kontrak yang telah lulus HSSE *Induction* dan *Fit To Work* akan mendapatkan HSSE *Passport*.

d. Pemenuhan *Training* HSSE/ Sertifikasi Personil & Pemenuhan Kompetensi HSSE

Fungsi Peminta Pengadaaan (FPP) Pertamina selaku Pengawas Pekerjaan Kontrak harus memastikan Pelaksana Kontrak telah memiliki Program Training HSSE yang akan dilaksanakan sesuai persyaratan HSSE *Plan*. Pemeriksaan program training tersebut dapat dilakukan dengan memeriksa

ketersediaan materi training yang akan disampaikan, ketersediaan instruktur (termasuk kompetensinya), jadual pelatihan, dll.

Sertifikasi personil yang disyaratkan dalam HSSE *Plan* (berdasarkan persyaratan regulasi) harus dipenuhi dan dibuktikan dengan Sertifikat kompetensi terkait serta masih berlaku.

e. Kesiapan Peralatan/ *Equipment* Yang Akan Digunakan

Fungsi Peminta Pengadaaan (FPP) Pertamina selaku Pengawas Pekerjaan Kontrak harus memastikan kesiapan Pelaksana Kontrak dalam penyediaan peralatan/ *equipment* yang layak dan memenuhi persyaratan-persyaratan HSSE yang berlaku yang mencakup namun tidak terbatas pada:

1) Alat pelindung diri yang sesuai dengan sifat/ jenis pekerjaannya.
2) Alat bantu kerja yang diperlukan dan sudah dilakukan inspeksi serta dipasang *inspection tag*.
3) Penyediaan alat bantu untuk *material handling*.
4) Ketersediaan Sertifikasi Peralatan (sesuai persyaratan regulasi yang berlaku).
5) Tersedianya *Safety Data Sheet* (SDS) untuk material/ bahan yang akan dipakai.
6) Tersedianya instruksi kerja untuk penggunaan alat secara aman.
7) Dll.

2. Pemeriksaan Mobilisasi

Fungsi Peminta Pengadaan (FPP) Pertamina selaku Pengawas Kontrak harus memastikan Pelaksana Kontrak telah mempersiapkan dan melaksanakan mitigasi yang ditetapkan dalam HSSE *Plan* selama aktivitas mobilisasi pekerjaan Kontrak sehingga dapat dilaksanakan secara aman. Kegiatan yang termasuk dalam tahapan ini adalah:

a. *Local Kick Off Meeting*

Lokal Kick Off Meeting dapat dilaksanakan terhadap pekerjaan Kontrak apabila Perencana dan Pengawas Lapangan dilakukan di area yang berbeda (contoh Perencanaan Kontrak dilaksanakan di *Holding/ Sub Holding*/ AP / Regional sedangkan Pengawasan pekerjaan Kontrak dilakukan oleh pekerja di lokasi) serta apabila tim Pengawas di lapangan tidak diikutsertakan dalam *Kick Off Meeting* di tingkat *Holding/ Sub Holding*/ AP / Regional. Pelaksana Kontrak, Fungsi Peminta Pengadaan (FPP) Pertamina selaku Pengawas Kontrak dan Fungsi HSSE akan memastikan kecukupan identifikasi bahaya dan mitigasi yang disiapkan Pelaksana Kontrak sesuai HSSE Plan yang ditetapkan.

b. Mobilisasi Pekerja, Peralatan dan Material Pelaksana Kontrak

Seluruh pekerja, peralatan dan material yang akan digunakan selama pelaksanaan pekerjaan Kontrak harus dipastikan pemenuhan persyaratannya sesuai dengan HSSE *Plan* yang ditetapkan mencakup namun tidak terbatas pada ketersediaan kompentensi yang disyaratkan, pemenuhan aspek FTW, kelaikan peralatan yang akan digunakan yang meliputi Sertifikat Peralatan (bila disyaratkan oleh regulasi) dan pemeriksaan/ inspeksi peralatan. Pemenuhan persyaratan tersebut sebagai

dasar pemberian ijin untuk mobilisasi pekerja, peralatan dan material yang terkait.

B. METODE PENILAIAN SEBELUM PEKERJAAN BERLANGSUNG (*PRE-JOB ASSESSMENT*)

1. Penilaian Sebelum Pekerjaan Berlangsung (*Pre-Job Assessment*)

Penilaian Sebelum Pekerjaan Berlangsung (*Pre-Job Assessment*) dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan saat aktivitas pre-mobilisasi dan mobilisasi. Masing-masing item yang akan diperiksa tertuang dalam *checklist* Penilaian Sebelum Pekerjaan Berlangsung (*Pre-Job Assessment*) yang disesuaikan dengan jenis/ sifat pekerjaannya masing-masing pada lampiran 4-1. *Checklist* tersebut bersifat umum dan berbasis pada Elemen SUPREME (*Sustainability Pertamina Expectations For HSSE Management System Excellence*) dan bila terdapat *item* yang tidak relevan dengan pekerjaan Kontrak yang dilaksanakan/ perlu dilakukan penambahan terhadap isinya maka *checklist* tersebut dapat disesuaikan dalam rangka memastikan kecukupan dan pemenuhan mitigasi yang disyaratkan sebelum pekerjaan berlangsung.

Hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam *checklist Pre-Job Assessment* dengan mencontreng kolom :

1) “Ya” bila Pelaksana Kontrak sudah memenuhi seluruh item pertanyaan terkait dalam checklist tersebut (*Full Compliance*) atau,
2) “Tidak” bila Pelaksana Kontrak tidak memenuhi item pertanyaan dalam *checklist* tersebut atau,
3) “Not Need” bila item pemeriksaan tersebut tidak relevan dengan pekerjaan yang dilaksanakan.

Penilaian Sebelum Pekerjaan Berlangsung (*Pre-Job Assessment*) dilakukan dengan membagi jumlah *item* pemeriksaan yang dipenuhi (“Ya”) dengan jumlah seluruh yang diperiksa terkait pekerjaan tersebut (“Ya + Tidak”).


Hasil total penilaian tersebut dikalikan 100% untuk mendapatkan nilai persentasenya sesuai rumus berikut :

$$\textbf{\% Total Nilai} = \frac{\sum \textbf{item pemeriksaan yang dipenuhi (“YA”)}}{\sum \textbf{Seluruh item yang diperiksa dalam pekerjaan tersebut (“YA + TIDAK”)}} \times \textbf{100 \%}$$

Pemeriksaan sebelum pekerjaan berlangsung (*Pre Job Assessment*) dapat dilakukan kembali selama pekerjaan Kontrak berlangsung apabila cakupan pekerjaan Kontrak tersebut terdiri dari tahapan-tahapan utama yang berbeda kategori aktivitasnya dan dilaksanakan secara berurutan. Sehingga pemenuhan persyaratan terhadap kompetensi Pekerja, Peralatan, Material dan Prosedur yang akan digunakan sebelum dan saat mobilisasi tahapan-tahapan utama pekerjaan berikutnya dapat dipastikan pemenuhannya. Penilaian *Pre-Job Assessment* tersebut yang akan digunakan pada perhitungan Evaluasi Akhir adalah penilaian rata-rata dari hasil *Pre-Job Assessment* yang dilakukan pada setiap tahapan utama pekerjaan tersebut.

2. Alur Proses Penilaian Sebelum Pekerjaan Berlangsung (*Pre-Job Assesment*)

Penilaian Sebelum Pekerjaan Berlangsung dapat dijelaskan sebagai berikut:



Gambar 5. Alur Proses *Pre-Job Assessment*

3. Hubungan Tugas, Kewenangan, dan Tanggung Jawab Fungsi Terkait Penilaian Sebelum Pekerjaan Berlangsung

Tugas, Kewenangan dan Tanggung jawab fungsi terkait dalam Penilaian Sebelum Pekerjaan Berlangsung (*Pre-Job Assessment*) digambarkan sesuai Matriks berikut :

No	*Activity*	Kapan	Berapa Sering	Tugas, Kewenangan, dan Tanggung Jawab				
				FPP - Planning	FPP – Pengawasan Pekerjaan	HSSE	Procurement	Pelaksana Kontrak
1	Menyampaikan dokumen Kontrak (termasuk HSSE *Plan*)	Sebelum *Kick of Meeting*	Setelah Penetapan Pelaksana Kontrak	I	I	I	A R	-
2	*Kick off Meeting*	Pra Mobilisasi	Satu Kali (dapat dilanjutkan bila memerlukan *meeting* berikutnya)	C	A R	C	-	R
3	Finalisasi HSSE *Plan* (Penetapan HSSE *Plan*)	Pra Mobilisasi	Satu Kali (dapat diperbaharui bila terjadi perubahan potensi bahaya & mitigasinya)	C	A R	C	-	R
4	Melakukan *Pre-job Assessment*	Saat Pre-Mobilisasi dan Mobilisasi	Satu Kali/ beberapa kali bila dibutuhkan	I	A R	C	-	I
5	Menyampaikan hasil penilaian Pre-Job Assessment kepada Pelaksana Kontrak untuk ditindak lanjuti.	Setelah *Pre-Job Assessment*	Satu Kali/ beberapa kali bila dibutuhkan	I	A R	C	-	I
6	Menandatangani hasil penilaian *Pre-Job Assessment.*	Setelah *Pre-Job Assessment*	Satu Kali/ beberapa kali bila dibutuhkan	I	A R	C	-	R

7	Menindaklanjuti rekomendasi hasil penilaian *Pre-Job Assessment.*	Sebelum Pekerjaan Berlangsung	Satu Kali/ beberapa kali bila dibutuhkan	I	A R	C	-	R

Keterangan :

- **"A/ *Accountable*"** dijabat oleh Pimpinan Unit Organisasi/ Fungsi yang memiliki kewenangan sebagai penentu keputusan dalam aktivitas tersebut.
- **"R/ *Responsible*"** dijabat oleh Penanggung Jawab Utama di Unit Organisasi/ Fungsi untuk melaksanakan aktivitas tersebut.

CHECK LIST PENILAIAN SEBELUM PEKERJAAN BERLANGSUNG (PRE-JOB ASSESSMENT)

Nama Perusahaan	**:**
Bidang Usaha	**:**
Judul Pekerjaan	**:**
Lokasi Pekerjaan	**:**

NO		ITEM YANG DIPERIKSA	YA	TIDAK	NOT NEED	KETERANGAN
PROSES 1. KEPEMIMPINAN DAN AKUNTABILITAS						
1		Keterlibatan Manajemen				
	1)	Apakah Program HSSE yang melibatkan manajemen (MWT, Rapat HSSE, mempromosikan budaya HSSE, Penerapan Corporate Life Saving Rules (CSLR) Pertamina, Pengamatan Keselamatan Kerja, dll) untuk pelaksanaan pekerjaan kontrak telah tersedia dan ditandatangani oleh Manajemen Pelaksana Kontrak?				
	2)	Apakah Manajemen Pelaksana Kontrak telah terlibat dalam Kick Off meeting yang membahas kesiapan pelaksanaan HSSE Plan sebelum pekerjaan dimulai?				
	3)	Apakah HSSE Plan yang sudah disetujui oleh FPP Pertamina telah ditandatangani oleh Manajemen Pelaksana Kontrak yang berwenang?				
2		Penghargaan dan Sanksi terkait Aspek HSSE				
	1)	Apakah Penyedia telah mengkomunikasikan sistem reward/ consequences (Penghargaan/ sanksi) aspek HSSE yang akan diberlakukan kepada pekerjanya selama pelaksanaan pekerjaan kontrak?				
TOTAL PROSES 1						
PROSES 2. KEBIJAKAN DAN SASARAN						
1		HSSE Policy Dan Objective				
	1)	Apakah Manajemen Pelaksana Kontrak telah menandatangani dan mengkomunikasikan kebijakan HSSE untuk pelaksanaan pekerjaan kontrak kepada para pekerjanya?				
2		HSSE Performance Indicator / KPI (Key Performance Indicator)				
	1)	Apakah Pelaksana Kontrak telah menyusun HSSE performance indicator (KPI HSSE Pelaksana Kontrak) terhadap pekerjaan tersebut?				
	2)	Apakah KPI HSSE Pelaksana Kontrak menjadi program yang akan dilaporkan secara rutin kepada FPP Pertamina oleh Manajemen kontraktor?				
TOTAL PROSES 2						
PROSES 3. ORGANISASI, TANGGUNG JAWAB, SUMBER DAYA, DAN DOKUMEN						
1		HSSE COMMUNICATION				
	1)	Apakah Pelaksana Kontrak telah mempersiapkan dan mengesahakan rencana pengkomunikasian aspek HSSE sesuai dengan persyaratan HSSE Plan?				
	2)	Apakah Pelaksana Kontrak telah mempersiapkan materi/ tema komunikasi HSSE yang akan diterapkan selama pelaksanaan pekerjaan kontrak?				
	3)	Apakah Kontraktor telah menyiapkan HSSE sign / poster / banner / spanduk terkait dengan pelaksanaan pekerjaan kontrak?				
2		STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				
	1)	Apakah Pelaksana Kontrak telah menyiapkan nama-nama personil yang akan terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan kontrak sesuai dengan jabatan dalam struktur organisasi yang telah ditetapkan serta dilengkapi dengan tugas dan tanggungjawabnya dalam penerapan HSSE Plan?				
	2)	Apakah personil yang berada dalam struktur Organisasi Pelaksana Kontrak telah memahami tugas dan tanggungjawabnya terkait penerapan HSSE?				
	3)	Apakah personil HSSE Pelaksana Kontrak telah tersedia dengan kompetensi dan jumlah yang cukup sesuai persyaratan? (Pengalaman, Training/ sertifikasi AK3 umum beserta tugas-tanggung jawabnya)				

3	PEMERIKSAAN KESEHATAN						
	1)	Apakah seluruh pekerja Pelaksana Kontrak yang akan digunakan telah dinyatakan Fit berdasarkan hasil MCU (Medical Check Up)?					
	2)	Apakah hasil MCU tersebut masih berlaku berlaku selama pelaksanaan pekerjaan kontrak?					
4	ASURANSI KETENAGAKERJAAN						
	1)	Apakah Pelaksana Kontrak telah memiliki program dan mendaftarkan asuransi ketenagakerjaan (BPSJ Ketenagakerjaan) untuk pekerjanya (termasuk pekerja kontrak) selama pekerjaan berlangsung sesuai UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial beserta peraturan turunannya?					
5	PELATIHAN DAN KOMPETENSI PEKERJA YANG TERLIBAT DALAM PEKERJAAN						
	1)	Apakah Pelaksana Kontrak telah menyiapkan dan mengesahkan program pelatihan HSSE (Induction Training dan/ atau Training HSSE Lanjutan) yang akan dilaksanakan selama pelaksanaan pekerjaan kontrak?					
	2)	Apakah Pelaksana Kontrak telah melaksanakan Induction Training (general induction) secara efektif terhadap pekerja yang terlibat dalam pekerjaan tersebut?					
	3)	Apakah materi Induction Training yang disiapkan/ yang diberikan telah mengakomodir pengelolaan risiko terkait, Cara Kerja Aman yang bebasis Corporate Life Saving Rules Pertamina, dll (Sesuai HSSE Plan)?					
	4)	Apakah materi Induction Training meliputi namun tidak terbatas pada:					
		a	Komitmen Manajemen Pelaksana Kontrak terhadap aspek HSSE?				
		b	Penjelasan Bahaya dan mitigasi pekerjaan yang akan dilaksanakan?				
		c	Peraturan, prosedur kerja dan standard HSSE yang berlaku di lokasi kerja?				
		d	Prosedur kerja dan cara kerja aman terhadap pekerjaan critical yang dilaksanakan (berbasis pada Corporate Life Saving rules (CLSR) Pertamina)?				
		e	Pengelolaan Housekeeping?				
		f	Tanggap darurat yang berlaku?				
		g	Penggunaan PPE/ APD?				
		h	Pengamatan Keselamatan Kerja (berbasis pada HSSE Golden Rules Pertamina)?				
		i	dll				
	5)	Apakah Pelaksana Kontrak telah menyediakan pekerja yang bersertifikasi untuk melaksanakan pekerjaan yang secara regulasi disyaratkan harus memiliki sertifikat keahlian?					
TOTAL PROSES 3							
PROSES 4. MANAJEMEN RISIKO							
1	WORK SITE HAZARD ANALYSIS						
	1)	Apakah Pelaksana Kontrak telah menyusun dan mengesahkan dokumen Risk Register/ HIRADC/ JHSSEA terkait pekerjaan kontrak yang akan dilaksanakan dengan cakupan aspek Health, Safety, Security dan Environment?					
	2)	Apakah dokumen Risk Register/ HIRADC/ JHSSEA tersebut telah memberikan informasi yang cukup terkait potensi bahaya dan mitigasi pekerjaan terkait sesuai dengan persyaratan HSSE Plan?					
	3)	Apakah potensi bahaya dan mitigasi dalam dokumen Risk Register/ HIRADC/ JHSSEA telah dikomunikasikan kepada pekerja tekait?					
TOTAL PROSES 4							
PROSES 5. PERENCANAAN DAN PROSEDUR							
1	PROSEDUR OPERASI DAN STANDAR KESELAMATAN						
	1)	Apakah Pelaksana Kontrak telah menyusun dan mengesahkan prosedur yang mengatur cara kerja aman (Safe Work Practice) terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan berdasarkan Corporate Life Saving Rules Pertamina dan standard keselamatan yang berlaku lainnya?					
	2)	Apakah prosedur tersebut telah di setujui oleh FPP Pertamina dan dikomunikasikan kepada para pihak terkait?					

2	EMERGENCY RESPONSE DAN PROCEDURE					
	1)	Apakah Pelaksana Kontrak telah menyusun dan mengesahkan prosedur keadaan darurat yang akan diberlakukan selama pelaksanaan pekerjaan kontrak? **Note :** Prosedur ini harus direview dan disetujui oleh FPP dan HSSE setempat terkait kemungkinan implementasinya				
	2)	Apakah Pelaksana Kontrak telah menyusun dan mengesahkan rencana tanggap darurat yang akan diberlakukan di lokasi pekerjaan kontrak?memahami system pengkomunikasian / pelaporan bila terjadi keadaan darurat? **Note :** Rencana tanggap darurat ini harus direview dan disetujui oleh FPP dan HSSE setempat terkait kemungkinan implementasinya				
	3)	Apakah Pelaksana Kontrak telah menyiapkan Petugas P3K (First Aider) yang terlatih sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi Nomor : PER.15/MEN/VIII/2008?				
	4)	Apakah Pelaksana Kontrak telah menyediakan Peralatan Evakuasi Medis dan Ambulance yang dipersyaratkan?				
3	PENGELOLAAN PENYEBARAN PANDEMIC (BILA TERJADI PANDEMIC)					
	1)	Apakah Pelaksana Kontrak telah memiliki prosedur pengelolaan penyebaran pandemic yang akan diberlakukan selama pelaksanaan pekerjaan kontrak? **Note :** Prosedur ini harus direview dan disetujui oleh FPP dan HSSE setempat terkait kemungkinan implementasinya				
	2)	Apakah Pelaksana Kontrak telah menyusun program pencegahan penyebaran pandemic yang akan diberlakukan di lokasi pekerjaan kontrak? **Note :** Program tersebut harus direview dan disetujui oleh FPP dan HSSE setempat terkait kemungkinan implementasinya				
TOTAL PROSES 5						
PROSES 6. IMPLEMENTASI DAN PENGENDALIAN OPERASIONAL						
1	PENGELOLAAN PERUBAHAN (MANAGEMENT OF CHANGE)					
	1)	Apakah Pelaksana Kontrak telah menyusun dan mengesahkan Prosedur Pengelolaan Perubahan (MOC) yang akan diberlakukan selama pelaksanaan pekerjaan kontrak?				
2	KELAYAKAN PERALATAN YANG DIGUNAKAN					
	1)	Apakah Pelaksana Kontrak telah menyiapkan daftar peralatan dan material berbahaya yang akan digunakan dan disertai status pemeriksaan kelayakannya berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan?				
	2)	Apakah Pelaksana Kontrak telah memenuhi persyaratan sertifikasi peralatan yang secara regulasi harus disertifikasi? **Note :** sertifikat tersebut harus sesuai regulasi dan masih berlaku selama pelaksanaan pekerjaan kontrak.				
3	SISTEM KERJA AMAN (PERMIT TO WORK)					
	1)	Apakah Pelaksana Kontrak telah menyusun dan mengesahkan Prosedur Ijin Kerja Aman (SIKA) yang akan diberlakukan selama pelaksanaan pekerjaan kontrak? Note : Prosedur ini harus direview dan disetujui oleh FPP dan HSSE setempat terkait kemungkinan implementasinya				
	2)	Apakah Pelaksana Kontrak telah mengidentifikasi jenis pekerjaan yang harus diberlakukan Sistem Ijin Kerja Aman selama pelaksanaan Pekerjaan Kontrak?				
	3)	Apakah Personil yang berwenang dan kompeten untuk menerbitkan Sistem Ijin Kerja Aman telah tersedia?				
4	PENGELOLAAN SUB KONTRAKTOR (JIKA MENGGUNAKAN)					
	1)	Apakah Sub Kontraktor yang digunakan telah memenuhi hasil seleksi dari Pelaksana Kontrak dengan HSSE sebagai bagian dari persyaratan seleksi tersebut?				
	2)	Apakah Pelaksana Kontrak telah memastikan kesiapan Sub Kontraktornya dalam penerapan HSSE Plan yang ditetapkan?				
5	KESELAMATAN BERKENDARA					
	Apakah Kontraktor telah meamstikan implementasi keselamatan transportasi terhadap pengangkutan material, Personil, peralatan yang digunakan pada pelaksanaan kontrak sebagai berikut :					
	1)	Pengemudi telah memiliki SIM yang sesuai dan telah mendapatkan pelatihan keselamatan berkendaraan (Defensive Driving Training)?				
	2)	Pengemudi memiliki kondisi fisik yang sehat yang dibuktikan dengan hasil Medical Check Up?				
	3)	Kendaraan yang digunakan selama pekerjaan kontrak telah dipemeriksaan kelayakannya?				
TOTAL PROSES 6						
PROSES 7. JAMINAN : PEMANTAUAN, PENGUKURAN DAN AUDIT						

1	AUDIT HSSE					
	1)	Apakah Pelaksana Kontrak telah menyusun dan mengesahkan Program Audit Internal HSSE yang akan dilakukan selama pekerjaan kontrak? **Note :** Pelaksanaan Audit Internal mengacu pada persyaratan dalam HSSE Plan				
	2)	Apakah Pelaksana Kontrak telah menyiapkan Auditor yang kompeten? **Note :** Mengacu pada persyaratan dalam HSSE Plan				
	3)	Apakah Pelaksana Kontrak telah menyusun Program audit HSSE untuk Sub Contractor yang akan digunakan (bila diijinkan menggunakan Sub Contractor)? **Note :** Pelaksanaan Audit Internal mengacu pada persyaratan dalam HSSE Plan				
	4)	Apakah Pelaksana Kontrak telah memiliki sistem pemantauan tindaklanjut rekomendasi Audit HSSE?				
2	INSPEKSI HSSE					
	1)	Apakah Pelaksana Kontrak telah menyusun dan mengesahkan Program Inspeksi HSSE yang akan dilakukan selama pekerjaan kontrak?				
	2)	Apakah Pelaksana Kontrak telah menetapkan pekerja yang ditugaskan sebagai Tim Inspector HSSE yang kompeten?				
	3)	Apakah Pelaksana Kontrak telah memiliki sistem pemantauan tindaklanjut temuan Inspeksi?				
3	PELAPORAN DAN INVESTIGASI KECELAKAAN					
	1)	Apakah Pelaksana Kontrak telah menyusun dan mengesahkan Prosedur Pelaporan dan Investigasi Insiden yang berlaku di Pekerjaan Kontrak?				
	2)	Apakah Pelaksana Kontrak telah menyiapkan Tim Investigasi yang Kompeten?				
TOTAL PROSES 7						
PROSES 8. TINJAUAN						
1	Apakah Pelaksana Kontrak telah menyusun dan mengesahkan program tinjauan/ review terhadap implementasi HSSE Plan selama pelaksanaan pekerjaan kontrak?					
2	Apakah periode pelaksanaan tinjauan/ review terhadap implementasi HSSE Plan telah ditetapkan?					
TOTAL PROSES 8						
% PENCAPAIAN TOTAL NILAI PROSES						

% Total Nilai = $\dfrac{\textbf{Σ Kesesuaian (YA)}}{\textbf{Σ Pokok bahasan yang di check (YA + TIDAK)}}$ **X 100 %**


Auditee,
Wakil perusahaan,

(.....)

	Nama	Tanda tangan
Penilai		

LAMPIRAN V
PENILAIAN PEKERJAAN SEDANG BERLANGSUNG

(*WORK IN PROGRESS ASSESSMENT*)



Penilaian Pekerjaan Sedang Berlangsung (*Work In Progress Assessment*) dilakukan untuk memastikan Pelaksana Kontrak telah melaksanakan HSSE *Plan* yang ditetapkan secara konsisten dan menyeluruh.

Apabila selama pelaksanaan pekerjaan Kontrak membutuhkan perubahan/ penyempurnaan mitigasi yang telah ditetapkan pada HSSE *Plan* maka fungsi Peminta Pengadaan (FPP) selaku Pengawas Pekerjaan dapat meminta Pelaksana Kontrak untuk memperbaharui HSSE *Plan* dimaksud kemudian ditetapkan sebagai acuan lebih lanjut dalam pengelolaan aspek HSSE selama pelaksanaan pekerjaan Kontrak.

A. PROSES PENILAIAN PEKERJAAN SEDANG BERLANGSUNG (*WORK IN PROGRESS ASSESSMENT*)

Penilaian Pekerjaan Sedang Berlangsung (*Work In Progress Assessment*) mengacu pada *Checklist* pemeriksaan berdasarkan HSSE *Plan* yang ditetapkan.

Kinerja Pelaksana Kontrak terkait pemenuhan HSSE *Plan* yang ditetapkan terhadap Pekerjaan Sedang Berlangsung dapat ditunjukan melalui Evaluasi Sementara yang akan dilaksanakan berdasarkan periode penilaian yang ditetapkan.

Pelaksanaan penilaian tersebut dapat dilakukan secara berkala berdasarkan hasil kesepakatan saat *Kick Off Meeting* antara Pelaksana Kontrak dengan Fungsi Peminta Pengadaan (FPP) Pertamina. Periode Penilaian Pekerjaan Sedang Berlangsung (*Work In Progress Assessment*) dapat dilakukan dengan mempertimbangkan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Kontrak, potensi bahaya terkait, risiko dan kompleksitas pekerjaan Kontrak sehingga dapat ditentukan acuan sebagai berikut namun tidak terbatas pada:

		Jenis Pekerjaan Kontrak					
		Rutin			**Non Rutin**		
		Risiko Pekerjaan			**Risiko Pekerjaan**		
		Low	*Medium*	*High*	*Low*	*Medium*	*High*
DURASI PEKERJAAN DI LAPANGAN	< 6 bulan	0	1	1	0	1	2
	1 tahun	0	1	2	0	2	3
	1.5 tahun	0	2	3	0	3	4
	2 tahun	0	3	4	0	4	5
	> 2 tahun	0	3 + 1xn	4 + 1xn	0	4 + 1xn	5 + 1xn

Keterangan :

N = jumlah kelipatan periode 6 bulan setelah periode 2 (dua) tahun berjalan

Semakin lama durasi pekerjaan Kontrak, semakin tinggi risiko dan bahaya dari pekerjaan tersebut serta semakin kompleksnya pekerjaan Kontrak yang dilaksanakan maka periode Penilaian Pekerjaan Sedang Berlangsung (*Work In Progress Assessment*) akan semakin sering.

Meskipun Penilaian Pekerjaan Sedang Berlangsung dilaksanakan secara terprogram sesuai kesepakatan periode tersebut, namun Fungsi Peminta

Pengadaan (FPP) Pertamina dapat melakukan pemeriksaan secara mendadak/ setiap saat di lokasi pekerjaan Kontrak tersebut.

B. METODE PENILAIAN

1. Penilaian Pekerjaan Sedang Berlangsung (*Work In Progress Assessment*)

Penilaian ini dilakukan mengacu pada Formulir Evaluasi Sementara Kinerja HSSE Pelaksana Kontrak yang telah ditetapkan pada lampiran 5-1 yang terdiri dari :

a. Pencapaian hasil *Pre-Job Assessment* yang telah dilakukan pada tahapan *Pre-Job Activity* sebelumnya.

   Hasil Penilaian ini menjadi bagian yang diperhitungkan sebagai satu kesatuan dalam evaluasi kinerja HSSE Pelaksana Kontrak selama pekerjaan Kontrak berlangsung dengan porsi bobot 20% dari total bobot penilaian sementara Kinerja Pelaksana Kontrak.

b. *Lagging Indicator* HSSE Selama Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak.

   Pencapaian *Lagging Indicator* HSSE diperhitungkan secara langsung berdasarkan Jenis Pelanggaran selama pelaksanaan pekerjaan Kontrak dalam bentuk poin atau kelompok warna sanksi mengacu pada TKO No. B5-005/I00100/2019-S9 tentang Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dan Koreksi Sanksi Kepada Penyedia Barang/Jasa dan/ atau perubahannya.

c. Penilaian Realisasi *Leading Indicator* (Program) HSSE Selama Pekerjaan Berlangsung

   Penilaian terhadap realisasi *Leading Indicator* HSSE mengacu pada pemenuhan Program HSSE yang berbasis pada 8 Proses SUPREME dan telah diatur dalam HSSE *Plan* yang ditetapkan yang mencakup namun tidak terbatas pada :

   1) Pelaksanaan HSSE *Meeting*
   2) Pelaksanaan HSSE *Talk/ Tool Box Meeting*
   3) Pelaksanaan HSSE *Induction*
   4) Pelaksanaan HSSE *Training*
   5) Penyampaian laporan kinerja HSSE Pelaksana Kontrak kepada Pertamina
   6) Pelaksanaan HSSE *Management Walk Through* (MWT) / *Management Visit*
   7) Pelaksanaan Inspeksi Peralatan & *Material* yang digunakan
   8) Pelaksanaan Audit penerapan sistem manajemen HSSE (untuk *Major Project/ Long Term Project* yang *complicated*)
   9) Tindaklanjut terhadap rekomendasi/ temuan Inspeksi dan/ atau Audit terkait pekerjaan kontrak yang dilaksanakan.
   10) Pemberian penghargaan/ reward HSSE oleh Pelaksana Kontrak kepada pekerjanya
   11) Pemasangan *HSSE Sign/ Poster*/ Spanduk/ dll (terkait visualisasi aspek HSSE) di lokasi kerja
   12) Ketersediaan Personil HSSE Pelaksana Kontrak yang kompeten
   13) Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan (MCU dan DCU (untuk kegiatan yang berisiko tinggi))

14) Memastikan seluruh pekerja Pelaksana Kontrak dalam kondisi *Fit To Work*. (Note : Untuk pekerjaan rutin yang pekerjanya ditemukan dalam kondisi *Unfit* maka Pelaksana Kontrak harus membuat dan melaksanakan program pengelolaan kondisi *Unfit* tersebut)
15) Implementasi Mitigasi dalam dokumen JHSEA
16) Pelaporan terhadap insiden yang terjadi
17) Pelaksanaan Penyelidikan kecelakaan
18) Pengisian Kartu Pengamatan Keselamatan Kerja (PEKA)/ sejenisnya
19) Pelaksanaan *Emergency Drill*
20) Pelaksanaan evaluasi Sub Kontraktor yang digunakan
21) Pelaksanaan *review* implementasi sistem manajemen HSSE oleh Pelaksana

Penilaian terhadap pencapaian *Leading Indicator* HSSE dinilai sesuai perhitungan berikut :

$$\textbf{\% Pencapaian} = \frac{\textbf{Jumlah Realisasi Leading (Program)}}{\textbf{Jumlah Rencana Leading (Progam)}} \textbf{ X 100\%}$$

Penilaian terhadap realisasi *Leading Indicator* HSSE dihitung berdasarkan pencapaian rata-ratanya yaitu dengan membagi Pencapaian jumlah Realisasi *Leading Program* dengan Jumlah rencana *Leading Program* yang ditetapkan.

Bobot Penilaian Realisasi *Leading Indicator* HSSE Selama Pekerjaan Berlangsung adalah 35% dari total bobot penilaian sementara Kinerja Pelaksana Kontrak.

d. HSSE *Work Practice* Pekerjaan Sedang Berlangsung.

Penilaian terhadap pencapaian HSSE *Work Practice* dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali sesuai periode pelaksanaan Penilaian Pekerjaan Sedang Berlangsung yang telah disepakati bersama maka hasil pencapaian HSSE *Work Practice* dihitung sebagai pencapaian rata-rata dari berberapa Penilaian HSSE *Work Practice* yang telah dilaksanakan. Bobot penilaian ini sebesar 45% dari total bobot penilaian sementara Kinerja Pelaksana Kontrak.

Check list Penilaian HSSE *Work Practice* terdapat pada lampiran 5-2 berisi tentang persyaratan cara melaksanakan pekerjaan secara aman sesuai dengan scope pekerjaan Kontrak yang dilaksanakan dengan menekankan pada pemenuhan *Corporate Life Saving Rules* (CLSR) Pertamina dan *Safe Work Practice* lainnya yang relevan dengan pekerjaan kontrak yang dilaksanakan sebagai berikut namun tidak terbatas pada :

1) *Corporate Life Saving Rules* (CLSR) Pertamina yang terdiri dari namun tidak terbatas pada :
   a) Tools & equipment
   b) Safe zone position
   c) Permit to work
   d) Isolation
   e) Confined space

f) Lifting operation
g) Fit to work
h) Working at height
i) Personal floatation device
j) System override
k) Asset integrity
l) Driving safety

2) *Safe Work Practice* Lainnya (Non CLSR) yang terdiri dari namun tidak terbatas pada yaitu :
   a) Penggunaan Alat pelindung diri (APD)/ *Personal Protective Equipment* (PPE)
   b) *Hot work* (pekerjaan panas : pengelasan, *cutting burner*, dll)
   c) Pekerjaan penggalian (*excavation*)
   d) Pekerjaan terkait pemasangan instalasi listrik
   e) Handling material
   f) Pekerjaan menggunakan *Pressurized Equipment* (peralatan bertekanan)
   g) Pekerjaan menggunakan peralatan radiasi
   h) Pengelolaan limbah
   i) Pengelolaan *House Keeping*
   j) *Handling Material*
   k) Bekerja dalam kondisi gelap/ bekerja di malam hari
   l) Ketersediaan HSSE *sign* di lokasi
   m) Penggunaan *Fire Protection & Detection System*
   n) Pertolongan pertama pada kecelakaan
   o) Pengelolaan Penyebaran Pandemic (bila terjadi Pandemic)
   p) Kepatuhan terhadap peraturan spesifik yang berlaku
   q) Dll.

   Perhitungan hasil pemeriksaan HSSE *Work Practice* dilakukan dengan membandingkan implementasi saat pekerjaan berlangsung dengan item pemeriksaan yang tercantum dalam *Checklist HSSE Work Practice* sesuai lingkup pekerjaan Kontrak. Apabila berdasarkan pemeriksaan diperoleh bahwa pelaksanaan pekerjaan Kontrak telah sesuai dengan item pemeriksaan dalam Checklist HSSE *Work Practice* maka Fungsi Peminta Pengadaan (FPP) – Pengawas Pekerjaan akan membubuhkan jumlah kesesuaian hasil pemeriksaan tersebut dalam kolom "*SAFE*". Namun bila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan ketidak sesuaian dengan item pemeriksaan dalam checklist tersebut maka Fungsi Peminta Pengadaan (FPP) – Pengawas Pekerjaan Pertamina akan membubuhkan jumlah ketidaksesuaian hasil pemeriksaan tersebut dalam kolom "TIDAK *SAFE*". Pencapaian Penilaian HSSE *Work Practice* dihitung sesuai dengan rumus berikut :

$$\textbf{\% Total Nilai} = \frac{\textbf{Jumlah } \textbf{\textit{SAFE}}}{\textbf{Jumlah } \textbf{\textit{SAFE}} \textbf{ + TIDAK } \textbf{\textit{SAFE}}} \textbf{ X 100\%}$$

Item pemeriksaan dari *Checklist* HSSE *Work practice* dapat dirubah sesuai cakupan pekerjaan kontrak yang dilaksanakan.

Hasil pencapaian pada poin b s.d. d di atas menjadi inputan dalam Pencapaian Penilaian Pekerjaan Sedang Berlangsung sesuai dengan bobot yang telah ditetapkan dalam *checklist* tersebut dan sekaligus hasilnya menjadi bagian dalam Penilaian Sementara Kinerja Pelaksana Kontrak selama pekerjaan berlangsung.


Setiap hasil temuan pada Pemeriksaan Pekerjaan Sedang Berlangsung (*Work In Progress Assessment*) harus segera diperbaiki dan ditindaklanjuti oleh Pelaksana Kontrak atau paling tidak ditindaklanjuti sesuai dengan batas waktu tindak lanjut perbaikan yang telah disepakati. Bila temuan tersebut tidak diperbaiki/ ditindaklanjuti oleh Pelaksana Kontrak sampai batas waktu tindak lanjut perbaikan yang telah disepakati, maka Fungsi Peminta Pengadaan (FPP) dapat menjadikan temuan tersebut sebagai temuan permanen yang berpengaruh terhadap Penilaian Akhir Pelaksana Kontrak.

Fungsi Peminta Pengadaan (FPP) dapat memberikan peringatan secara lisan maupun tertulis (berupa pemulangan pekerja Pelaksana Kontrak, penundaan pelaksanaan pekerjaan atau hal yang terburuk berupa penghentian/ pemutusan kontrak). Ketidakseriusan Pelaksana Kontrak dalam memperbaiki dan/ atau menindaklanjuti temuan tersebut dapat berpengaruh buruk terhadap hasil Penilaian Akhir dan berpengaruh terhadap reputasi Pelaksana Kontrak terhadap pengadaan selanjutnya.

Apabila temuan tersebut ditindaklanjuti/ diperbaiki oleh Pelaksana Kontrak sebelum batas waktu tindak lanjut perbaikan yang telah disepakati maka temuan tersebut dianggap closed dengan dilakukannya koreksi terhadap pencapaian penilaian yang dilakukan.

2. Alur Penilaian Pekerjaan Sedang Berlangsung (*Work In Progress Assessment*)

Alur proses *Work In Progress* dapat disederhanakan melalui skema berikut:



Gambar 6. Alur Proses *Work In Progress Assessment*

3. Hubungan Tugas, Kewenangan, dan Tanggung Jawab Fungsi Terkait Penilaian Pekerjaan Sedang Berlangsung

Tugas, Kewenangan dan Tanggung jawab fungsi terkait dalam Penilaian Pekerjaan Sedang Berlangsung (*Work In Progress Assessment*) digambarkan sesuai Matriks berikut :

No	*Activity*	Kapan	Berapa Sering	Tugas, Kewenangan, dan Tanggung Jawab				
				FPP - Planning	FPP – Pengawasan Pekerjaan	HSSE	*Procurement*	Pelaksana Kontrak
1	Melakukan pengawasan dan penilaian terhadap implementasi HSSE *Plan* terhadap pekerjaan Kontrak sedang berlangsung.	Pekerjaan Sedang Berlangsung	sesuai periode penilaian WIP	-	A R	C	-	S

2	Memberikan *feed back* hasil WIP Assessment kepada Pelaksana Kontrak	Setelah pelaksanaan WIP *Assessment*	sesuai periode penilaian WIP	-	A R	C	-	I
3	Menandatangani hasil penilaian sementara WIP Assessment	Setelah *feedback* pemeriksaan WIP	sesuai periode penilaian WIP	-	A R	C	-	R
4	Menyepakati tindaklanjut perbaikan dari hasil temuan	Setelah feedback pemeriksaan WIP	Sesuai frekuensi WIP	-	A R	C	-	R
5	Melakukan perbaikan sesuai temuan	Sesuai batas waktu kesepakatan	Selama pekerjaan berlangsung	-	A R	C	-	R
6	Menandatangani hasil evaluasi sementara selama pekerjaan berlangsung	Sesuai due date perbaikan	Selama pekerjaan berlangsung	-	A R	C	-	R

Keterangan :

- **"A/ *Accountable*"** dijabat oleh Pimpinan Unit Organisasi/ Fungsi yang memiliki kewenangan sebagai penentu keputusan dalam aktivitas tersebut.
- **"R/ *Responsible*"** dijabat oleh Penanggung Jawab Utama di Unit Organisasi/ Fungsi untuk melaksanakan aktivitas tersebut.

FORMULIR EVALUASI SEMENTARA KINERJA HSSE PELAKSANA KONTRAK SELAMA PEKERJAAN BERLANGSUNG

Tahapan WIP Assessment : I/ II/ III/ IV/ dst
Nama Perusahaan : .....
Jenis Pekerjaan : .....
Lokasi Pekerjaan : .....
Tanggal Penilaian : .....

I. PENCAPAIAN HSSE PERFORMANCE INDICATOR (KPI) PELAKSANA KONTRAK

I. A. PENCAPAIAN LAGGING INDICATOR

No	Lagging Indicator	Target	Aktual	Sanksi Kinerja		Indikator
1	Fatality atau Oil Spill ≥ 15 Bbls atau Property Damage ≥ USD 1.000.000	0			Sesuai TKO No. B5-005/I00100/2019-S9 dan/ atau perubahannya	Jumlah Insiden
2	Luka/ cedera/ sakit menyebabkan Hari kerja hilang (Day away from work) atau 5 ≤ oil spill < 15 Bbls atau USD 100.000 ≤ Property Damage < USD 1.000.000.	0				Jumlah Insiden
3	Luka/ cedera/ sakit menyebabkan penanganan dan perawatan korban melebihi P3K (Medical Treatment Cases/ restricted work days/ transfer to another job) atau 1 ≤ oil spill < 5 Bbls atau USD 10.000 ≤ Property Damage < USD 100.000.	0				Jumlah Insiden

Keterangan :
Apabila terjadi insiden yang termasuk dalam kategori lagging indicator berikut maka pemberlakuan sanksi mengacu pada TKO No. B5-005/I00100/2019-S9 tentang Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dan Koreksi Sanksi Kepada Penyedia Barang/Jasa dan atau perubahannya sehingga perhitungan kinerja Pelaksana Kontrak pada tabel dibawah tidak perlu dilakukan.

I. B. PENCAPAIAN LEADING (PROGRAM) INDICATOR

No	Leading Indicator	Rencana	Realisasi	% Pencapaian = Jumlah Realisasi/ Jumlah Rencana	Keterangan Pencapaian	Proses SUPREME
1	Pelaksanaan HSSE Management Walk Through (MWT) / Manajemen Visit				Jumlah pelaksanaan MWT yang dibuktikan dengan laporan MWT (dilengkapi dengan absensinya) versus rencana MWT yang disepakati.	PROSES 1. KEPEMIMPINAN DAN AKUNTABILITAS
2	Pemberian reward aspek HSSE				Jumlah reward yang diberikan (dibuktikan dengan dokumentasi reward yang diberikan) kepada pekerja versus rencana yang ditetapkan.	PROSES 1. KEPEMIMPINAN DAN AKUNTABILITAS
3	Penyampaian laporan kinerja HSSE Pelaksana Kontrak kepada Pertamina				Jumlah pelaporan kinerja HSSE Pelaksana Kontrak yang disampaikan (by email/ surat resmi/ dokumen tanda terima laporan/ dll) kepada FPP versus rencana pelaporan yang disepakati.	PROSES 2. KEBIJAKAN DAN SASARAN
4	Pelaksanaan HSSE Meeting				Jumlah pelaksanaan HSSE Meeting yang dibuktikan dengan notulen HSSE Meeting dan dilengkapi absensinya versus HSSE Meeting yang direncanakan.	Proses 3 ORGANISASI, TANGGUNG JAWAB, SUMBER DAYA, DAN DOKUMEN
5	Mengikutsertakan pekerja dalam BPJS Ketenagakerjaan				Jumlah pekerja yang didaftarkan dalam BPJS Ketenagakerjaan versus jumlah pekerja yang diprogramkan sesuai persyaratan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial beserta peraturan turunannya.	Proses 3 ORGANISASI, TANGGUNG JAWAB, SUMBER DAYA, DAN DOKUMEN
6	Pelaksanaan HSSE Talk/ Tool Box Meeting				Jumlah pelaksanaan HSSE Talk/ Tool Box Meeting yang dibuktikan dengan absensinya pelaksanaannya (dilengkapi dengan materi yang disampaikan) versus HSSE Talk/ Tool Box Meeting yang direncanakan.	Proses 3 ORGANISASI, TANGGUNG JAWAB, SUMBER DAYA, DAN DOKUMEN
7	Pelaksanaan HSSE Induction				Jumlah pelaksanaan HSSE Induction yang dibuktikan dengan absensi beserta materi HSSE Induction versus HSSE Induction yang direncanakan.	Proses 3 ORGANISASI, TANGGUNG JAWAB, SUMBER DAYA, DAN DOKUMEN

11	Pelaksanaan mitigasi dalam dokumen Risk Register/ HIRADC/ JHSEA selama pelaksanaan pekerjaan				Jumlah mitigasi Risk Register/ HIRADC (untuk proyek besar) dan/ atau JHSEA (untuk proyek kecil) yang diimplementasikan **(dalam persentase)** versus jumlah mitigasi yang seharusnya diterapkan sesuai Risk Register/ HIRADC dan/ atau JHSSEA yang berlaku **(dalam 100% persentase).**	**PROSES 4. MANAJEMEN RISIKO**
12	Ketersediaan prosedur di lokasi kerja				Jumlah ketersediaan prosedur yang ditemukan di lokasi kerja **(dalam persentase)** versus jumlah prosedur yang harus berlaku di lokasi/ pada kegiatan yang diperiksa **(dalam 100%).**	**PROSES 5. PERENCANAAN DAN PROSEDUR**
13	Pengisian Kartu Pengamatan Keselamatan Kerja (PEKA)/ sejenisnya				Jumlah isian kartu PEKA versus jumlah target isian PEKA yang ditetapkan terhadap pekerja.	**PROSES 6. IMPLEMENTASI DAN PENGENDALIAN OPERASIONAL**
14	Pelaksanaan Pengelolaan Perubahan (Management Of Change/ MOC) sesuai prosedur yang berlaku				Jumlah MOC yang diberlakukan **(dalam persentase)** versus jumlah MOC yang seharusnya diterapkan sesuai Prosedur yang berlaku **(dalam 100%).** Note : apabila terjadi perubahan organisasi/ modifikasi peralatan/ Perubahan HSSE Plan/ Perubahan peralatan kerja/ dll yang menyebabkan perubahan risiko kerja.	**PROSES 6. IMPLEMENTASI DAN PENGENDALIAN OPERASIONAL**
15	Pelaksanaan Sistem Ijin Kerja Aman (SIKA) sesuai prosedur yang berlaku				Jumlah SIKA yang diberlakukan **(dalam persentase)** versus jumlah SIKA yang seharusnya diterapkan sesuai Prosedur yang berlaku **(dalam 100%).**	**PROSES 6. IMPLEMENTASI DAN PENGENDALIAN OPERASIONAL**
16	Simulasi Keadaan Darurat				Jumlah pelaksanaan simulasi keadaan darurat yang dilaksanakan (dibuktikan dengan laporan pelaksanaa.n simulasi keadaan darurat) versus jumlah rencana simulasi yang ditetapkan	**PROSES 6. IMPLEMENTASI DAN PENGENDALIAN OPERASIONAL**
17	Penilaian terhadap kinerja Sub Kontraktor yang digunakan				Jumlah penilaian/ evaluasi terhadap kinerja HSSE Sub Kontraktor (yang dibuktikan dengan dokumen evaluasi kinerja HSSE Sub Kontraktor) versus rencana penilaian/ evaluasi yang ditetapkan.	**PROSES 6. IMPLEMENTASI DAN PENGENDALIAN OPERASIONAL**
18	Pelaporan Insiden HSSE yang terjadi				Jumlah kasus Insiden yang dilaporkan secara formal versus jumlah kasus insiden yang telah terjadi (Pelaporan ini termasuk juga terkait insiden Nearmiss dan First Aid Cases).	**PROSES 7. JAMINAN : PEMANTAUAN, PENGUKURAN DAN AUDIT**
19	Investigasi terhadap Insiden HSSE				Jumlah investigasi yang dilaksanakan (dibuktikan dengan laporan investigasi) versus jumlah insiden tercatat yang harus di investigasi.	**PROSES 7. JAMINAN : PEMANTAUAN, PENGUKURAN DAN AUDIT**
20	Pelaksanaan Audit penerapan sistem manajemen HSSE (untuk major project/ long term project yang complicated)				Jumlah pelaksanaan audit HSSE oleh Pelaksana Kontrak yang dibuktikan dengan laporan Audit versus rencana Audit yang disepakati.	**PROSES 7. JAMINAN : PEMANTAUAN, PENGUKURAN DAN AUDIT**
21	Pelaksanaan Inspeksi Peralatan & Material yang digunakan				Jumlah pelaksanaan Inspeksi yang dibuktikan dengan laporan Inspeksi/ isian checklist inspeksi versus rencana inspeksi yang disepakati.	**PROSES 7. JAMINAN : PEMANTAUAN, PENGUKURAN DAN AUDIT**
22	Tindaklanjut terhadap rekomendasi/ temuan Inspeksi dan Audit terkait pekerjaan kontrak yang dilaksanakan.				Jumlah temuan yang telah ditindaklanjuti oleh Pelaksana Kontrak (yang dibuktikan dengan laporan tindaklanjut rekom.endasi) versus jumlah rekomendasi yang disampaikan berdasarkan hasil Audit dan/ atau Inspeksi dan/ atau MWT	**PROSES 7. JAMINAN : PEMANTAUAN, PENGUKURAN DAN AUDIT**
23	Review implementasi HSSE Plan oleh Manajemen Pelaksana Kontrak				Jumlah pelaksanaan review terhadap implementasi HSSE Plan (yang dibuktikan dengan notulen review yang dilaksanakan) versus rencana review yang telah ditetapkan.	**PROSES 8. TINJAUAN**
% Average Pencapaian Leading Indicator						

II. PENILAIAN SEBELUM PEKERJAAN BERLANGSUNG (PRE JOB ASSESSMENT/ PJA)

	TOTAL NILAI			PENCAPAIAN RATA-RATA PENILAIAN PJA
	PJA ke-1	PJA ke-2	PJA ke- …..	
PENCAPAIAN PENILAIAN PRE JOB ASSESSMENT				

III. PENILAIAN HSSE WORK PRACTICE SELAMA PEKERJAAN BERLANGSUNG

	TOTAL NILAI					PENCAPAIAN RATA-RATA PENILAIAN HSSE WORK PRACTICE
	WIP ke-1	WIP ke-2	WIP ke-3	WIP ke-4	WIP ke …	
PENILAIAN HSSE WORK PRACTICE						

PENCAPAIAN PENILAIAN SELAMA PEKERJAAN BERLANGSUNG (WORK IN PROGRESS ASSESSMENT)				
No	**ELEMEN**	**JUMLAH KASUS**	**SANKSI (Sesuai TKO No. B5-005/I00100/2019-S9 dan/ atau perubahannya)**	
1	**PENCAPAIAN LAGGING INDICATOR**			
		% NILAI	**% BOBOT**	**% PENCAPAIAN**
1	PENCAPAIAN PENILAIAN PJA		20%	
2	**PENCAPAIAN LEADING INDICATOR**		**35%**	
3	PENCAPAIAN RATA-RATA PENILAIAN HSSE WORK PRACTICE		45%	
Total Penilaian Work In Progress Assessment				

Wakil Pelaksana Kontrak :	**Pengawas Pekerjaan Pertamina (FPP) :**
Nama : _____	Nama : _____
Jabatan : _____	Jabatan : _____
Tanggal : _____	Tanggal : _____
Sign :	Sign :

CHECKLIST HSSE WORK PRACTICE

Nama Perusahaan : _____

Jenis Pekerjaan : _____

Lokasi Pekerjaan : _____

Tanggal penilaian : _____

Note : Beri tanda pagar "I" untuk setiap hasil pemeriksaan (SAFE/ UNSAFE) item yang diamati. Perhitungan SAFE atau UNSAFE untuk setiap Item merupakan akumulasi/ jumlah dari seluruh pengamatan pada setiap item yang dilakukan. Pengisian di kolom N/A hanya berlaku untuk item yang tidak relevan dengan pekerjaan yang dilaksanakan.

No.		ITEM YANG DIAMATI	SAFE	TIDAK SAFE	NOT RELATED	Keterangan
A. CORPORATE LIFE SAVING RULES ELEMENT						
I. TOOLS & EQUIPMENT						
1	**PERILAKU PEKERJA**					
	a	Operator menggunakan APD yang lengkap dan layak digunakan saat mengoperasikan peralatan kerja?				
	b	Operator telah mendapatkan pelatihan penggunaan peralatan terkait secara aman?				
	c	Operator telah memiliki sertifikat dan atau memiliki otorisasi untuk menggunakan alat tersebut? (untuk peralatan yang disyaratkan di sertifikasi oleh intansi)				
	d	Alat kerja tidak digunakan melebihi kapasitas/ kemampuan beban kerjanya?				
	e	Tidak dilakukan modifikasi peralatan yang membahayakan saat menggunakan peralatan?				
	f	Operator meletakan alat kerja dalam posisi/ kondisi yang aman?				
	g	Operator mengoperasikan peralatan dalam posisi yang aman?				
	h	_____				
2	**KONDISI KERJA**					
	a	Alat kerja digunakan sesuai peruntukannya?				
	b	Alat kerja yang digunakan telah dilakukan pemeriksaan dan dinyatakan layak digunakan?				
	c	Pemeriksaan rutin harian (sebelum digunakan) telah dilakukan?				
	d	Tidak ditemukan kerusakan pada komponen peralatan?				
	e	Komponen pelindung keselamatan peralatan telah terpasang dan berfungsi dengan baik?				
	f	Petunjuk penggunaan alat secara aman sudah tersedia di lokasi kerja?				
	g	_____				
II. SAFE ZONE POSITION						
1	**PERILAKU PEKERJA**					
	a	Pekerja beraktivitas di luar line of fire (tidak berada di lintasan peralatan/ benda yang sedang bergerak)?				
	b	Pengawas Kontraktor telah memeriksa keamanan lokasi kerja sebelum memulai pekerjaan di zona terbatas?				
	c	Hanya personil berwenang yang bekerja di zona terbatas (restricted area) dan dalam posisi aman bekerja?				
	d	Zona terbatas telah diidentifikasi dan dikomunikasikan kepada seluruh pekerja yang berkativitas di lokasi tersebut?				

	e	Metode sinyal dan komunikasi disepakati dan dipahami oleh semua pekerja?				
	f	_____				
2	**KONDISI KERJA**					
	a	Area berbahaya (line of fire) telah diberi barricade, safety sign dan dibatasi aksesnya?				
	b	Tersedia penerangan yang cukup terutama bila pekerjaan di zona terbatas dilaksanakan pada malam hari?				
	c	Area kerja yang dibatasi terlihat jelas/ pandangan operator tidak terhalang (black spot)?				
	d	_____				
III. PERMIT TO WORK/ SISTEM IJIN KERJA AMAN (SIKA)						
1	**PERILAKU PEKERJA**					
	a	Apakah SIKA telah ditandatangani (direview dan disetujui) oleh para pihak yang terkait (Area Authority, Performing Authority, Safety Inspector/ GSI, AT, SI) untuk memastikan kecukupan isi mitigasi yang harus dilaksanakan oleh Kontraktor?				
	b	Apakah Potensi bahaya dan mitigasi yang disyaratkan dalam dokumen SIKA terkait telah dikomunikasikan setiap harinya oleh Kontraktor kepada pekerjanya (dapat dilakukan saat Tool Box Meeting/ Safety Talk, Induction, dll)?				
	c	Apakah pekerja Kontraktor memahami potensi bahaya dan mitigasi yang harus dilaksanakan sesuai dokumen SIKA terkait?				
	d	Apakah Kontraktor telah telah melakukan pemeriksaan harian untuk memastikan mitigasi bahaya telah disiapkan sebelum pelaksanaan pekerjaan dan memastikan telah dilaksanakan saat pelaksanaan pekerjaan (kompetensi, peralatan, material, lingkungan kerja, dll)?				
	e	_____				
2	**KONDISI KERJA**					
	a	Apakah Kontraktor mendapatkan lembar dokumen SIKA terkait dari Pertamina?				
	b	Apakah dokumen SIKA				
	c	Apakah SIKA yang digunakan sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan?				
	d	Apakah SIKA yang digunakan masih berlaku?				
	e	Apakah dalam dokumen SIKA telah dilampirkan dokumen JSA yang telah distujui oleh Pengawas pekerjaan Pertamina?				
	f	_____				
IV. ISOLASI ENERGI						
1	**PERILAKU PEKERJA**					
	a	Apakah pekerja yang melakukan pekerjaan yang di LOTO telah memiliki kompetensi dan atau sertifikasi yang disyaratkan?				
	b	Apakah telah dilakukan pemeriksaan untuk memastikan LOTO telah dipasang secara efektif sebelum kegiatan perbaikan/ pemeliharaan dilakukan?				

	c	Apakah monitoring isolasi energi telah dilakukan secara periodik?				
	d	Apakah para pihak yang terkait (Pemilik asset dan bagian pemerliharaan) telah memasang Lock Outnya masing-masing pada peralatan/ fasilitas yang diisolasi (pemasangan Lock Out harus dilakukan dengan benar)?				
	e	Apakah Pemasangan LOTO telah dikomunikasikan kepada pihak terkait?				
	f	_____				
2	**KONDISI KERJA**					
	a	Apakah Lock Out & Tag Out telah diterapkan untuk mengisolasi paparan energi yang berbahaya (paparan bahaya listrik, tekanan,				
	b	Apakah peralatan isolasi yang digunakan telah sesuai dengan standard yang berlaku?				
	c	Apakah LOTO yang dipasang sesuai dengan peruntukannya?				
	d	Apakah Tagging yang dipasang dalam kondisi yang baik (informasi LOTO terlihat jelas, pihak terkait tertulis di LOTO, ditandatangani oleh pihak				
	e	Apakah Tersedia visual management yang menunjukkan status isolasi (dilengkapi daftar peralatan yang diisolasi dan statusnya, tanggal LOTO, lokasinya)?				
	f	Apakah semua energi yang tersimpan pada pekerjaan tersebut telah direlease?				
	g	_____				
V. CONFINED SPACE (RUANG TERBATAS)						
1	**PERILAKU PEKERJA**					
	a	Apakah Pekerja yang bekerja di ruang terbatas telah memiliki kompetensi terkait (mendapatkan pelatihan yang memadai/ memiliki sertifikat bekerja di ruang terbatas)?				
	b	Apakah para pekerja terkait telah mendapatkan Job Site Induction (induksi pekerjaan ruang terbatas) dan Tool Box Meeting (untuk mengkomunikasikan potensi bahaya dan mitigasi pekerjaan di ruang terbatas) sebelum melaksanakan pekerjaan di ruang terbatas?				
	c	Apakah pekerja yang bekerja di ruang terbatas telah melakukan MCU (Medical Check Up) dan DCU (Daily Check Up) serta telah dinyatakan dalam kondisi yang Fit To Work?				
	d	Apakah pekerja di Confined Space telah menggunakan APD yang sesuai dengan potensi bahaya ruang terbatas? Untuk perlindungan pernafasan menggunakan Respiratory Protection (SCBA/ Air Compressor)?				
	e	Apakah tersedia entry watcher yang berkoordinasi secara rutin saat pekerja terkait melakukan pekerjaan di ruang terbatas?				
	f	Apakah tersedia entry watcher yang berkoordinasi secara rutin dengan pekerja yang berada di dalam ruang terbatas?				

	f	Apakah alat komunikasi antara pekerja di dalam ruang terbatas dengan entry watcher telah tersedia dan dapat berfungsi dengan baik?				
	g	_____				
2	**KONDISI KERJA**					
	a	Apakah jalur masuk (inlet) dan keluar (outlet) ruang terbatas telah dilakukan isolasi mekanis (Mechanical Isolation)/ dilakukan blind apabila sedang tidak ada kegiatan?				
	b	Apakah peralatan listrik di ruang terbatas telah dilakukan isolasi energi? Detail pemenuhan Implementasi isolasi energi agar melihat elemen Isolasi Energi				
	c	Apakah dilakukan pemeriksaan kandungan gas (gas test : kandungan oksigen, gas mudah terbakar, gas beracun) yang dilakukan sebelum dan saat melakukan pekerjaan di ruang terbatas secara berkala?				
	d	Apakah terdapat safety sign yang berisi peringatan potensi bahaya ruang terbatas di sekitar area man hole?				
	e	Apakah peralatan kerja yang digunakan di dalam ruang terbatas dalam kondisi yang aman dan layak dipergunakan?				
	f	Apakah Peralatan penyelamatan (rescue) telah distandbykan di lokasi pekerjaan Ruang terbatas?				
	g	Apakah papan monitoring untuk pekerjaan di ruang terbatas telah tersedia dan telah diisi dengan jelas berdasarkan status aktivitas yang sedang berlangsung di ruang terbatas?				
	h	Apakah ruang terbatas mendapatkan sirkulasi udara yang cukup (sirkulasi udara dapat menggunakan blower/ exhaust)?				
	i	Apakah di dalam ruang terbatas telah terpasang penerangan yang cukup?				
	j	_____				
VI. LIFTING OPERATION						
1	**PERILAKU PEKERJA**					
	a	Operator memiliki lisensi yang masih berlaku dan sesuai dengan kapasitas Alat Angkat?				
	b	Rigger memiliki lisensi yang masih berlaku?				
	c	Rigger mengenakan tanda khusus (rompi) yang mudah dilihat saat melakukan kegiatan pengangkatan?				
	d	Lifting equipment, lifting accessories dan safety device telah diperiksa (korosi, kerusakan alat, kelengkapan peralatan, dll) sebelum digunakan dan telah diverifikasi oleh pengawas?				
	e	Operator dan Rigger dapat melakukan komunikasi dengan baik?				
	f	Operator mengemudikan alat angkat dengan kecepatan < 35 km/jam?				
	g	Tidak ada personil yang berada di bawah area pengangkatan saat kegiatan pengangkatan dilakukan?				
	h	_____				
2	**KONDISI KERJA**					
	a	Terdapat sertifikat layak operasi (sesuai peraturan yang berlaku) Alat Angkat yang masih berlaku?				
	b	indikator beban pada 'mobile lifting equipment' berfungsi dengan baik?				
	c	Rambu rambu/warning sign yang relevan telah terpasang dan jumlahnya memadai?				

	d	Permukaan area kerja dalam kondisi yang aman untuk dilakukan kegiatan pengangkatan?				
	e	Outriggers atau stabilizers dapat diposisikan secara stabil dan berada di atas permukaan yang datar dan kuat?				
	f	Posisi Crane di area yang aman, diberi barricade dan rambu keselamaran pada lifting area?				
	g	indikator beban pada 'mobile lifting equipment' berfungsi dengan baik?				
	h	Teknik pengikatan dilakukan dengan benar dan diperiksa oleh personil yang kompeten?				
	i	Tagline digunakan saat melakukan pengangkatan?				
	j	Load Chart / Operator Manual telah tersedia di dalam Cabin				
	k	Lifting plan sudah dibuat sesuai kategori pengangkatan yang dilakukan, dan disetujui oleh pihak yang berwenang?				
	l	Beban yang diangkat tidak melebihi batasan kapasitas maksimum?				
	m	Ijin kerja aman (permit to work) telah tersedia, masih berlaku dan telah disetujui oleh personil yang berwenang?				
	n	_____				
VII. FIT TO WORK						
1	**PERILAKU PEKERJA**					
	a	Bahaya dan penyakit akibat kerja yang relevan telah disampaikan pada tollbox meeting?				
	b	Pekerja Kontraktor telah memiliki hasil MCU (Medical Check Up) yang masih berlaku dan dinyatakan fit untuk bekerja?				
	c	Seluruh pekerja kontraktor telah melakukan pemeriksaan kesehatan harian (DCU) sesuai risiko pekerjaan yang dilaksanakannya?				
	d	_____				
2	**KONDISI KERJA**					
	a	Bahaya dan penyakit akibat kerja yang relevan telah tercantum dalam dokumen Job Safety Analysis?				
	b	Fasilitas medis/ rumah sakit rujukan telah diidentifikasi untuk penangganan illness incident?				
	c	_____				
VIII. WORKING AT HEIGHT (BEKERJA DI KETINGGIAN)						
SCAFFOLDING						
1	**PERILAKU PEKERJA**					
	a	Pekerja yang bekerja di ketinggian telah mendapatkan pelatihan yang memadai?				
	b	Pekerja menggunakan APD khusus untuk bekerja di ketinggian : full body harness (double lanyard)?				
	c	Scaffolder sudah memiliki sertifikasi Scaffolder sesuai peraturan dan masih berlaku?				
	d	Pekerja menggunakan Full body harness dengan benar dan dikaitkan di tempat yang kuat?				

	e	Telah dilakukan pemeriksaan terhadap kelayakan Scaffolding oleh Scaffolding inspector dan diberi tagging hasil pemeriksaannya?				
	f	Tidak melakukan pekerjaan di ketinggian saat cuaca buruk (hujan/ angin kencang)?				
	g					
2	**KONDISI KERJA**					
	a	Potensi bahaya bekerja di ketinggian telah diidentifikasi dalam JSA (Job Safety Analysis)?				
	b	Dalam Toolbox meeting telah disampaikan potensi bahaya dan mitigasi bekerja di				
	c	Scaffolding didirikan pada lantai atau tanah yang stabil?				
	d	Akses tangga dan handrail pengaman telah terpasang dengan baik pada scaffolding?				
	e	Tidak ada material yang menghalangi akses tangga dan lantai kerja Scaffolding?				
	f	Scaffolding telah diinspeksi dan dinyatakan layak pakai (ditandai dengan tagging layak pakai)?				
	g	Alat pencegah jatuh (fall arrester, life line, dll) tersedia dan dalam kondisi yang layak pada Scaffolding?				
	h	Terdapat safety sign/ rambu keselamatan yang menunjukan sedang ada pekerjaan di ketinggian menggunakan Scaffolding?				
	i	Apakah boardess memiliki 'handrail', 'midrail' dan 'toe board' yang layak dan sesuai ukuran minimal saat menggunakan scaffolding?				
	j	Terpasang perlengkapan pelindung jatuh (safety net, waring / jaring handrail dll.) saat menggunakan scaffolding?				
	k	Perancah terbuat dari bahan yang kuat sesuai standard yang berlaku?				
	l					
MAN LIFT						
1	**PERILAKU PEKERJA**					
	a	Telah melakukan pemeriksaan kelayakan peralatan sebelum digunakan?				
	b	Beban penumpang tidak melebihi batas yang diizinkan?				
	c					
2	**KONDISI KERJA**					
	a	Passenger lift harus dilengkapi sertifikat kelayakan?				
	b	Lokasi erection aman dari kejatuhan benda-benda?				
	c	Pintu masuk/ keluar harus dalam keadaan terkunci pada saat lift digunakan?				
	d					
TANGGA						
1	**PERILAKU PEKERJA**					
	a	Three Point Contact (3 titik kontak) diterapkan saat menaiki tangga permanen/ portable?				

	b	Pekerja menggunakan APD khusus untuk bekerja di ketinggian : full body harness (double lanyard)?				
	c					
2	**KONDISI KERJA**					
	a	Tangga Permanen : ketinggian lebih dari 6 m harus dilengkapi dengan Safety cage (pelindung/ kurungan belakang)?				
	b	Tangga Portable : Untuk tangga portabel dipasang pada tempat yang stabi, kuat dan tidak slip?				
	c	Three Point Contact (3 titik kontak) diterapkan saat menaiki tangga permanen/ portable?				
	d	Tangga terbuat dari material yang kuat dan tahan terhadap cuaca?				
	e	Kemiringan tangga sesuai dengan ketentuan keselamatan?				
	f					
IX. PERSONAL FLOATATION DEVICE						
1	**PERILAKU PEKERJA**					
	a	Pekerja yang bekerja di perairan telah menggunakan pelampung (Personal Floatation Device) dengan benar?				
	b	Pelampung disediakan dalam jumlah yang cukup sesuai kebutuhan?				
	c	Pelampung dilakukan pemeriksaan secara rutin dan dilakukan perawatan?				
	d	Pekerja terkait mengetahui cara penggunaan pelampung?				
	e					
2	**KONDISI KERJA**					
	a	Terdapat rambu peringatan dan pengingat kewajiban menggunakan pelampung di dekat lokasi perairan?				
	b	Pelampung dalam kondisi baik (Tidak terdapat tanda-tanda kerusakan seperti sobek, bolong, bocor,berjamur, perubahan bentuk, dsb) dan disimpan dengan benar?				
	c	Jenis pelampung yang digunakan telah sesuai dengan peruntukannya?				
	d					
X. SYSTEM OVERRIDE						
1	**PERILAKU PEKERJA**					
	a	Pekerja telah memahami prosedur MSPV				
	b	Masing-masing regu kerja pada saat handover pekerjaan telah mereview dan menandatangani register bypass?				
	c					
2	**KONDISI KERJA**					
	a	Terdapat prosedur Menonaktifkan Sistem Pengaman Vital (MSPV) yang masih berlaku?				
	b	Sistem yang di-bypass telah dibuat dokumen MSPV dan ditandatangani sesuai dengan durasi otorisasi?				
	c	Dokumen MSPV yang dibuat telah mencantumkan analisa bahaya sistem yang di-bypass?				

	d	Dokumen MSPV tercatat pada logbook/ register by pass di Control Room?				
	e	Dokumen MSPV didistribusikan dengan lembar copy-nya?				
	f	Telah ditentukan mitigasi untuk sistem pengaman yang di-bypass?				
	g	Mitigasi telah disusun rencana implementasinya dan dimonitor secara periodik?				
	h	Telah dilakukan penutupan dokumen MSPV ketika sistem pengaman yang di-bypasss telah berfungsi normal?				
	i	_____				
XI. ASSET INTEGRITY						
1	**PERILAKU PEKERJA**					
	a	Apakah Pekerja yang melakukan kegiatan pemeriksaan, pengujian, perawatan, pemeliharaan, perbaikan peralatan fasilitas operasi telah memiliki kompetensi yang disyaratkan?				
	b	Apakah Inspeksi rutin terhadap fasilitas operasi telah dilaksanakan, dicatat dan dilaporkan serta ditindaklanjuti hasilnya?				
	c	Apakah pemeriksaan sebelum pengoperasian peralatan telah dilakukan?				
	d	Apakah seluruh potensi bahaya dan pengendalian risiko terkait pengoperasian peralatan telah didokumentasikan dan dikomunikasikan kepada para pihak terkait?				
	e	Apakah Peralatan yang digunakan tidak melebihi batas operasinya?				
	f	_____				
2	**KONDISI KERJA**					
	a	Apakah peralatan operasi dioperasikan sesuai dengan prosedur dan batasan operasinya yang berlaku?				
	b	Apakah peralatan yang dioperasikan dalam kondisi yang layak (tidak mengalami kerusakan/ cacat, tidak dimodifikasi secara sub sandard dan berfungsi dengan baik)?				
	c	Apakah peralatan dan fasilitas operasi telah disertifikasi sesuai ketentuan yang berlaku?				
	d	_____				
XII. DRIVING SAFETY (KESELAMATAN BERKENDARA)						
1	**PERILAKU PEKERJA**					
	a	Driver memiliki hasil MCU yang masih berlaku?				
	b	Driver masih sudah dilakukan pemeriksaan DCU (Daily Check Up) secara rutin?				
	c	Pengemudi telah melakukan pemeriksaan harian pada kendaraannya sebelum digunakan?				

	d	Pengemudi telah mendapatkan pelatihan keselamatan berkendara?				
	e	Kendaraan dikemudikan oleh personil yang berwenang (memiliki SIM yang sesuai dan atau izin mengemudi Kendaraan di lokasi yang masih berlaku)?				
	f	Pengemudi tidak melebihi kecepatan maksimum berkendara di lokasi?				
	g	Apakah pengemudi mematuhi rambu-rambu lalu lintas saat berkendara?				
	h	Jumlah penumpang sudah sesuai kapasitas angkutnya?				
	i	Pengemudi dan penumpang mematuhi penggunaan seat bealt saat berkendara?				
	j	_____				
2	**KONDISI KERJA**					
	a	Kendaraan dinyatakan layak operasi secara internal (berdasarkan hasil pemeriksaan pertamina)? Dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kelayakan Roda, Spion, Klakson, Speedo Meter, Seat Belt, lampu (rem, sein, lampu depan, lampu mundur), kaca, dll.				
	b	Kaca depan kendaraan dalam kondisi clear vision (tidak ada terhalang/ bila menggunakan kaca film < 40%)?				
	c	Kendaraan digunakan sesuai fungsinya?				
	d	APAR dan kotak P3K tersedia di dalam unit kendaraan?				
	i	_____				
B. SAFEWORK PRACTICE LAINNYA (NON CLSR)						
I. ALAT PELINDUNG DIRI (APD)/ PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT (PPE)						
1	**PERILAKU PEKERJA**					
	a	Seluruh pekerja Kontraktor telah menggunakan APD sesuai dengan peruntukannya?				
	b	Kontraktor menyediakan APD untuk seluruh pekerjanya yang berada di lokasi kerja?				
	c	Kontraktor melakukan perawatan rutin terhdap APD khusus yang harus dilakukan perawatan secara rutin?				
	d	Kontraktor melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap kepatuhan penggunaan APD di lokasi kerja?				
	e	_____				
2	**KONDISI KERJA**					
	a	APD dalam kondisi yang baik (komponennya lengkap, tidak rusak), tidak kadaluarsa dan dapat berfungsi dengan baik?				
	b	Jumlah APD yang disediakan telah memenuhi jumlah minimum yang dibutuhkan pekerja?				
	c	APD yang digunakan telah sesuai standard spesifikasi yang berlaku?				
	d	_____				

II. HOT WORK (PEKERJAAN PANAS : PENGELASAN, CUTTING BURNER, dll)						
PEKERJAAN PENGELASAN						
1	**PERILAKU PEKERJA**					
	a	Welder telah menggunakan APD spesifik untuk pengelasan (Apron, Arc Flash protection hood, face shield)?				
	b	Welder telah memiliki sertifikat welder sesuai persyaratan yang berlaku?				
	c	Telah dilakukan gas test di area kerja pengelasan sebelum pekerjaan pengelasan dilakukan?				
	d	Pemeriksaan peralatan pengelasan telah dilakukan untuk memastikan kelayakan fungsinya dan keamanannya?				
	e	Grounding telah dipasang dengan baik selama pengelasan?				
	f	Pekerjaan pengelasan telah dilengkapi dengan SIKA Panas (Hot Permit) beserta dokumen JHSEA (Job HSSE Analysisnya)?				
	g	Pada pengelasan di area confined space, gas silinder dan mesin las diletakkan di luar area confined space?				
	h	_____				
2	**KONDISI KERJA**					
	a	Pengelasan tidak dilakukan di atas permukaan yang tergenang air?				
	b	Potensi bahaya di sekitar lokasi pengelasan sudah dimitigasi?				
	c	Lokasi kerja pengelasan telah terbebas dari gas yang mudah terbakar (flammable gas free)?				
	d	Peralatan pemadam kebakaran (APAR, Water Spray, dll) tersedia dan siap pakai (distandbykan) di dekat lokasi pengelasan?				
	e	Lokasi pekerjaan pengelasan terbebas dari bahan mudah terbakar? (note : bahan mudah terbakar yang tidak bisa dipindah telah diproteksi dengan ditutup cover tahan panas/api).				
	f	_____				
PEKERJAAN PEMOTONGAN MENGGUNAKAN CUTTING BURNER						
1	**PERILAKU PEKERJA**					
	a	Telah dilakukan gas test di area kerja cutting sebelum pekerjaan pemotongan dilakukan?				
	b	Pemeriksaan peralatan cutting burner telah dilakukan untuk memastikan kelayakan fungsinya dan keamanannya?				
	c	Pekerjaan cutting burner telah dilengkapi dengan SIKA Panas (Hot Permit) beserta dokumen JHSEA (Job HSSE Analysisnya)?				
	d	Pekerjaan Cutting Burner dilakukan diruang terbuka yang tidak berpotensi menyebabkan terjadinya kebakaran?				
	e	_____				

2	**KONDISI KERJA**					
	a	Peralatan pemadam kebakaran (APAR, Water Spray, dll) tersedia dan siap pakai (distandbykan) di dekat lokasi cutting burner?				
	b	Lokasi pekerjaan pengelasan terbebas dari bahan/ gas mudah terbakar? (note : bahan mudah terbakar yang tidak bisa dipindah telah diproteksi dengan ditutup cover tahan panas/api).				
	c					
III. PEKERJAAN PENGGALIAN (EXCAVATION)						
1	**PERILAKU PEKERJA**					
	a	Operator memiliki lisensi yang masih berlaku dan sesuai dengan jenis Excavator yang digunakan?				
	b	Telah dilakukan pemeriksaan excavator sebelum digunakan?				
	c	Lintasan pergerakan Excavator telah diberi barikade/ safety line?				
	d	Tidak ada orang didalam area jangkauan pergerakan excavator?				
	e					
2	**KONDISI KERJA**					
	a	Terdapat sertifikat layak operasi (sesuai peraturan yang berlaku) excavator yang masih berlaku?				
	b	Posisi excavator stabil dan aman dari potensi longsoran?				
	c					
IV. PEKERJAAN TERKAIT PEMASANGAN INSTALASI LISTRIK						
1	**PERILAKU PEKERJA**					
	a	Menggunakan Alat Pelindung Diri yang sesuai dengan spesifikasi pekerjaan yang memiliki bahaya electrical (safety Shoes, safety glove, coverall, dst yang memenuhi persyaratan perlindungan electrical short)?				
	b	Bagian tubuh pekerja tidak dalam kondisi basah yang meningkatkan risiko tersengat listrik?				
	c					
2	**KONDISI KERJA**					
	a	Terdapat tanda bahaya (high voltage) untuk pekerjaan tegangan tinggi?				
	b	Instalasi listrik dalam kondisi yang bagus dan layak?				
	c	Grounding terpasang dengan baik?				
	d					

V. PEKERJAAN MENGGUNAKAN PRESSURIZED EQUIPMENT (PERALATAN BERTEKANAN)						
1	**PERILAKU PEKERJA**					
	a	Pekerja menggunakan troli untuk memobilisasi tabung bertekanan?				
	b	Pekerja menggunakan APD lengkap dan sesuai ketika bekerja dengan tabung bertekanan?				
	c	Tabung bertekanan telah diinspeksi secara rutin sebelum digunakan?				
	d	Menggunakan industrial clamp (bukan jubile clip) pada sambungan Hose?				
	e	_____				
2	**KONDISI KERJA**					
	a	Tabung bertekanan memiliki identifikasi label yang jelas (nama produk, tagging status pemakaian, tagging kelayakan pakainya)?				
	b	Tabung bertekanan memiliki sertifikat pengujian dari otoritas yang ditunjuk dan masih berlaku?				
	c	Tidak ada kebocoran gas pada instalasi gas bertekanan?				
	d	Tabung bertekanan memiliki identifikasi warna yang jelas?				
	e	Tabung bertekanan diletakkan dirak dan dirantai?				
	f	Kondisi selang bertekanan tidak cacat / rusak?				
	g	Sambungan selang bertekanan dilengkapi dengan Whipcheck ?				
	h	Spesifikasi selang bertekanan sesuai dengan tekanan kerja operasi?				
	i	Safety valve berfungsi dengan baik?				
	j	Pressure gauge berfungsi dengan baik?				
	k	Emergency stop button berfungsi dengan baik?				
	l	_____				
VI. PEKERJAAN MENGGUNAKAN PERALATAN RADIASI						
1	**PERILAKU PEKERJA**					
	a	Mengkomunikasikan daerah yang akan dilakukan radiography test kepada para pihak yang berpotensi terpapar?				
	b	Operator yang menggunakan peralatan radiasi telah memiliki sertifikat yang berlaku?				
	c	Tidak ada personil yang berada di sekitar area pengoperasian radiography selain personil yang authorized?				
	d	_____				
2	**KONDISI KERJA**					
	a	Peralatan radiography telah memiliki sertifikat ijin pemakaian radiation source oleh badan yang berwenang dan masih berlaku?				
	b	Dipasang rambu pembatas/ barikade area penggunaan peralatan radiography?				
	c	_____				

VII. PENGELOLAAN LIMBAH						
LIMBAH B3						
1	**PERILAKU PEKERJA**					
	a	Pekerja yang terkait dengan limbah B3 telah memahamiprosedur penanggulangan dan penanganan tumpahan limbah B3?				
	b	Memiliki program untuk meminimalisir limbah B3?				
	c	Semua limbah yang dibuang telah diidentifikasi serta diregister?				
	d	_____				
2	**KONDISI KERJA**					
	a	Tersedia tempat penampungan limbah B3 di setiap unit kerja?				
	b	Identifikasi tempat penampungan limbah B3 telah jelas?				
	c	Limbah B3 disimpan di TPS B3 maksimum 90 hari?				
	d	Tempat penampungan limbah B3 dalam kondisi yang baik (tidak pecah/ berlubang) dan terhindar dari masuknya air?				
	e	Tersedia peralatan untuk penanggulangan & penanganan tumpahan limbah B3 di lokasi kerja?				
	f	_____				
VII.2. PENGELOLAAN SAMPAH & BARANG BEKAS						
1	**PERILAKU PEKERJA**					
	a	Pekerja telah membuang sampah sesuai dengan jenisnya di tempat yang ditentukan?				
	b	_____				
2	**KONDISI KERJA**					
	a	Sampah dari pekerjaan telah dikelompokkan berdasarkan pada jenisnya (B3, Anorganik, Organik dan limbah klinis)?				
	b	Kategori limbah tersebut telah sesuai dengan jenis limbah yang ada di tempat penampungan limbah tersebut?				
	c	Tempat penampungan limbah dalam kondisi yang baik (tidak bocor/ retak /rusak)?				
	d	Tempat penampung sampah dalam kondisi tertutup sehingga air hujan tidak dapat menggenangi isinya?				
	e	_____				
VIII. PENGELOLAAN HOUSE KEEPING						
1	**PERILAKU PEKERJA**					
	a	Pekerja menyimpan barang/ peralatan di tempat yang telah ditentukan dan disusun secara rapih?				
	b	Pekerja menjaga kebersihan lokasi kerja?				

	c	Tidak meletakkan bahan berbahaya dan beracun di lokasi ventilasi udara?				
	d	_____				
2	**KONDISI KERJA**					
	a	Barang/ peralatan yang disimpan tidak melebihi batas tumpukan yang aman?				
	b	Sarana & jalur mobilisasi serta evakuasi tidak terhalang				
	c	Tidak ada barang/ peralatan yang berserakan di lokasi jalur mobilisasi?				
	d	Lokasi pekerjaan memiliki ventilasi yang cukup untuk sirkulasi udara				
	e	_____				
IX. HANDLING MATERIAL						
1	**PERILAKU PEKERJA**					
	a	Pekerja terkait telah menggunakan APD yang sesuai?				
	b	Material yang disimpan tidak melebihi batas tumpukan yang aman?				
	c	Prosedur penanggulangan paparan material telah dipahami pekerja?				
	d	_____				
2	**KONDISI KERJA**					
	a	Material dilengkapi dengan SDS (Safety Data Sheet)?				
	b	Safety Data Sheet sudah dipahami oleh pekerja terkait?				
	c	Material berbahaya, beracun dan mudah terbakar telah disimpan sesuai ketentuan yang berlaku?				
	d	Material yang berpotensi menyebabkan pencemaran akibat spill telah dilengkapi dengan secondary containment?				
	e	Tersedia peralatan penanggulangan tumpahan material?				
	f	_____				
X. BEKERJA DALAM KONDISI GELAP/ BEKERJA DI MALAM HARI						
1	**PERILAKU PEKERJA**					
	a	Pekerja menggunakan Coverall yang memiliki Scotlight/ Fluoresence (berpendar)?				
	b	Tidak ada pekerja yang mengalami keterbatasan daya pandang di malam hari?				
	c	Terdapat body watcher yang mendampingi pekerja yang melakukan pekerjaan di malam hari?				
	d	_____				

2	**KONDISI KERJA**					
	a	Penerangan yang cukup sudah disediakan?				
	b	Dilakukan pengawasan yang lebih ketat untuk pekerjaan kritikal yang dilaksanakan pada malam hari?				
	c	Seluruh kegiatan/ aktivitas yang akan dilakukan di malam hari telah diidentifikasi dan disiapkan mitigasinya (terutama pekerjaan Simultan				
	d	_____				
XI. KETERSEDIAAN HSSE SIGN DI LOKASI						
1	**PERILAKU PEKERJA**					
	a	HSSE Sign telah dipasang Di Lokasi?				
	b	_____				
2	**KONDISI KERJA**					
	a	HSSE sign mudah dilihat oleh pekerja di lokasi tersebut				
	b	HSSE sign relevan dengan pekerjaan yang sedang dilaksanakan				
	c	_____				
XII. PENGGUNAAN FIRE PROTECTION & DETECTION SYSTEM						
1	**PERILAKU PEKERJA**					
	a	APAR yang disediakan telah dilakukan pemeriksaan kelayakan fungsinya secara rutin?				
	b	Pekerja Kontraktor mampu menggunakan APAR?				
	c	_____				
2	**KONDISI KERJA**					
	a	Kontraktor menyediakan APAR sesuai standard dengan jumlah yang cukup?				
	b	Kontraktor menyediakan Fire detection di lokasi kerja?				
	c	_____				
XII. PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN						
1	**PERILAKU PEKERJA**					
	a	Tersedia Personil yang terlatih sebagai petugas P3K?				
	b	_____				
2	**KONDISI KERJA**					
	a	Tersedia kotak P3K dengan obat-obatan yang sesuai standar dan tidak kadaluarsa?				
	b	Tersedia ambulans bila terjadi kondisi darurat?				
	c	Tersedia daftar nomer Rumah Sakit/ Puskesmas yang terdekat?				
	d	Tersedia fasilitas kesehatan / klinik di lokasi kerja (bagi yang disyaratkan)?				
	e	_____				

XIII. PENGELOLAAN PENYEBARAN PANDEMIC (BILA TERJADI PANDEMIC)						
1	**PERILAKU PEKERJA**					
	a	Pekerja menggunakan APD yang disyaratkan untuk mencegah penularan pandemic?				
	b	Pekerja menerapkan pembatasan jarak (social distancing) untuk mencegah paparan?				
	c	Pekerja menerapkan pola hidup bersih di lokasi kerja?				
	d	Pekerja telah mendapatkan pemahaman tentang prosedur pencegahan dan penanganan paparan pandemic?				
	e	_____				
2	**KONDISI KERJA**					
	a	Tersedia APD sesuai standar dan masih layak digunakan?				
	b	Dilakukan pemeriksaan kesehatan pekerja sebelum masuk ke lokasi kerja?				
	c	Dilakukan monitoring rutin terhadap kondisi kesehatan pekerja?				
	d	_____				
XIV. KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN SPESIFIK YANG BERLAKU						
1	**PERILAKU PEKERJA**					
	a	Tidak merokok di lokasi kerja di lokasi kerja?				
	b	Tidak mengkonsumsi Drug dan Alcohol di lokasi kerja?				
	c	Tidak membawa senjata tajam/ Senjata Api di lokasi kerja?				
	d	Tidak melakukan perbuatan kriminal di lokasi kerja?				
	e	_____				
2	**KONDISI KERJA**					
	a	Tersedia tempat khusus untuk merokok dengan penetapan lokasi berada di tempat yang aman serta terpelihara?				
	b	Kondisi psiko-sosial terkait penerapan aspek HSSE dalam keadaan yang kondusif? (contoh : tidak ada ancaman dari personil lain terkait penerapan aspek HSSE)				
	c	_____				

Rumus :

$$\textbf{\% Total Nilai} = \frac{\textbf{Jumlah SAFE}}{\textbf{Jumlah SAFE + TIDAK SAFE}} \times 100\%$$


Wakil Auditee,

(……)

	Nama	Tanda Tangan
Verifikator		

LAMPIRAN VI

PENILAIAN AKHIR (*FINAL EVALUATION*)



Pada tahapan ini, penilaian terhadap kinerja Pelaksana Kontrak dilakukan oleh Fungsi Peminta Pengadaan (FPP) terkait penerapan aspek HSSE selama pekerjaan berlangsung sekaligus memberikan *feed back* terhadap Pelaksana Kontrak untuk perbaikan kinerjanya pada pekerjaan Kontrak berikutnya. Penilaian tersebut dilakukan pada saat pekerjaan kontrak telah selesai dilaksanakan. Hasi penilaian tersebut akan menjadi dasar bagi Fungsi Peminta Pengadaan (FPP) untuk memberikan penghargaan/ sanksi kepada Pelaksana Kontrak sesuai peraturan yang berlaku.

A. PROSES PENILAIAN AKHIR (*FINAL EVALUATION*)

Pelaksanaan Penilaian Akhir (*Final Evaluation*) terhadap implementasi HSSE *Plan* dilakukan berdasarkan pencapaian kinerja HSSE Pelaksana Kontark selama pelaksanaan pekerjaan Kontrak (mulai dari *Pre-Job Activity* hingga pekerjaan selesai dilaksanakan).

Hasil Penilaian Akhir tersebut dituliskan dalam Form Penilaian Akhir yang terdapat dalam lampiran 6-1. Hasil Penilaian Akhir harus dikomunikasikan kepada Pelaksana Kontrak serta diketahui oleh kedua belah pihak.

Hasil Penilaian Akhir tersebut akan digunakan sebagai salah satu persyaratan untuk melakukan pembayaran Kontrak kepada Pelaksana Kontrak (pembuatan *Services Acceptance (SA)/ Entry Sheet*) dan juga sebagai dasar dalam menentukan penghargaan dan/ atau sanksi yang diatur dalam TKO No. B5-005/I00100/2019-S9 tentang Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dan Koreksi Sanksi Kepada Penyedia Barang/Jasa dan/ atau perubahannya, kemudian akan diinput dalam kinerja Penyedia pada Pertamina *Vendor Data* (PVD).

Dalam Penilaian Akhir, insiden yang terjadi selama pelaksanaan pekerjaan kontrak akan dievaluasi dan diberikan sanksi sesuai ketentuan sanksi yang diatur dalam TKO No. B5-005/I00100/2019-S9 tentang Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dan Koreksi Sanksi Kepada Penyedia Barang/Jasa dan/ atau perubahannya.

Berkenaan pemberian sanksi kategori NOA (Number Of Accident) terhadap Pelaksana Kontrak, dimana kemudian Penyedia Barang/ Jasa yang mengajukan permohonan peninjauan ulang Sanksi tersebut maka peninjauan ulang sanksi dapat diberikan apabila Penyedia Barang/ Jasa telah memenuhi Penilaian Kualifikasi CSMS ulang dalam rangka permohonan tersebut dengan *Score* minimum 80% (≥ 80%) dan Penyedia Barang/ Jasa telah melakukan tindakan perbaikan yang serius terhadap kejadian NOA yang terjadi dengan dibuktikan oleh pemenuhan seluruh item pemeriksaan pada *Checklist* Verifikasi Tindakan Perbaikan Yang Telah Dilakukan Oleh Penyedia Terhadap Kasus NOA sesuai lampiran 6-2.

B. METODE EVALUASI AKHIR

1. Pembobotan Evaluasi Akhir

Penilaian Akhir dilakukan melalui sistem pembobotan nilai dari Penilaian Sebelum Pekerjaan Berlangsung (*Pre–Job Assessment*) dan Penilaian Pekerjaan Sedang Berlangsung (*Work In Progress Assessment*) dengan pembobotan sebagai berikut:

a. Pencapaian hasil *Pre-Job Assessment* yang telah dilakukan pada tahapan *Pre-Job Activity* sebelumnya (bobot 20%).

b. Pencapaian *Lagging Indicator* HSSE Selama Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak. (mengacu pada TKO No. B5-005/I00100/2019-S9 tentang Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dan Koreksi Sanksi Kepada Penyedia Barang/Jasa dan/ atau perubahannya).


c. Penilaian Realisasi *Leading Indicator* (Program) HSSE Selama Pekerjaan Berlangsung (bobot 35%).

d. Pencapaian Rata-rata Penilaian HSSE *Work Practice* Selama Pekerjaan Berlangsung (bobot 45%).

Total maksimum nilai Penilaian Akhir tersebut adalah 100%. Perhitungan ini digunakan untuk menyimpulkan konsistensi dan efektifitas Pelaksana Kontrak dalam melaksanakan HSSE *Plan* selama Kontrak berlangsung. Formulir Penilaian Akhir pada prinsipnya sama dengan *Checklist* yang digunakan dalam Penilaian Sementara saat Pekerjaan Sedang Berlangsung (Evaluasi Sementara), yang menjadi perbedaan adalah Penilaian Akhir telah mengakomodir seluruh hasil penilaian yang telah dilakukan selama pelaksanaan pekerjaan berlangsung hingga selesai.

2. Alur Proses Evaluasi Akhir

Alur proses pelaksanaan Evaluasi Akhir dapat dijelaskan sebagai berikut:



Gambar 7. Alur Proses Penilaian Akhir

3. Hubungan Tugas, Kewenangan, dan Tanggung Jawab Fungsi Terkait Penilaian Akhir

Tugas, Kewenangan dan Tanggung jawab fungsi terkait dalam Penilaian Akhir digambarkan sesuai Matriks berikut :

No	Activity	Kapan	Berapa Sering	Tugas, Kewenangan, dan Tanggung Jawab				
				FPP - *Planning*	FPP – Pengawasan Pekerjaan	HSSE	*Procurement*	Pelaksana Kontrak
1	Mengumpulkan hasil Penilaian Saat Pekerjaan Berlangsung (WIP *Assessment*)	Saat pekerjaan selesai	Satu kali pada akhir kontrak	-	A R	S	-	S
2	Melakukan Penilaian Akhir terhadap kinerja Pelaksana Kontrak	Saat pekerjaan selesai	Satu kali pada akhir kontrak	-	A R	C	-	S
3	Menyampaikan *Feedback* dan hasil Penilaian Akhir kepada Pelaksana Kontrak	Saat pekerjaan selesai	Satu kali pada akhir kontrak	-	A R	C	-	I
4	Menandatangani hasil Penilaian Akhir kinerja aspek HSSE	Saat pekerjaan selesai	Satu kali pada akhir kontrak	-	A R	C	-	R
5	Memasukkan hasil Penilaian Akhir Pelaksana Kontrak (persentase pencapaian) ke dalam sistem MySAP (Saat pembuatan *Service Acceptance* (SA) / *Entry Sheet Final*)	Setelah Evaluasi akhir di Tanda tangani	Satu kali pada akhir kontrak	-	A R	C	-	I
6	Memberikan Sanksi *Accident* yang disebabkan Pelaksana Kontrak ke dalam *System* MySAP	Bila terjadi *Accident*	Selama pelaksanaan kontrak	-	A R	C	C	I
7	Melaksanakan penutupan kontrak.	Setelah seluruh proses administrasi selesai	Satu kali pada akhir kontrak	-	A R	I	C	I

Keterangan :

- **“A/ *Accountable*”** dijabat oleh Pimpinan Unit Organisasi/ Fungsi yang memiliki kewenangan sebagai penentu keputusan dalam aktivitas tersebut.
- **“R/ *Responsible*”** dijabat oleh Penanggung Jawab Utama di Unit Organisasi/ Fungsi untuk melaksanakan aktivitas tersebut.

FORM PENILAIAN AKHIR (*FINAL EVALUATION*)

Nama Perusahaan :

Jenis Pekerjaan :

Lokasi Pekerjaan :

Tanggal penilaian :

KECELAKAAN YANG TERJADI SELAMA PELAKSANAAN PEKERJAAN KONTRAK			
KRITERIA INCIDENT		**JUMLAH KASUS**	*** PUNISHMENT**
I	*Fatality* atau Oil Spill ≥ 15 Bbls atau *Property Damage* ≥ USD 1.000.000		**Hitam**
II	Luka/ cedera/ sakit menyebabkan Hari kerja hilang (*Day away from work*) atau 5 ≤ oil spill < 15 Bbls atau USD 100.000 ≤ *Property Damage* < USD 1.000.000.		**-60 (Minus 60)**
III	Luka/ cedera/ sakit menyebabkan penanganan dan perawatan korban melebihi P3K (*Medical Treatment Cases/ restricted work days/ transfer to another job*) atau 1 ≤ *oil spill* < 5 Bbls atau USD 10.000 ≤ *Property Damage* < USD 100.000.		**-45 (Minus 45)**

PENCAPAIAN PENILAIAN SELAMA PEKERJAAN BERLANGSUNG				
NO	ELEMEN	% NILAI	% BOBOT	% PENCAPAIAN ELEMEN
1	PENILAIAN SEBELUM PEKERJAAN BERLANGSUNG (PRE JOB ACTIVITY)		20%	
2	PENCAPAIAN *LEADING INDICATOR*		35%	
3	PENCAPAIAN RATA-RATA PENILAIAN HSSE *WORK PRACTICE*		45%	
Total Nilai Akhir				

Hasil Penilaian Akhir :	**Keterangan**	**** Reward/punishment***
	• ≥ 90% = *Final Evaluation* memenuhi HSSE *Plan*	+10 (Plus 10)
	• < 90% = *Final Evaluation* tidak memenuhi HSSE *Plan*	-30 (Minus 30)

Wakil Kontraktor:	**Pengawas Pekerjaan Pertamina (FPP) :**
Nama : _____	Nama : _____
Jabatan : _____	Jabatan : _____
Tanggal : _____	Tanggal : _____
Sign :	Sign :

CHECK LIST VERIFIKASI TINDAKAN PERBAIKAN YANG TELAH DILAKSANAKAN PENYEDIA TERHADAP KASUS NOA

Nama Perusahaan :

Alamat :

Kasus NOA :

Tanggal verifikasi :

Nama evaluator :

NO	ITEM	PEMENUHAN			KETERANGAN
		YA	TIDAK	NOT NEED	
UPAYA-UPAYA PROAKTIF SEBAGAI TINDAKLANJUT TERHADAP SPESIFIK KEJADIAN FATALITY YANG TERJADI					
1	Apakah kasus kejadian fatality tersebut telah direcord menjadi statistik insiden Perusahaan?				
2	Apakah Perusahaan telah melaksanakan Safety Stand Down / sejenisnya untuk mengkomunikasikan kejadian fatality tersebut kepada seluruh pekerja Perusahaan?				
3	Apakah Perusahaan telah melakukan investigasi terhadap kasus kejadian fatality tersebut?				
4	Apakah seluruh rekomendasi hasil investigasi kejadian fatality telah ditindaklanjuti oleh Perusahaan?				

5	Apakah kasus kejadian fatality tersebut menjadi lesson learn bagi pihak Perusahaan serta mengkomunikasikan lesson learn tersebut terhadap seluruh pekerja?				
6	Apakah Perusahaan telah menerapkan Consequences Management terhadap para pihak yang berkontribusi menyebabkan insiden tersebut?				
7	Apakah Perusahaan telah melakukan evaluasi untuk perbaikan kesisteman HSSE akibat kasus NOA yang terjadi?				
8	Apakah Perusahaan telah melakukan perbaikan terhadap Sistem Manajemen HSSEnya serta mengkomunikasikan perbaikan tersebut kepada seluruh pekerjanya (termasuk kepada Sub Kontraktornya)?				
9	Apakah Top Manajemen beserta Manajemennya telah menunjukan keterlibatannya untuk memperbaiki pengelolaan HSSE di Perusahaan?				
10	…… ……..……				
CATATAN SPESIFIK PENERAPAN ASPEK HSSE DILAPANGAN (IF ANY)					
1					
2					
3					
4					

Note :
Bila jawabannya "Ya", maka lampirkan dokumen evidencenya.
Not Need apabila item yang diperiksa tidak relevan

Auditee,
Wakil perusahaan

( )

	Nama	Tanda tangan
Verifikator		

DAFTAR GLOSSARY

1. **Barang** adalah setiap benda dalam berbagai bentuk dan uraian, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang meliputi bahan baku, bahan setengah jadi, barang jadi/peralatan yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Fungsi Peminta Pengadaan (FPP).
2. **Calon Peserta Pemilihan** adalah Penyedia Barang/Jasa yang mendaftar untuk mengikuti kegiatan Pemilihan Penyedia dan belum dilakukan penilaian kualifikasi umum dan kualifikasi khusus (apabila dipersyaratkan).
3. **Daftar Penyedia Teregistrasi (DPT)** adalah daftar Penyedia Barang/Jasa yang lulus Registrasi dan dibuktikan dengan kepemilikan Surat Keterangan Teregistrasi (SKT).
4. **Dokumen Pendukung Pelaksanaan Pemilihan (DP3)** adalah Dokumen yang dipersiapkan oleh FPP untuk disampaikan kepada Fungsi *Procurement* (Pengadaan)/Tim Tender/Pokja Pengadaan dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Penyedia.
5. **Dokumen Penilaian Kualifikasi** adalah Dokumen yang terdiri dari Dokumen Penilaian Kualifikasi Umum dan Dokumen Penilaian Kualifikasi Khusus (apabila ada).
6. **Dokumen Tender** adalah Dokumen yang terdiri dari Dokumen Instruksi dan Ketentuan Pelaksanaan Pemilihan (IKPP) serta Rancangan Kontrak (yang antara lain berisi Lingkup Kerja).
7. **Fungsi Peminta Pengadaan (FPP)** adalah Fungsi di lingkungan Organisasi Pertamina yang memiliki kewenangan dalam perencanaan kebutuhan Barang/Jasa, dan/atau pengajuan permintaan Barang/Jasa, dan/atau pengawasan Kontrak, dan/atau penerimaan hasil Pekerjaan termasuk Barang dalam Kontrak pengadaan Jasa.
8. **Fungsi Pengadaan (Procurement)** adalah adalah fungsi di lingkungan Organisasi Pertamina yang bertugas melaksanakan perencanaan kebutuhan material stock dan/atau Pemilihan Penyedia Barang/Jasa serta penerimaan Barang dalam Kontrak pengadaan Barang.
9. **Insiden** adalah sesuai dengan Pertamina Global Glossary.
   1) Kejadian yang tidak diinginkan seperti : kejadian nyaris celaka, kecelakaan, tabrakan, kebakaran, ledakan, kebocoran, blow-out, kegagalan operasional, kegagalan listrik, sakit karena pekerjaan, dan polusi lingkungan yang mengakibatkan kerugian, dll.
   2) Suatu kejadian yang bisa atau telah mengakibatkan cedera dan/atau kerugian yang tidak diinginkan (SUPREME).
10. **Jasa** adalah layanan yang berbentuk Pekerjaan atau prestasi yang disediakan secara profesional oleh Penyedia Jasa.
11. **Kecelakaan** adalah Kejadian tunggal atau rentetan kejadian yang tidak disengaja dan tidak direncanakan yang disebabkan oleh tindakan tidak aman, kondisi yang tidak aman atau keduanya dan mungkin menyebabkan efek yang tidak diinginkan segera atau tertunda (Brauer 1994).
12. **Keparahan (Severity)** adalah Ukuran tingkat cedera atau kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan. Juga dikenal sebagai konsekuensi, dampak, atau

efek bahaya. Sering dinyatakan sebagai tingkat cedera dan/atau biaya kerusakan.

13. **Komite Sanksi** adalah Komite Ad-Hoc yang terdiri dari Fungsi Procurement (Pengadaan) dan/atau FPP dan/atau Fungsi Hukum dan/atau Fungsi Terkait lainnya, yang bertugas menyelesaikan permasalahan tertentu terkait pengenaan Sanksi kepada Penyedia Barang/Jasa.
14. **Kontrak** adalah perjanjian pelaksanaan penyediaan Barang/Jasa antara Pertamina dengan Pelaksana Kontrak yang dituangkan dalam kesepakatan tertulis dan bersifat mengikat.
15. **Kontrak** adalah perjanjian pelaksanaan penyediaan Barang/Jasa antara Pertamina dengan Pelaksana Kontrak yang dituangkan dalam kesepakatan tertulis dan bersifat mengikat.
16. **Pelaksana Kontrak** adalah Penyedia Barang/Jasa yang telah ditunjuk oleh Pertamina sebagai Pelaksana Pekerjaan dan telah menandatangani Kontrak untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Kontrak.
17. **Pemilihan Penyedia Barang/Jasa** yang untuk selanjutnya disebut Pemilihan Penyedia adalah bagian dari kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dalam rangka memilih Pelaksana Kontrak
18. **Pemimpin Konsorsium (Leadfirm)** adalah Perusahaan yang ditunjuk oleh Anggota Konsorsium untuk mewakili Konsorsium dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama Konsorsium.
19. **Penanggung Jawab Kontrak** adalah Pejabat Berwenang FPP atau Pejabat FPP yang diberikan kewenangan oleh Pejabat Berwenang FPP untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kontrak.
20. **Pencemaran** adalah masuknya atau dimasukkannya mahluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya.
21. **Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa** untuk selanjutnya disebut Penilaian Kinerja adalah aktivitas yang dilakukan oleh Pertamina untuk menilai kinerja baik berupa prestasi maupun pelanggaran yang dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa.
22. **Penyedia Barang/Jasa** adalah Orang Perorangan atau Badan Usaha yang berbentuk Perusahaan Dalam Negeri/Perusahaan Nasional/Perusahaan Asing yang kegiatan usahanya menyediakan Barang/Jasa dan telah memiliki perizinan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan usahanya tersebut.
23. **Peserta Pemilihan** adalah Calon Peserta Pemilihan yang telah dinyatakan lulus penilaian kualifikasi umum dan kualifikasi khusus (apabila dipersyaratkan) oleh Fungsi Procurement (Pengadaan)/Tim Tender/Pokja Pengadaan.
24. **Proyek** adalah Kegiatan yang bersifat tidak rutin untuk membangun atau menghasilkan sesuatu yang spesifik/unik dengan batasan waktu mulai dan akhir yang telah ditetapkan sebelumnya
25. **Registrasi Penyedia Barang/Jasa,** untuk selanjutnya disebut Registrasi adalah kegiatan penilaian kualifikasi umum dan persyaratan lainnya dalam rangka penerbitan Surat Keterangan Teregistrasi (SKT).
26. **Risiko** adalah

1) Suatu takaran dari potensi kerugian yang mempertimbangkan besarnya kerugian dan kemungkinan terjadinya.
2) ISO/IEC Guide 73: kombinasi dari probabilitas suatu kejadian dan konsekuensinya.
3) Kemungkinan terjadinya kerugian/ keuntungan.

27. **Sub-Kontraktor** adalah Orang Perorangan atau Badan Usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum di dalam negeri atau di luar negeri yang menyediakan Barang/Jasa bagi Pelaksana Kontrak.
28. **Surat Keterangan Teregistrasi (SKT)** adalah surat keterangan yang diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa apabila lulus tahapan Registrasi.
29. **Tim Registrasi** adalah Tim yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan Registrasi Periodik maupun Registrasi dalam rangka Pemilihan Penyedia, termasuk pelaksanaan Update Data.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Siklus CSMS 10
Gambar 2. Alur Proses Penilaian Risiko (lampiran 1) ..... 6 dari 18
Gambar 3. Alur Proses Penilaian Kualifikasi CSMS (lampiran 2)..... 6 dari 33
Gambar 4. Alur Proses Pemilihan (lampiran 3) ..... 27 dari 37
Gambar 5. Alur Proses *Pre-Job Assessment* (lampiran 4)..... 7 dari 13
Gambar 6. Alur Proses *Work In Progress Assessment* (lampiran 5) ..... 6 dari 26
Gambar 7. Alur Proses Penilaian Akhir (lampiran 6)..... 2 dari 5