

Modul 11

Penjelasan STUDI KASUS

BIMBINGAN TEKNIS SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

iProVe
Untuk Mewujudkan Visium PUPR 2030



OUTLINE

01 TUGAS PETUGAS KESELAMATAN KONSTRUKSI TERHADAP STUDI KASUS

02 TIPE-TIPE SOAL STUDI KASUS

03 PROFIL STUDI KASUS


TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Peserta dapat menerapkan pengetahuan SMKK dalam suatu kasus proyek konstruksi

2. Peserta dapat mengidentifikasi bahaya, risiko, dan melakukan *assessment* potensi bahaya

3. Peserta mampu menerapkan manajemen risiko dan mampu merencanakan pengendalian risiko hingga tercapainya tujuan atau sasaran organisasi

4. Peserta mampu menyusun Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) sesuai dengan Permen PUPR No. 21 Tahun 2019 Tentang Pedoman SMKK



1

TUGAS PETUGAS KESELAMATAN KONSTRUKSI TERHADAP STUDI KASUS

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
DIREKTORAT KEBERLANJUTAN KONSTRUKSI


TUGAS PETUGAS KESELAMATAN KONSTRUKSI

Terhadap beberapa Studi Kasus dalam video ini, Saudara/i sebagai **Petugas Keselamatan Konstruksi** diminta:

- Melakukan analisis penerapan SMKK secara komprehensif sebagai Petugas Keselamatan Konstruksi dengan ketentuan dan persyaratan sesuai Permen PUPR No. 21 Tahun 2019 tentang Pedoman SMKK.

- Mempelajari format-format pada lampiran Permen PUPR No. 21 Tahun 2019 tentang Pedoman SMKK





2

TIPE-TIPE SOAL STUDI KASUS

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
DIREKTORAT KEBERLANJUTAN KONSTRUKSI

KETENTUAN TIPE SOAL PADA STUDI KASUS

iProVe
Untuk Mewujudkan Visium PUPR 2030

Kasus:

- Pembangunan Jembatan
- Pengecoran Beton Lantai
- Pemancangan Pondasi



TIPE SOAL E

Menganalisis ***analisis penerapan SMKK secara komprehensif*** sesuai dengan ketentuan dan persyaratan Permen PUPR 21/2019 tentang Pedoman SMKK ditinjau dari elemen: **Menyusun Rencana Evaluasi kinerja Keselamatan Konstruksi**



TIPE SOAL D

Menganalisis ***analisis penerapan SMKK secara komprehensif*** sesuai dengan ketentuan dan persyaratan Permen PUPR 21/2019 tentang Pedoman SMKK ditinjau dari elemen: **Menyusun Operasi Keselamatan Konstruksi**



TIPE SOAL C

Menganalisis ***analisis penerapan SMKK secara komprehensif*** sesuai dengan ketentuan dan persyaratan Permen PUPR 21/2019 tentang Pedoman SMKK ditinjau dari elemen: **Menyusun Dukungan Keselamatan Konstruksi**



TIPE SOAL B

Menganalisis ***analisis penerapan SMKK secara komprehensif*** sesuai dengan ketentuan dan persyaratan Permen PUPR 21/2019 tentang Pedoman SMKK ditinjau dari elemen: **Membuat IBPRP Perencanaan Keselamatan Konstruksi**



TIPE SOAL A

Menganalisis ***analisis penerapan SMKK secara komprehensif*** sesuai dengan ketentuan dan persyaratan Permen PUPR 21/2019 tentang Pedoman SMKK ditinjau dari elemen: **Membuat Rencana Kepemimpinan dan partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi**

5 (LIMA) ELEMEN SMKK

Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja Dalam Keselamatan Konstruksi, paling sedikit meliputi:

a. Kepedulian pimpinan terhadap isu eksternal dan internal;
b. Organisasi pengelola SMKK; dan
c. Komitmen Keselamatan Konstruksi dan Partisipasi Pekerja.

Perencanaan Keselamatan Konstruksi, paling sedikit meliputi:

a. mengidentifikasi bahaya, penilaian risiko, pengendalian, dan peluang;
b. rencana tindakan yang tertuang dalam sasaran dan program; dan
c. pemenuhan standar dan peraturan perundangan Keselamatan Konstruksi.

1
2
3
4
5

Dukungan Keselamatan Konstruksi, paling sedikit menginformasikan:

a. sumber daya berupa peralatan, material, dan biaya;
b. kompetensi;
c. kepedulian;
d. komunikasi; dan
e. informasi terdokumentasi.

Operasi Keselamatan Konstruksi, paling sedikit meliputi:

a. perencanaan dan pengendalian operasi; dan
b. kesiapan dan tanggapan terhadap kondisi darurat

Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi, paling sedikit meliputi:

a. pemantauan dan evaluasi;
b. tinjauan manajemen; dan
c. peningkatan kinerja Keselamatan Konstruksi

FORMAT TABEL IBPRP

NO	DESKRIPSI RISIKO			PERSYARATAN PEMENUHAN PERATURAN	PENGENDALIAN AWAL	PENILAIAN TINGKAT RISIKO				PENGENDALIAN LANJUTAN	PENILAIAN SISA RISIKO				KETERANGAN
	URAIAN PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA (Skenario Bahaya)	JENIS BAHAYA (Tipe Kecelakaan)			KEMUNGKINAN (F)	KEPARAHAN (A)	NILAI RISIKO (F X A)	TINGKAT RISIKO (TR)		KEMUNGKINAN (F)	KEPARAHAN (A)	NILAI RISIKO (F X A)	TINGKAT RISIKO (TR)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16



KETENTUAN PENYELESAIAN STUDI KASUS

Waktu penyelesaian Studi Kasus adalah **5** Jam Pelatihan

Sistematika Penulisan:
- Cover
- Analisis
- Kesimpulan dan Rekomendasi
- Daftar Pustaka

Hasil analisis Studi Kasus dituliskan pada aplikasi **Power Point** dengan font Arial ukuran minimal 18, untuk tabel ukuran font 12

Soft file hasil analisis Studi Kasus dikumpulkan kepada Instruktur melalui Pengawas, **maksimal** pukul **18.00**

Hasil analisis Studi Kasus dipresentasikan keesokan harinya oleh perwakilan Tipe Soal, waktu yang disediakan **± 30 menit** (sudah termasuk waktu diskusi)

Peserta yang melakukan presentasi Studi Kasus akan mendapat **nilai tambah**



CONTOH COVER

Dukungan Keselamatan Konstruksi

PROYEK PANCANG PONDASI



Disusun Oleh:
Nomor Absen-Nama Lengkap

BIMBINGAN TEKNIS SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI
JULI 2020



3

PROFIL STUDI KASUS

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
DIREKTORAT KEBERLANJUTAN KONSTRUKSI

STUDI KASUS

- Proyek Menara BRI Gatot Subroto
- Proyek Pembangunan Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2
- Proyek Pembangunan Tol Krian–Legundi–Bunder–Manyar
- Proyek Office Kavling 2

Link video:
http://bit.ly/VStudiKasus

iProVe
Untuk Mewujudkan Visium PUPR 2030



SELAMAT BEKERJA